Ítems del llamado Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual con ID: 403127				ANIBA SOCIEDAD ANONIMA		COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad	1	1.183.000.000	1.183.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	1.214.523.000	1.214.523.000
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Limpieza y preparación de Obra	Metros cuadrados	292,75	11.756	3.441.569	12.400	3.630.100	13.500	3.952.125
1.1.2	Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	50	59.460	2.973.000	61.050	3.052.500	60.000	3.000.000
1.1.3	Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	85,15	16.131	1.373.555	16.600	1.413.490	17.000	1.447.550
1.1.4	Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1	1.130.080	1.130.080	1.160.000	1.160.000	1.100.000	1.100.000
1.1.5	Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	292,75	4.493	1.315.326	4.615	1.351.041	4.600	1.346.650
1.1.6	Estudio de capacidad portante del Suelo	Unidad	1	1.807.953	1.807.953	1.860.000	1.860.000	2.000.000	2.000.000
1.1.7	Verificacion de estructura de H° A° y estructura de techo metalico	Unidad	1	2.400.213	2.400.213	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000
1.1.8	Demolicion de revoque existente	Metros cuadrados	50	10.910	545.500	11.200	560.000	11.000	550.000
1.1.9	Movimiento de suelo,Relleno y Compactacion, Nivelacion de terreno	Metros cúbicos	146,38	73.097	10.699.939	75.000	10.978.500	75.000	10.978.500
1.2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO								
1.2.1	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	35,2	1.831.332	64.462.886	1.880.000	66.176.000	2.300.000	80.960.000
1.2.2	Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	11,09	1.827.045	20.261.929	1.876.000	20.804.840	2.230.000	24.730.700
1.2.3	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	14,14	2.376.835	33.608.447	2.300.000	32.522.000	2.440.000	34.501.600
1.2.4	Vigas superiores de Hº Aº	Metros cúbicos	37,71	2.376.835	89.630.448	2.300.000	86.733.000	2.270.000	85.601.700
1.2.5	Losas de Hº Aº	Metros cúbicos	37,22	1.831.332	68.162.177	1.880.000	69.973.600	2.250.000	83.745.000
1.2.6	Voladizo de H°A°	Metros cúbicos	11,2	1.831.332	20.510.918	1.880.000	21.056.000	2.185.000	24.472.000
1.3	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA								
1.3.1	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo Comun.(PB Y PA)	Metros cuadrados	990	72.303	71.579.970	85.000	84.150.000	70.000	69.300.000
1.3.2	Molduras frontales con manposteria de ladrillos comunes incluye revoque	Metros	70,4	93.515	6.583.456	97.000	6.828.800	90.000	6.336.000
1.3.3	Azotada impermeable de sala de conferencia	Metros cuadrados	50	30.587	1.529.350	25.500	1.275.000	29.000	1.450.000
1.3.4	Envarillado de mampostería de 2 Ø 8mm	Metros	270,45	17.737	4.796.972	18.500	5.003.325	17.000	4.597.650
1.4	AISLACION								
1.4.1	Aislación horizontal de 0,15 tres caras	Metros	110,25	17.417	1.920.224	17.900	1.973.475	15.000	1.653.750
1.4.2	Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	68,1	36.003	2.451.804	37.000	2.519.700	35.000	2.383.500
1.4.3	Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm (Base de Canaleta Galvanizada)	Metros cuadrados	68,1	43.831	2.984.891	45.000	3.064.500	44.500	3.030.450
1.5	CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS								
1.5.1	Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp+. 7cm	Metros cuadrados	546,4	27.860	15.222.704	28.600	15.627.040	25.000	13.660.000
1.5.2	Carpeta base para piso porcelanato	Metros cuadrados	546,4	31.172	17.032.381	30.000	16.392.000	27.000	14.752.800
1.5.3	Piso esmaltado tipo porcelanato alto trafico de 60 x 60	Metros cuadrados	546,4	122.130	66.731.832	125.400	68.518.560	120.700	65.950.480
1.5.4	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	Metros cuadrados	66	94.684	6.249.144	97.200	6.415.200	95.000	6.270.000
1.5.5	Zócalo porcelanato de 10x60	Metros	311,5	36.315	11.312.123	37.300	11.618.950	33.000	10.279.500
1.6	CIELORRASO / MAMPARAS								
1.6.1	Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	630	93.515	58.914.450	96.000	60.480.000	95.000	59.850.000
1.6.2	Buña perimetral en cielorraso	Metros	470	27.899	13.112.530	28.700	13.489.000	27.000	12.690.000
1.6.3	Mamparas de durlock tipo impermeable con perfileria de aluminio incluye aberturas y cerraduras	Metros cuadrados	77	155.858	12.001.066	160.000	12.320.000	160.000	12.320.000
1.7	TECHOS								
1.7.1	Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento termico de 30mm tipo sandwich galvanizada, termoacustica sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada.	Metros cuadrados	264,58	331.198	87.628.367	340.000	89.957.200	340.000	89.957.200
1.8	REVOQUE/REVESTIMIENTOS								
1.8.1	Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	864	30.587	26.427.168	31.500	27.216.000	31.400	27.129.600
1.8.2	Revoque interior filtrado de muros	Metros cuadrados	1.180,5	29.457	34.773.989	30.250	35.710.125	30.000	35.415.000
1.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA/SEÑALES DÉBILES								
1.9.1	Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	2	331.198	662.396	340.000	680.000	340.000	680.000
1.9.2	Disyuntor diferencial en tablero general de 4x40A	Unidad	2	428.999	857.998	441.000	882.000	430.000	860.000
1.9.3	Sistema de puesta a tierra con soldadura Exotermica	Unidad	1	2.805.444	2.805.444	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000
1.9.4	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2	Metros	80	98.035	7.842.800	100.700	8.056.000	100.000	8.000.000
1.9.5	Circuitos para luces y tomas	Unidad	25	331.198	8.279.950	270.000	6.750.000	330.000	8.250.000
1.9.6	Circuitos trifásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	5	276.648	1.383.240	284.000	1.420.000	270.000	1.350.000
1.9.7	Circuitos Monofásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	12	221.318	2.655.816	228.000	2.736.000	227.200	2.726.400
1.9.8	Bocas para ventiladores de techo incluye soporte metalico colgante	Unidad	22	93.515	2.057.330	96.000	2.112.000	96.000	2.112.000
1.9.9	Cañerias para AA tipo split canalizados al exterior tipo trifasico y monofasico	Unidad	18	103.490	1.862.820	106.300	1.913.400	105.000	1.890.000
1.9.10	Bocas de luces incluye picos de embutir	Unidad	45	102.866	4.628.970	105.600	4.752.000	105.000	4.725.000
1.9.11	Bocas de tomas incluye picos de embutir	Unidad	55	119.777	6.587.735	123.000	6.765.000	122.000	6.710.000
1.9.12	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion paneles led de 60x60 de 36 w	Unidad	90	272.752	24.547.680	280.000	25.200.000	270.000	24.300.000
1.9.13	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion tipo paneles led de 36 w	Unidad	40	229.891	9.195.640	236.000	9.440.000	233.000	9.320.000
1.9.14	Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 con lamparas led	Unidad	10	217.422	2.174.220	223.500	2.235.000	220.000	2.200.000
1.9.15	Circuitos para ducha electrica	Unidad	10	221.318	2.213.180	227.200	2.272.000	225.000	2.250.000
1.9.16	Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	2	253.269	506.538	260.000	520.000	260.000	520.000
1.10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL								
1.10.1	Registros de inspeccion de 40x40 incluye manposteria , revoque y tapa de Ho Ao	Unidad	7	247.707	1.733.949	255.000	1.785.000	250.000	1.750.000
1.10.2	Caños de plastico pvc para desagues y bajada	Metros	19	40.757	774.383	45.000	855.000	42.000	798.000
1.10.3	Instalaciones de desague cloacal en baños en PB	Unidad	2	1.747.455	3.494.910	1.250.000	2.500.000	1.790.000	3.580.000
1.10.4	Instalaciones de desague cloacal en baños en PA	Unidad	5	584.468	2.922.340	600.000	3.000.000	600.000	3.000.000
1.11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE								
1.11.1	Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PB incluye accesorios	Unidad	2	2.337.870	4.675.740	980.000	1.960.000	2.400.000	4.800.000
1.11.2	Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PA incluye accesorios	Unidad	5	1.168.935	5.844.675	980.000	4.900.000	1.200.000	6.000.000
1.12	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS								
1.12.1	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 3 inodoros cisterna alta, 3 mingitorios 4 bachas con mesada de granito, 4 duchas electrica . Kit de accesorios de loza y griferías para baño.(baño PB Sargentos y Sub Oficiales)	Unidad	1	13.386.351	13.386.351	11.500.000	11.500.000	14.000.000	14.000.000
1.12.2	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PB Sub oficiales Femeninas)	Unidad	1	3.728.318	3.728.318	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
1.12.3	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica. Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PA Oficiales Masculinos y Femeninas)	Unidad	4	3.728.318	14.913.272	3.500.000	14.000.000	4.000.000	16.000.000
1.12.4	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta , 1 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PA Comandante)	Unidad	1	2.812.458	2.812.458	2.600.000	2.600.000	2.900.000	2.900.000
1.13	INSTALACIÓN PLUVIAL								
1.13.1	Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm incluye excavacion y Calce con ladrillos	Metros	68	57.512	3.910.816	59.050	4.015.400	60.000	4.080.000
1.13.2	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	Metros	36,4	60.473	2.201.217	62.100	2.260.440	62.000	2.256.800
1.13.3	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 1,20cm	Metros	56,75	181.730	10.313.178	187.000	10.612.250	185.500	10.527.125
1.13.4	Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2" embutidos y canalizados al exterior	Metros	75	14.807	1.110.525	15.500	1.162.500	17.000	1.275.000
1.13.5	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla metalica	Unidad	5	300.027	1.500.135	308.000	1.540.000	330.000	1.650.000

1.14	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO								
1.14.1	Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1	2.727.515	2.727.515	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
1.14.2	Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	34	151.962	5.166.708	156.000	5.304.000	135.000	4.590.000
1.14.3	Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	10	140.272	1.402.720	144.000	1.440.000	120.000	1.200.000
1.14.4	Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	8	144.169	1.153.352	148.000	1.184.000	140.000	1.120.000
1.14.5	Provisión y colocación de electroducto y cableado de pulsador manual de alarma	Unidad	4	171.444	685.776	176.000	704.000	145.000	580.000
1.14.6	Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2	163.261	326.522	167.800	335.600	160.000	320.000
1.14.7	Extintores tipo ABC de 6kg incluye soporte y logotipo para pared	Unidad	7	272.752	1.909.264	280.000	1.960.000	300.000	2.100.000
1.15	CARPINTERÍA DE MADERA								
1.15.1	Puerta placa de cedro de dos hojas de 1,20x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	1.754.961	7.019.844	1.802.000	7.208.000	1.770.000	7.080.000
1.15.2	Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	1.048.145	10.481.450	1.080.000	10.800.000	950.000	9.500.000
1.15.3	Puerta placa de cedro de 0,70x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	883.715	8.837.150	910.000	9.100.000	900.000	9.000.000
1.15.4	Contramarcos de cedro	Metros	239,6	22.327	5.349.549	23.000	5.510.800	22.000	5.271.200
1.16	CARPINTERÍA METÁLICA								
1.16.1	Baranda metalica de 1,00 de altura	Metros	2,75	687.603	1.890.908	706.000	1.941.500	650.000	1.787.500
1.16.2	Escalera metálica de un solo tramo con huellas antideslizantes y 1.50 de ancho	Unidad	1	5.338.137	5.338.137	5.480.000	5.480.000	5.250.000	5.250.000
1.17	VIDRIOS / ESPEJOS								
1.17.1	Ventana corredizas de blindex 1,50x 0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	3,6	689.672	2.482.819	670.000	2.412.000	708.000	2.548.800
1.17.2	Ventana corredizas de blindex 1,50x1,20m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	30,6	689.672	21.103.963	670.000	20.502.000	708.000	21.664.800
1.17.3	Ventana corredizas de blindex 0,75x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	3	689.672	2.069.016	670.000	2.010.000	700.000	2.100.000
1.17.4	Ventana corredizas de blindex 1,00x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	1	689.672	689.672	670.000	670.000	700.000	700.000
1.17.5	Espejos para baños tipo Flot anti Humedad de 4mm	Metros cuadrados	10	155.858	1.558.580	160.000	1.600.000	160.000	1.600.000
1.18	PINTURA								
1.18.1	Al látex exterior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	864	31.172	26.932.608	30.000	25.920.000	32.000	27.648.000
1.18.2	Al látex interior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	1.550	28.678	44.450.900	28.000	43.400.000	29.000	44.950.000
1.18.3	Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	507,8	28.600	14.523.080	28.000	14.218.400	29.000	14.726.200
1.18.4	Al esmalte sintético de baranda metálica incluye fondo antioxido	Metros cuadrados	10,75	26.418	283.994	27.000	290.250	25.000	268.750
1.18.5	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	Metros cuadrados	39,9	26.418	1.054.078	27.000	1.077.300	27.000	1.077.300
1.19	TRABAJOS EN EXTERIORES								
1.19.1	Planta de tratamiento de efluentes según detalle y planos provehidos por la contratante, hasta desembocadura	Unidad	1	77.929.000	77.929.000	67.086.214	67.086.214	70.350.370	70.350.370
1.19.2	Construccion de Cámara Séptica 2.05x1.10x1.20 m incluye manposteria revoque y tapa de H°A°	Unidad	2	1.807.953	3.615.906	1.856.000	3.712.000	1.800.000	3.600.000
1.19.3	Cañeria de drenaje cloacal subterráneo de PVC Ø150mm incluye preteccion mecanica	Metros	130	50.654	6.585.020	52.000	6.760.000	52.000	6.760.000
1.19.4	Construccion de registros de desague cloacal de 0.60x0.60 incluye manposteria revoque y tapa de hormigon	Unidad	15	377.176	5.657.640	388.000	5.820.000	387.200	5.808.000
1.19.5	Mantenimiento general de la red de agua corriente existente incluye reemplazar cañerias de plastico pvc por termofusion y canillas de patio de 3/4 de bronce	Unidad	1	3.497.285	3.497.285	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000
1.20	LIMPIEZA DE OBRA.								
1.20.1	Limpieza diaria y limpieza final de de obra	Unidad	1	3.117.160	3.117.160	1.800.000	1.800.000	3.300.000	3.300.000
	Precio Total				**1.183.000.000**		**1.185.000.000**		**1.214.523.000**

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNP. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSÉ LUIS CARRACELA
FP ARQ. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
CAP INT – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

MARCELO ODILÓN BENÍTEZ
TTE INT – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA ROSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SANTOS FEDERICO BRÍTEZ JORGGE
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
CNEL DCEM - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítems del llamado Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual con ID: 403127				CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L		EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad	1	1.214.533.980	1.214.533.980	1.350.000.000	1.350.000.000	1.351.000.000	1.351.000.000
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Limpieza y preparación de Obra	Metros cuadrados	292,75	12.400	3.630.100	13.826	4.047.562	12.400	3.630.100
1.1.2	Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	50	61.040	3.052.000	68.060	3.403.000	61.040	3.052.000
1.1.3	Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	85,15	16.560	1.410.084	18.464	1.572.210	16.560	1.410.084
1.1.4	Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1	1.160.000	1.160.000	1.293.400	1.293.400	1.160.000	1.160.000
1.1.5	Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	292,75	4.612	1.350.163	5.142	1.505.321	4.612	1.350.163
1.1.6	Estudio de capacidad portante del Suelo	Unidad	1	1.856.000	1.856.000	2.069.440	2.069.440	1.856.000	1.856.000
1.1.7	Verificacion de estructura de H° A° y estructura de techo metalico	Unidad	1	2.464.000	2.464.000	2.747.360	2.747.360	2.464.000	2.464.000
1.1.8	Demolicion de revoque existente	Metros cuadrados	50	11.200	560.000	12.488	624.400	11.200	560.000
1.1.9	Movimiento de suelo,Relleno y Compactacion, Nivelacion de terreno	Metros cúbicos	146,38	75.040	10.984.355	83.670	12.247.615	75.040	10.984.355
1.2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO								
1.2.1	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	35,2	1.880.000	66.176.000	2.096.200	73.786.240	2.500.000	88.000.000
1.2.2	Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	11,09	1.875.600	20.800.404	2.091.294	23.192.450	2.500.000	27.725.000
1.2.3	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	14,14	2.440.000	34.501.600	2.720.600	38.469.284	3.350.000	47.369.000
1.2.4	Vigas superiores de Hº Aº	Metros cúbicos	37,71	2.440.000	92.012.400	2.620.600	98.822.826	3.350.000	126.328.500
1.2.5	Losas de Hº Aº	Metros cúbicos	37,22	1.880.000	69.973.600	2.096.200	78.020.564	2.550.000	94.911.000
1.2.6	Voladizo de H°A°	Metros cúbicos	11,2	1.880.000	21.056.000	2.096.200	23.477.440	2.550.000	28.560.000
1.3	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA								
1.3.1	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo Comun.(PB Y PA)	Metros cuadrados	990	74.224	73.481.760	82.760	81.932.400	74.224	73.481.760
1.3.2	Molduras frontales con manposteria de ladrillos comunes incluye revoque	Metros	70,4	96.000	6.758.400	107.040	7.535.616	96.000	6.758.400
1.3.3	Azotada impermeable de sala de conferencia	Metros cuadrados	50	31.400	1.570.000	35.011	1.750.550	31.400	1.570.000
1.3.4	Envarillado de mampostería de 2 Ø 8mm	Metros	270,45	18.208	4.924.354	20.302	5.490.676	18.208	4.924.354
1.4	AISLACION								
1.4.1	Aislación horizontal de 0,15 tres caras	Metros	110,25	17.880	1.971.270	19.936	2.197.944	17.880	1.971.270
1.4.2	Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	68,1	36.960	2.516.976	41.210	2.806.401	36.960	2.516.976
1.4.3	Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm (Base de Canaleta Galvanizada)	Metros cuadrados	68,1	44.996	3.064.228	50.171	3.416.645	44.996	3.064.228
1.5	CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS								
1.5.1	Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp+. 7cm	Metros cuadrados	546,4	28.600	15.627.040	31.889	17.424.150	28.600	15.627.040
1.5.2	Carpeta base para piso porcelanato	Metros cuadrados	546,4	32.000	17.484.800	35.680	19.495.552	32.000	17.484.800
1.5.3	Piso esmaltado tipo porcelanato alto trafico de 60 x60	Metros cuadrados	546,4	125.376	68.505.446	139.794	76.383.442	125.376	68.505.446
1.5.4	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	Metros cuadrados	66	97.200	6.415.200	108.378	7.152.948	97.200	6.415.200
1.5.5	Zócalo porcelanato de 10x60	Metros	311,5	37.280	11.612.720	41.567	12.948.121	37.280	11.612.720
1.6	CIELORRASO / MAMPARAS								
1.6.1	Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	630	96.000	60.480.000	107.040	67.435.200	96.000	60.480.000
1.6.2	Buña perimetral en cielorraso	Metros	470	28.640	13.460.800	31.934	15.008.980	28.640	13.460.800
1.6.3	Mamparas de durlock tipo impermeable con perfileria de aluminio incluye aberturas y cerraduras	Metros cuadrados	77	160.000	12.320.000	178.400	13.736.800	160.000	12.320.000
1.7	TECHOS								
1.7.1	Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento termico de 30mm tipo sandwich galvanizada, termoacustica sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada.	Metros cuadrados	264,58	340.000	89.957.200	379.100	100.302.278	340.000	89.957.200
1.8	REVOQUE/REVESTIMIENTOS								
1.8.1	Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	864	31.400	27.129.600	35.011	30.249.504	31.400	27.129.600
1.8.2	Revoque interior filtrado de muros	Metros cuadrados	1.180,5	30.240	35.698.320	33.718	39.804.099	30.240	35.698.320
1.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA/SEÑALES DÉBILES								
1.9.1	Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	2	340.000	680.000	379.100	758.200	340.000	680.000
1.9.2	Disyuntor diferencial en tablero general de 4x40A	Unidad	2	440.400	880.800	491.046	982.092	440.400	880.800
1.9.3	Sistema de puesta a tierra con soldadura Exotermica	Unidad	1	2.880.000	2.880.000	3.211.200	3.211.200	2.880.000	2.880.000
1.9.4	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2	Metros	80	100.640	8.051.200	112.214	8.977.120	100.640	8.051.200
1.9.5	Circuitos para luces y tomas	Unidad	25	340.000	8.500.000	379.100	9.477.500	340.000	8.500.000
1.9.6	Circuitos trifásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	5	284.000	1.420.000	316.660	1.583.300	284.000	1.420.000
1.9.7	Circuitos Monofásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	12	227.200	2.726.400	253.328	3.039.936	227.200	2.726.400
1.9.8	Bocas para ventiladores de techo incluye soporte metalico colgante	Unidad	22	96.000	2.112.000	107.040	2.354.880	96.000	2.112.000
1.9.9	Cañerias para AA tipo split canalizados al exterior tipo trifasico y monofasico	Unidad	18	106.240	1.912.320	118.458	2.132.244	106.240	1.912.320
1.9.10	Bocas de luces incluye picos de embutir	Unidad	45	105.600	4.752.000	117.744	5.298.480	105.600	4.752.000
1.9.11	Bocas de tomas incluye picos de embutir	Unidad	55	122.960	6.762.800	137.100	7.540.500	122.960	6.762.800
1.9.12	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion paneles led de 60x60 de 36 w	Unidad	90	280.000	25.200.000	312.200	28.098.000	280.000	25.200.000
1.9.13	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion tipo paneles led de 36 w	Unidad	40	236.000	9.440.000	263.140	10.525.600	236.000	9.440.000
1.9.14	Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 con lamparas led	Unidad	10	223.200	2.232.000	248.868	2.488.680	223.200	2.232.000
1.9.15	Circuitos para ducha electrica	Unidad	10	227.200	2.272.000	253.328	2.533.280	227.200	2.272.000
1.9.16	Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	2	260.000	520.000	289.900	579.800	260.000	520.000
1.10	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL								
1.10.1	Registros de inspeccion de 40x40 incluye manposteria , revoque y tapa de Ho Ao	Unidad	7	254.290	1.780.030	283.533	1.984.731	254.289	1.780.023
1.10.2	Caños de plastico pvc para desagues y bajada	Metros	19	41.840	794.960	46.652	886.388	41.840	794.960
1.10.3	Instalaciones de desague cloacal en baños en PB	Unidad	2	1.793.894	3.587.788	2.000.192	4.000.384	1.793.894	3.587.788
1.10.4	Instalaciones de desague cloacal en baños en PA	Unidad	5	600.000	3.000.000	669.000	3.345.000	600.000	3.000.000
1.11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE								
1.11.1	Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PB incluye accesorios	Unidad	2	2.400.000	4.800.000	2.676.000	5.352.000	2.400.000	4.800.000
1.11.2	Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PA incluye accesorios	Unidad	5	1.200.000	6.000.000	1.338.000	6.690.000	1.600.000	8.000.000
1.12	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS								
1.12.1	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 3 inodoros cisterna alta, 3 mingitorios 4 bachas con mesada de granito, 4 duchas electrica . Kit de accesorios de loza y griferías para baño.(baño PB Sargentos y Sub Oficiales)	Unidad	1	13.742.100	13.742.100	15.322.442	15.322.442	13.742.100	13.742.100
1.12.2	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PB Sub oficiales Femeninas)	Unidad	1	3.827.400	3.827.400	4.267.551	4.267.551	3.827.400	3.827.400
1.12.3	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica. Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PA Oficiales Masculinos y Femeninas)	Unidad	4	3.827.400	15.309.600	4.267.551	17.070.204	3.827.400	15.309.600
1.12.4	Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta , 1 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferías para baño.(baño PA Comandante)	Unidad	1	2.887.200	2.887.200	3.219.228	3.219.228	2.887.200	2.887.200
1.13	INSTALACIÓN PLUVIAL								
1.13.1	Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm incluye excavacion y Calce con ladrillos	Metros	68	59.040	4.014.720	65.830	4.476.440	59.040	4.014.720
1.13.2	Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada Nº 24 y soportes	Metros	36,4	62.080	2.259.712	69.219	2.519.572	62.080	2.259.712
1.13.3	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 1,20cm	Metros	56,75	186.560	10.587.280	208.014	11.804.795	186.560	10.587.280
1.13.4	Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2" embutidos y canalizados al exterior	Metros	75	15.200	1.140.000	16.948	1.271.100	15.200	1.140.000
1.13.5	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla metalica	Unidad	5	308.000	1.540.000	343.420	1.717.100	308.000	1.540.000

1.14	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO								
1.14.1	Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	3.122.000	3.122.000	2.800.000	2.800.000
1.14.2	Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	34	156.000	5.304.000	173.940	5.913.960	156.000	5.304.000
1.14.3	Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	10	144.000	1.440.000	160.560	1.605.600	144.000	1.440.000
1.14.4	Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	8	148.000	1.184.000	165.020	1.320.160	148.000	1.184.000
1.14.5	Provisión y colocación de electroducto y cableado de pulsador manual de alarma	Unidad	4	176.000	704.000	196.240	784.960	176.000	704.000
1.14.6	Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2	167.600	335.200	186.874	373.748	167.600	335.200
1.14.7	Extintores tipo ABC de 6kg incluye soporte y logotipo para pared	Unidad	7	280.000	1.960.000	312.200	2.185.400	280.000	1.960.000
1.15	CARPINTERÍA DE MADERA								
1.15.1	Puerta placa de cedro de dos hojas de 1,20x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	1.801.600	7.206.400	2.008.784	8.035.136	1.801.600	7.206.400
1.15.2	Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	1.076.000	10.760.000	1.199.740	11.997.400	1.076.000	10.760.000
1.15.3	Puerta placa de cedro de 0,70x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	907.200	9.072.000	1.011.525	10.115.250	907.200	9.072.000
1.15.4	Contramarcos de cedro	Metros	239,6	22.920	5.491.632	25.556	6.123.218	22.920	5.491.632
1.16	CARPINTERÍA METÁLICA								
1.16.1	Baranda metalica de 1,00 de altura	Metros	2,75	705.876	1.941.159	787.052	2.164.393	705.876	1.941.159
1.16.2	Escalera metálica de un solo tramo con huellas antideslizantes y 1.50 de ancho	Unidad	1	5.480.000	5.480.000	6.110.200	6.110.200	5.480.000	5.480.000
1.17	VIDRIOS / ESPEJOS								
1.17.1	Ventana corredizas de blindex 1,50x 0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	3,6	708.000	2.548.800	789.420	2.841.912	950.000	3.420.000
1.17.2	Ventana corredizas de blindex 1,50x1,20m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	30,6	708.000	21.664.800	789.420	24.156.252	950.000	29.070.000
1.17.3	Ventana corredizas de blindex 0,75x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	3	708.000	2.124.000	789.420	2.368.260	950.000	2.850.000
1.17.4	Ventana corredizas de blindex 1,00x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	1	708.000	708.000	789.420	789.420	950.000	950.000
1.17.5	Espejos para baños tipo Flot anti Humedad de 4mm	Metros cuadrados	10	160.000	1.600.000	178.400	1.784.000	200.000	2.000.000
1.18	PINTURA								
1.18.1	Al látex exterior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	864	32.000	27.648.000	35.680	30.827.520	32.000	27.648.000
1.18.2	Al látex interior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	1.550	29.440	45.632.000	32.826	50.880.300	29.440	45.632.000
1.18.3	Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	507,8	29.360	14.909.008	32.736	16.623.341	29.360	14.909.008
1.18.4	Al esmalte sintético de baranda metálica incluye fondo antioxido	Metros cuadrados	10,75	27.120	291.540	30.238	325.059	27.120	291.540
1.18.5	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	Metros cuadrados	39,9	27.120	1.082.088	30.240	1.206.576	27.120	1.082.088
1.19	TRABAJOS EN EXTERIORES								
1.19.1	Planta de tratamiento de efluentes según detalle y planos provehidos por la contratante, hasta desembocadura	Unidad	1	80.000.000	80.000.000	89.200.000	89.200.000	96.038.356	96.038.356
1.19.2	Construccion de Cámara Séptica 2.05x1.10x1.20 m incluye manposteria revoque y tapa de H°A°	Unidad	2	1.856.000	3.712.000	2.069.440	4.138.880	1.856.000	3.712.000
1.19.3	Cañeria de drenaje cloacal subterráneo de PVC Ø150mm incluye preteccion mecanica	Metros	130	52.000	6.760.000	57.980	7.537.400	52.000	6.760.000
1.19.4	Construccion de registros de desague cloacal de 0.60x0.60 incluye manposteria revoque y tapa de hormigon	Unidad	15	387.200	5.808.000	431.728	6.475.920	387.200	5.808.000
1.19.5	Mantenimiento general de la red de agua corriente existente incluye reemplazar cañerias de plastico pvc por termofusion y canillas de patio de 3/4 de bronce	Unidad	1	3.590.227	3.590.227	4.003.103	4.003.103	4.000.000	4.000.000
1.20	LIMPIEZA DE OBRA.								
1.20.1	Limpieza diaria y limpieza final de de obra	Unidad	1	3.199.996	3.199.996	3.132.467	3.132.467	3.200.000	3.200.000
	Precio Total				1.214.533.980		1.350.000.000		1.351.000.000

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TTNP. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE LUIS CARRACELA
FP ARO – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
CAP INT – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

MARCELO ODILÓN BENÍTEZ
TTE INT – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SANTOS FEDERICO BRÍTEZ JORGGE
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

MARCIAL EGUSQUIZA ROJAS
CNEL DCEM - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN