MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CO Nº 39/09 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, RIGIDO Y ESCALINATA EN EL TOURING PARK

		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
Item	**Descripcion**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación y replanteo	gl	1,00	300.000	300.000
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	2,00	1.400.000	2.800.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para empedrado	m²	510,50	-	-
3	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**				
3.1	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ml	200,00	16.000	3.200.000
3.2	Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	22.000	44.000
4	**EMPEDRADO**				
4,1	Pavimento tipo empedrado	m²	510,50	23.500	11.996.750
5	**PAVIMENTO RIGIDO**				
	Pavimento Rigido	m2	664,50	80.000	53.160.000
6	**ESCALINATA**				
6.1	Movi. Suelo	m3	50,00	16.500	825.000
6.2	Excavacion	m3	25,00	14.000	350.000
6.3	Muro de Piedra	m3	90,00	225.000	20.250.000
6.4	Contrapiso	m2	30,00	10.500	315.000
6.5	Piso alisada	m2	30,00	26.000	780.000
6.6	Escaleras	Un	120,00	85.000	10.200.000
6.7	Varanda	ml	130,00	90.000	11.700.000
6.8	Relleno	m3	30,00	27.500	825.000
7	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
7.1	Limpieza final	Gl	1,00	250.000	250.000
	Total Guaraníes				**116.995.750**