GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Aba`i - Plurianual 2020-2021 con ID: 385100

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCADO PERIMETRAL,

					OFERENTES			
					DES CONSTRUCTORA		S&V SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	3.957	493.438	3.948	492.316
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088	1.128.000	1.128.000
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	11.321	1.411.729	6.580	820.526
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	425.095	9.947.223	376.000	8.798.400
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.001.072	4.642.487	1.974.000	4.579.680
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.685.379	6.269.610	1.692.000	6.294.240
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	170.431	340.862	169.200	338.400
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	189.681	1.043.246	178.600	982.300
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	130.639	1.711.371	126.900	1.662.390
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.313	227.082	244.400	219.960
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	81.263	3.738.098	84.600	3.891.600
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	68.933	758.263	67.680	744.480
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	130.639	2.619.312	117.500	2.355.875
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	76.670	513.689	75.200	503.840
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	170.569	8.784.304	159.800	8.229.700
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	94.119	6.023.616	89.300	5.715.200
17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	17.076	546.432	16.920	541.440
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	204.050	2.244.550	206.800	2.274.800
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	226.256	38.124.136	244.400	41.181.400
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	25.713	3.458.399	26.320	3.540.040
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	43.973	1.297.204	45.120	1.331.040
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	23.238	1.803.269	23.500	1.823.600
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	32.780	3.769.700	32.900	3.783.500
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	121.481	13.970.315	112.800	12.972.000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	66.371	4.446.857	70.500	4.723.500
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.033.313	2.066.626	1.128.000	2.256.000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	258.133	5.302.052	258.500	5.309.590
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	11.258	576.410	11.280	577.536
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	16.259	2.186.836	16.920	2.275.740
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros	134,5	24.984	3.360.348	26.320	3.540.040
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	22.815	456.300	23.500	470.000
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	28.040	827.180	30.080	887.360
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	34.746	713.683	32.900	675.766
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	22.815	3.650.400	23.500	3.760.000
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	25.816	3.846.584	26.320	3.921.680
36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	34.746	382.206	32.900	361.900
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	24.984	2.454.928	26.320	2.586.203
38	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	25.208	1.096.548	26.320	1.144.920
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619	159.800	3.282.292
40	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	71.830	3.124.605	70.500	3.066.750
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	70.565	1.954.651	75.200	2.083.040
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	97.763	2.346.312	98.700	2.368.800
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	84.013	2.016.312	89.300	2.143.200
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	84.013	1.344.208	89.300	1.428.800
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	76.863	1.537.260	75.200	1.504.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	76.863	922.356	75.200	902.400
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	76.863	1.229.808	75.200	1.203.200
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	76.863	1.844.712	75.200	1.804.800
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	169.263	5.077.890	164.500	4.935.000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	72.683	1.817.075	75.200	1.880.000
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	189.723	758.892	188.000	752.000
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	148.390	1.187.120	150.400	1.203.200

GOBERNACION DE CAAZAPA · DPTO. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	97.983	391.932	94.000	376.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950	238.976	238.976
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	88.825	177.650	89.300	178.600
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	76.450	152.900	75.200	150.400
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	434.858	3.478.864	441.800	3.534.400
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	318.038	954.114	329.000	987.000
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	809.325	809.325	846.000	846.000
60	72131601-012	Pizarrones acrilicos	Unidad	2	1.722.050	3.444.100	1.692.000	3.384.000
61	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	4.775	595.443	4.700	586.090
62	83101504-995	Construcción de 252,2mts L de cercado perimetral	Unidad Medida Global	1	51.572.702	51.572.702	51.131.300	51.131.300
62.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	458.838	458.838	446.124	446.124
62.2		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	13,58	350.213	4.755.893	329.000	4.467.820
62.3		Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	29,8	340.560	10.148.688	314.900	9.384.020
62.4		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	252,2	33.701	8.499.392	32.900	8.297.380
62.5		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	125	42.728	5.341.000	42.300	5.287.500
62.6		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	6	282.150	1.692.900	282.000	1.692.000
62.7		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	379,5	17.939	6.807.851	18.800	7.134.600
62.8		Alambre de pua	Metro lineal	510	1.735	884.850	1.692	862.920
62.9		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	762	1.295	986.790	1.410	1.074.420
62.10		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.343	2.000.343	1.880.000	1.880.000
62.11		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.359.325	1.359.325	1.316.000	1.316.000
62.12		Mano de obra	Metro lineal	252,2	32.148	8.107.726	34.780	8.771.516
62.13		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	529.100	529.100	517.000	517.000
					Precio Total	236.304.175		236.665.210
		Total con Aplicación de Preferencia Departamental				**236.304.175**		**260.331.731**

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE 3 BLOQUES CON GALERIA,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	3.957	734.815	4.230	785.511
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088	1.128.000	1.128.000
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	185,7	11.321	2.102.310	11.280	2.094.696
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,7	425.095	17.726.462	423.000	17.639.100
5	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	2.001.072	6.763.623	1.974.000	6.672.120
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.685.379	8.881.947	1.692.000	8.916.840
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	170.431	511.293	169.200	507.600
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	189.681	1.365.703	178.600	1.285.920
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	130.639	2.482.141	126.900	2.411.100
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.313	328.007	244.400	317.720
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	90	81.263	7.313.670	84.600	7.614.000
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	68.933	1.033.995	67.680	1.015.200
13	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	130.639	3.474.997	117.500	3.125.500
14	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	76.670	766.700	75.200	752.000
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	170.569	11.701.033	159.800	10.962.280
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	94.119	8.941.305	89.300	8.483.500
17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	17.076	819.648	16.920	812.160
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	204.050	3.142.370	206.800	3.184.720
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	226.256	55.794.730	244.400	60.269.040
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	25.713	5.001.179	26.320	5.119.240
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	43.973	1.895.236	45.120	1.944.672
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	23.238	2.704.903	23.500	2.735.400
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	32.780	5.654.550	32.900	5.675.250
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	121.481	20.955.473	112.800	19.458.000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	66.371	6.637.100	70.500	7.050.000
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.033.313	3.099.939	1.128.000	3.384.000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	258.133	7.991.798	258.500	8.003.160
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	11.258	864.614	11.280	866.304
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.259	3.162.376	16.920	3.290.940
30	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	24.984	4.859.388	26.320	5.119.240
31	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.815	634.257	23.500	653.300

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	28.040	1.208.524	30.080	1.296.448
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	34.746	1.075.736	32.900	1.018.584
34	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	22.815	5.293.080	23.500	5.452.000
35	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	25.816	5.602.072	26.320	5.711.440
36	72131601-012	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	34.746	573.309	32.900	542.850
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	24.984	3.572.712	26.320	3.763.760
38	72131601-012	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	25.208	1.613.312	26.320	1.684.480
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	149.738	4.635.888	159.800	4.947.408
40	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	71.830	4.597.120	70.500	4.512.000
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	70.565	2.455.662	75.200	2.616.960
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	97.763	3.519.468	112.800	4.060.800
43	72131601-001	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	84.013	3.024.468	89.300	3.214.800
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	84.013	2.016.312	89.300	2.143.200
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	76.863	2.305.890	75.200	2.256.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	76.863	1.383.534	75.200	1.353.600
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	76.863	1.844.712	75.200	1.804.800
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	76.863	2.767.068	75.200	2.707.200
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	169.263	10.155.780	164.500	9.870.000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	72.683	1.817.075	75.200	1.880.000
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	189.723	1.138.338	188.000	1.128.000
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	148.390	1.780.680	150.400	1.804.800
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	97.983	587.898	94.000	564.000
54	72131601-001	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	301.950	301.950	300.800	300.800
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	88.825	266.475	89.300	267.900
56	72131601-001	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	76.450	229.350	75.200	225.600
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	434.858	5.218.296	441.800	5.301.600
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	164.221	492.663	141.000	423.000
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.015.575	1.015.575	1.128.000	1.128.000
60	72131601-012	Pizarrones Acrilicos	Unidad	3	1.722.050	5.166.150	1.692.000	5.076.000
61	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.288.375	1.288.375	1.223.457	1.223.457
		Total con Aplicación de Preferencia Departamental			Precio Total	**275.431.122**		**279.556.000**
						275.431.122		**307.511.600**

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-995	Construccion de cercado perimetral 224,3 mts	Unidad Medida Global	1	**45.621.660**	**45.621.660**	**45.371.450**	**45.371.450**
1.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	458.838	458.838	504.686	504.686
1.2		Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088	1.128.000	1.128.000
1.3		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metro lineal	10,36	350.213	3.628.207	329.000	3.408.440
1.4		Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	23,5	340.560	8.003.160	314.900	7.400.150
1.5		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	224,3	33.701	7.559.134	32.900	7.379.470
1.6		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	108	42.728	4.614.624	42.300	4.568.400
1.7		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	5	282.150	1.410.750	282.000	1.410.000
1.8		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	337,5	17.939	6.054.413	18.800	6.345.000
1.9		Alambre de pua	Metro lineal	450	1.735	780.750	1.692	761.400
1.10		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	675	1.295	874.125	1.410	951.750
1.11		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.350	2.000.350	1.880.000	1.880.000
1.12		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.359.325	1.359.325	1.316.000	1.316.000
1.13		Mano de obra	Metro lineal	224,3	32.148	7.210.796	34.780	7.801.154
1.14		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	529.100	529.100	517.000	517.000
		Total con Aplicación de Preferencia Departamental			Precio Total	**45.621.660**		**45.371.450**
						45.621.660		**49.908.595**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá