MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Anexo al Decreto 3866/2010
ANEXO B-02-08

	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES GARAY				
		Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	CG	m2	1.789,0	2.000	3.578.000
2	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	CG	m2	1.789,0	2.000	3.578.000
3	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	CG	ml	333,0	30.000	9.990.000
4	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	CG	m2	24,0	225.000	5.400.000
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple, sin tapa de HºAº hasta 0,60m de profundidad (incluye acceso vehicular)	CG	ml	124,0	60.000	7.440.000
6	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H·A· según detalle	CG	m2	13,0	247.000	3.211.000
7	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	CG	m2	1.789,0	33.000	59.037.000
8	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	CG	Gl	1,0	1.000.000	1.000.000
						93.234.000

CARLOS BAREIRO
DTO. UOC