Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°07/16 Fecha: 20 de Agosto de 2016

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALETA EN LA COMPAÑÍA JHUGUA POI – BARRIO 6 DE ENERO – ID Nº 310.132"

Oferente: G&M SERVICIOS S.A. - con RUC Nº 80053312-7

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1091, 0100	1.870	2.038.319
2	**72131701-002**	Relleno y compactación – modificar pendiente	m^3	250,000	30.800	7.700.000
3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora (1hs x c/ 700m^2). Los trabajos de apertura se realizarán por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado.	Maq/hora	1.5586	550.000	857.450
4	**72131701-002**	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7x40x50cm.	unidad	750,000	11.000	8.250.000
5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura. (previo sarandeo de la misma)	m^3	163,6515	33.000	5.400.516
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1091,0100	17.600	19.201.776
7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,3707	55.000	4.200.000
8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1091,0100	2.200	2.400.222
9	**72131701-002**	Ampliar calle con tubo de hormigón de 80cm de diámetro, incluye base hormigón pobre, muro alisada.	Unidad	7.0000	605.000	4.235.000
		Excavación				
		Construcción de base con hormigón pobre de 7 cm como mínimo				
		Macisada de tubos				
		Construcción de cabecera de piedra bruta colocada				
		Lecherada de la salida 1 m^2 cada boca				
10		Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1091, 0100	1.100	1.200.111
TOTAL						**55.483.799**

El precio total es de Gs. **55.483.799** (Cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos noventa y nueve guaraníes)

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Jiménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: R.B.R Construcciones de Reinaldo Benítez Rodriguez. - con RUC Nº 1.077.182-4

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1091, 0100	1.875	2.045.644
2	**72131701-002**	Relleno y compactación – modificar pendiente	m^3	250,000	20.000	5.000.000
3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora (1hs x c/ 700m^2). Los trabajos de apertura se realizarán por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado.	Maq/hora	1.5586	300.000	467.576
4	**72131701-002**	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7x40x50cm.	unidad	750,000	11.000	8.250.000
5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura. (previo sarandeo de la misma)	m^3	163,6515	50.000	8.182.575
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1091,0100	18.600	20.292.786
7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,3707	70.000	5.345.949
8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1091,0100	1.200	1.309.212
9	**72131701-002**	Ampliar calle con tubo de hormigón de 80cm de diámetro, incluye base hormigón pobre, muro alisada.	Unidad	7.0000	500.000	3.500.000
		Excavación				
		Construcción de base con hormigón pobre de 7 cm como mínimo				
		Macisada de tubos				
		Construcción de cabecera de piedra bruta colocada				
		Lecherada de la salida 1 m^2 cada boca				
10		Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1091, 0100	1.000	1.091.010
TOTAL						**55.484.752**

El precio total es de Gs. **55.484.752** (Cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos guaraníes).

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Jiménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: E.C.R. CONSTRUCCIONES de Emilio Cañiza Rolón. - con RUC Nº 644599-2

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	**72131701-002**	Replanteo y Marcación	m^2	1091, 0100	1.875	2.045.644
2	**72131701-002**	Relleno y compactación – modificar pendiente	m^3	250,000	30.000	7.500.000
3	**72131701-002**	Trabajo de motoniveladora (1hs x c/ 700m^2). Los trabajos de apertura se realizarán por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado.	Maq/hora	1.5586	300.000	467.576
4	**72131701-002**	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 7x40x50cm.	unidad	750,000	12.000	9.000.000
5	**72131701-002**	Colocación de colchón de arena de calle de 15cm de altura. (previo sarandeo de la misma)	m^3	163,6515	50.000	8.182.575
6	**72131701-002**	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	1091,0100	18.600	20.292.786
7	**72131701-002**	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	76,3707	70.000	5.345.949
8	**72131701-002**	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	1091,0100	1.200	1.309.212
9	**72131701-002**	Ampliar calle con tubo de hormigón de 80cm de diámetro, incluye base hormigón pobre, muro alisada.	Unidad	7.0000	650.000	4.550.000
		Excavación				
		Construcción de base con hormigón pobre de 7 cm como mínimo				
		Macisada de tubos				
		Construcción de cabecera de piedra bruta colocada				
		Lecherada de la salida 1 m^2 cada boca				
10		Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m^2	1091, 0100	1.925	2.100.194
TOTAL						**60.793.936**

El precio total es de Gs. **60.793.936** (Sesenta millones setecientos noventa y tres mil novecientos treinta seis guaraníes).-

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C. •

Eduardo Jiménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay