# MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

**AVDA. BERNARDINO CABALLERO**
**Dpto. de Canindeyú**

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Obra:** **Contratación Directa N° 10/16, "CONSTRUCION DE UN AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA Nº 4755 SAN RAFAEL", ID Nº 315.556.-**

**Fecha: 12/10/2016**

**Oferta de la firma: CONSTRUCTORA D&M**

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preparación de la obra | | | | 0 |
| | b- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,7 | 6.000 | 382.200 |
| | c- Replanteo | M2 | 63,7 | 7.700 | 490.490 |
| 4. | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 14 | 445.000 | 6.230.000 |
| 5. | Estructura de H° A° : | | | | 0 |
| | b2- Vigas y dado de H° A° | M3 | 0,82 | 2.100.000 | 1.722.000 |
| | d- Encadenados de H° A° | M3 | 2,17 | 1.580.000 | 3.428.600 |
| 6. | Muros de nivelación : | | | | 0 |
| | a- De 0,45 cm. | M2 | 3,6 | 279.000 | 1.004.400 |
| | b- De 0,30 cm. | M2 | 7,5 | 205.000 | 1.537.500 |
| | c- De 0,60 cm. | M2 | 0,6 | 335.000 | 201.000 |
| 7. | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,3 | 140.000 | 3.262.000 |
| 8. | Aislación asfaltica : | | | | 0 |
| | a- De paredes | M2 | 6,4 | 95.000 | 608.000 |
| 9. | Muros de elevación : | | | | 0 |
| | b- De 0,15 para revocar | M2 | 3,4 | 95.000 | 323.000 |
| | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,5 | 187.000 | 6.451.500 |
| | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,5 | 163.000 | 2.200.500 |
| | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,3 | 96.000 | 3.292.800 |
| | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 10. | Pilares : | | | | 0 |
| | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ML. | 6,6 | 144.000 | 950.400 |
| 12. | Techo : | | | | 0 |
| | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | M2 | 90,5 | 220.000 | 19.910.000 |
| | d- Viga de madera y planchuela en galeria | GL. | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 13. | Revoques : | | | | 0 |
| | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,3 | 24.000 | 1.543.200 |
| | e- De viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,3 | 48.000 | 494.400 |
| 14. | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 58 | 40.000 | 2.320.000 |
| 15. | Piso de baldosa calcarea | M2 | 58 | 78.000 | 4.524.000 |
| 16. | Zocalo calcareo | ML | 34 | 30.000 | 1.020.000 |
| 17. | Aberturas de madera : | | | | 0 |
| | b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 | UN. | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 18. | Aberturas metálicas : | | | | 0 |
| | a- Ventanas tipo balancines | M2 | 6,84 | 350.000 | 2.394.000 |
| 19. | Alfeizar de ventanas : | | | | 0 |
| | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML | 5 | 15.000 | 75.000 |
| 20. | Pinturas : | | | | 0 |
| | a- De paredes a la cal | M2 | 64,3 | 12.000 | 771.600 |
| | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,9 | 17.000 | 202.300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | e- De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,3 | 12.000 | 123.600 |
| | f- De aberturas metálicas | M2 | 6,84 | 23.000 | 157.320 |
| | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 111,3 | 16.000 | 1.780.800 |
| | h- De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,5 | 16.000 | 1.448.000 |
| | i- De abertura de madera con barniz | M2 | 5,5 | 18.000 | 99.000 |
| 23. | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 60.000 | 410.400 |
| 34. | Desague Pluvial | | | | 0 |
| | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 23 | 110.000 | 2.530.000 |
| 36. | Instalación eléctrica | GL. | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 37. | Artefactos electricos | GL. | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 40. | Mobiliarios : | | | | 0 |
| | a- Pizarrones | UN. | 1 | 1.211.990 | 1.211.990 |
| 41. | Limpieza final | M2 | 60 | 6.000 | 360.000 |
| | T O T A L | | | | 82.500.000 |

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
SECRETARIA GENERAL
YPEJHU - CANINDEYÚ

ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Encargado de la U.O.C.