CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Consejo de Administración Judicial

Compromiso con la gente

**RESOLUCIÓN C.A.J. N°.335.**

**POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 43/2019 "MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO ARTESIANO EN PLAZA A TANQUES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO" ID N° 368.692.----------**

Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

**VISTO:** El Dictamen **UOC N° 233/2019**, de fecha 19 de noviembre de 2019, por el que la Unidad Operativa de Contrataciones, refrendó el informe **ICEO N° 74/19,** elaborado en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 43/2019.----------**

**C O N S I D E R A N D O:**

La Resolución CAJ N° 255, de fecha 25 de setiembre de 2019, por la cual el Consejo de Administración Judicial, reprogramó el PAC, autorizó el segundo llamado y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 43/2019 "MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO ARTESIANO EN PLAZA A TANQUES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO" ID N° 368.692,** y se encargó a la Unidad Operativa de Contrataciones, proseguir con los trámites de rigor.----------

Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han elaborado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 74/19, de fecha 12 de noviembre de 2019, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, las cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", el Decreto N° 21.909/03 y las Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso.----------

El Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 74/19 menciona cuanto sigue: "*...En virtud de los sustentos técnicos, jurídicos y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", el* ***Comité de Evaluación de Ofertas*** *recomienda en relación al llamado a* ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 43/2019 "MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO ARTESIANO EN PLAZA A TANQUES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION – PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO" ID N° 368.692.,*** *cuanto sigue:----------*

*a)* ***ADJUDICAR*** *el presente proceso al oferente* ***JUAN AGUSTIN CANATTA*** por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un ***Monto de Guaraníes IVA incluido Trescientos ochenta y seis millones novecientos once mil cuatrocientos quince (Gs. 386.911.415), conforme a los precios unitarios detallados en su oferta".----------***

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, por medio del Dictamen UOC N° 233/19, refrendó el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 74/19.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

...//...

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente



Abg. Geraldine Casco Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. N°.335..**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

...//...

De igual manera, se menciona que se ha emitido el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1426/2019 de fecha 9 de octubre de 2019**, a fin de certificar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los compromisos a ser asumidos en el marco de la presente contratación.----------

La Acordada N° 865, de fecha 10 de diciembre de 2013, de la Corte Suprema de Justicia, dispuso la creación de un Consejo de Administración Judicial.----------

Por medio de la Acordada N° 1269, de fecha 8 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia, aprobó el reglamento del Consejo de Administración Judicial, que en su Art. 1° textualmente dice: *"El Consejo de Administración Judicial, dependerá jerárquicamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y estará subordinado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.*----------

*Es la autoridad en materia administrativa, presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial".*----------

**POR TANTO**, en uso de sus atribuciones; el----------

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**
**DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
**R E S U E L V E :**

**ART. 1°:** **ADJUDICAR** en el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 43/2019 "MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE POZO ARTESIANO EN PLAZA A TANQUES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLURIANUAL – SEGUNDO LLAMADO" ID N° 368.692,** al oferente **Juan Agustín Canatta,** por un **monto total de ₲ 386.911.415 (Guaraníes trescientos ochenta y seis millones novecientos once mil cuatrocientos quince)** IVA incluido, conforme al siguiente detalle:----------

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72141125-001 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 125 | 4.653 | 581.625 |
| 2 | 72141125-001 | Obras Provisionales | Unidad Medida Global | 1 | | 23.014.003 |
| 2.1 | | Instalación, movilización y desmovilización de equipos y materiales. Incluye limpieza de sitio de obra | Unidad Medida Global | 1 | 18.509.861 | 18.509.861 |
| 2.2 | | Señalización y seguridad en zona de obra | Unidad Medida Global | 1 | 4.504.142 | 4.504.142 |

...//...



Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 335**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

...//...

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **83101504-999** | **Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD con accesorios hidráulicos para el pozo y sistema de bombeo** | **Unidad** | **1** | | **73.181.508** |
| 3.1 | | Tubo | | | | |
| 3.1.1 | | Tubo PEAD azul PN 16 4" de diámetro, para soporte de electrobomba | Metros | 127 | 55.594 | 7.060.438 |
| 3.2 | | Motobomba | | | | |
| 3.2.1 | | Provisión de motobomba sumergible (cuerpo sumergible más motor ambos de 6" de diámetro del cuerpo), de 30 HP, diámetro de impulsión de 3", altura manométrica de 189 metros, caudal de 20m3/h. Niveles de Tensión de trifásico de entre 380/660 voltios | Unidad | 2 | 21.470.728 | 42.941.456 |
| 3.2.2 | | CAÑO DE 90mm THERMOFUSION | Unidad | 6 | 326.829 | 1.960.974 |
| 3.2.3 | | CODO DE 90°X90 THERMOFUSION | Unidad | 8 | 25.944 | 207.552 |
| 3.2.4 | | TEE DE 90X90 THERMOFUSION | Unidad | 4 | 44.269 | 177.076 |
| 3.2.5 | | LLAVE DE PASO DE 3° | Unidad | 2 | 745.886 | 1.491.772 |
| 3.2.6 | | UNION DOBLE MIXTA CON BRIDA DE 90°X3 | Unidad | 4 | 281.058 | 1.124.232 |
| 3.2.7 | | UNION SENCILLA DE 90° THERMOFUSION | Unidad | 4 | 27.025 | 108.100 |
| 3.2.8 | | TUBO MACHO DE 90X3° THERMOFUSION | Unidad | 8 | 228.553 | 1.828.424 |
| 3.2.9 | | UNION DE REDUCCION DE 110X90 | Unidad | 2 | 36.033 | 72.066 |
| 3.3 | | Montaje De Tuberías | | | | |
| 3.3.1 | | Montaje de tuberías y accesorios en H° G° para conexión de pozo existente de 5.000 lts/h a tanque de agua de 20.000 lts. | Unidad Medida Global | 1 | 3.265.632 | 3.265.632 |
| 3.3.2 | | LLAVE DE PASO DE 4 DECA O FV | Unidad | 2 | 1.028.036 | 2.056.072 |
| 3.3.3 | | UNION DOBLE DE 4° H.G | Unidad | 3 | 257.379 | 772.137 |
| 3.3.4 | | VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE 4° | Unidad | 2 | 432.398 | 864.796 |
| 3.3.5 | | CURVA DE 4X90° H.G. | Unidad | 6 | 185.314 | 1.111.884 |
| 3.3.6 | | PIOLA MARINERA (GROSOR SEGÚN PESO DEL MOTOR) | Metro lineal | 170 | 25.738 | 4.375.460 |
| 3.3.7 | | ALMA DOBLE DE 4° H.G. | Unidad | 4 | 93.429 | 373.716 |
| 3.3.8 | | FIBRA DE CAÑAMO | Kilogramos | 2 | 250.945 | 501.890 |

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Casco Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. N°.335...**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

...//...

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.9 | | CAÑO DE 3° PVC | Metro lineal | 140 | 15.443 | 2.162.020 |
| 3.3.10 | | UNION DE REDUCCION DE 4X3 HIERRO GALVANIZADO | Unidad | 3 | 241.937 | 725.811 |
| **4** | **72141125-001** | **Provisión y Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guarda nivel, tuberías, tablero de mando y puesta en funcionamiento** | **Unidad** | **1** | | **133.102.408** |
| 4.1 | | Cable de 50 mm2, aislación XLPE, doble aislación, para tres fases y un neutro. Por metro. Alimentación trama Sección de Electricidad hasta la caseta de motobomba nueva en la Plaza de la Justicia | Metros | 870 | 43.960 | 38.245.200 |
| 4.2 | | Tendido de cable de 50 mm2, por metro | Metros | 870 | 12.355 | 10.748.850 |
| 4.3 | | Alimentación motobomba, 4x35mm2, RST + PE., incluye conexiones eléctricas entre cables y motobomba y cables con el Tablero eléctrico ubicado en la caseta nueva de la Plaza de la Justicia | Metros | 150 | 105.258 | 15.788.700 |
| 4.4 | | Bandeja portacable de 20x5 cm, ranurado, tira de 3 metros | Metros | 70 | 166.782 | 11.674.740 |
| 4.5 | | Soporte tipo L, con soporte diagonal, tipo mano francesa, con 3 tarugo metálicos por soporte | Unidad | 40 | 25.738 | 1.029.520 |
| 4.6 | | Soporte para bandeja portable, con dos varillas roscadas, dos tarugos metálicos y bulones con roscas | Unidad | 17 | 25.738 | 437.546 |
| 4.7 | | Cambio de alimentador tablero de emergencia torre norte, de cable de 3x1x 120 mm2 por cable de 3x1x185 mm2 aislación XLPE, con dos terminales tipo ojal por cada fase, por metro de cable se tomó la cantidad | Metros | 21 | 191.491 | 4.021.311 |
| 4.8 | | Interruptor termomagnético de 3x100 Amperios, en caja moldeada, categoría A; 7, 5kV; tensión de empleo 400 voltios como mínimo, corriente de cortocircuito 18 kA mínimo. Ics=100%Icc | Unidad | 1 | 643.449 | 643.449 |
| 4.9 | | Mano de obra por montaje del interruptor de 3x100 amperios, con chapa de montaje 20 mm x 2 metros de largo, incluye tornillos y demás componentes para fijar al tablero | Unidad | 1 | 568.294 | 568.294 |
| 4.10 | | Trabajos en mampostería, rotura de pared para paso de caño PEAD de 110 mm de diámetro (pared 30 cm de espesor) con puesta en condiciones la mampostería, transición bandeja portacable caño PEAD, sector Palacio de Justicia Subsuelo 2 | Unidad | 1 | 432.398 | 432.398 |
| 4.11 | | Excavación de zanja de 80x45 cm de profundidad, zona jardín, se debe colocar ladrillos encima de una capa de arena lavada como protección del caño PEAD -Conforme a la EETT 30,10,30 de la ANDE | Metros | 80 | 98.834 | 7.906.720 |
| 4.12 | | Registros de mampostería de 50x50 cm. con tapa de hormigón reforzada para soportar peso de 150 kg | Unidad | 6 | 190.255 | 1.141.530 |
| 4.13 | | Excavación de zanja de 80x45 cm de profundidad en vereda y cruce de calle, se debe colocar loseta de hormigón (30x50x5 cm) y una cinta de señalización en este ítem, y posterior puesta en condiciones las veredas y el asfalto | Metros | 12 | 321.210 | 3.854.520 |

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Casco Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. N°.335...**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

.../.../...

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | | Excavación de zanja de 80x45 cm de profundidad, zona jardín plaza, se debe colocar ladrillos encima de una capa de arena lavada como protección del caño PEAD -Conforme a la EETT 30,10,30 de la ANDE | Metros | 44 | 98.834 | 4.348.696 |
| 4.15 | | Provisión de caño PEAD de 110 mm de diámetro liso, por metro | Metros | 90 | 56.623 | 5.096.070 |
| 4.16 | | Tablero metálico externo conforme se establece en las especificaciones tecniças del llamado | Unidad | 1 | 10.208.694 | 10.208.694 |
| 4.17 | | Puesta a tierra para tablero del motor, cable de 50mm2 de cobre 8 metros, 3 jabalinas de 2,4m x 5/8" 2,54µm, lineal la ubicación. Soldadura exotérmica, y terminal ojal de 50 mm2 para conecta con la barra del conductor de protección | Unidad | 1 | 2.491.435 | 2.491.435 |
| 4.18 | | Montaje de equipo electromecánico para extracción de la motobomba sumergible conforme se establece en las especificaciones tecnicas del llamado | Unidad | 1 | 13.023.407 | 13.023.407 |
| 4.19 | | Relleno de espuma ignifugo en los caños en cada registro y en la mampostería transición bandeja a caño PEAD | Unidad | 14 | 102.952 | 1.441.328 |
| 5 | 72141125-001 | **Obras civiles** | **Unidad** | **1** | | **150.722.257** |
| 5.1 | | Excavación | | | | |
| 5.1.1 | | Excavación de zanja de 80x45 cm de profundidad en vereda y cruce de calle, se debe colocar loseta de hormigón (30x50x5 cm) y una cinta de señalización en este ítem, y posterior puesta en condiciones las veredas y el asfalto | Metros | 127 | 195.609 | 24.842.343 |
| 5.2 | | Caseta | | | | |
| 5.2.1 | | Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones. 0.50mx0.60m | Metros cúbicos | 2 | 355.183 | 710.366 |
| 5.2.2 | | Mampostería de Nivelación 0,30m armada para Galería exterior (Frente) | Metros cuadrados | 3 | 181.195 | 543.585 |
| 5.2.3 | | Elevación de 0.15 con ladrillo común revocado para paredes interiores y exteriores | Metros cuadrados | 26 | 139.454 | 3.625.804 |
| 5.2.4 | | Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo) | Metro lineal | 11 | 23.679 | 260.469 |
| 5.2.5 | | Losas de H° A° | Metros cúbicos | 1 | 2.161.989 | 2.161.989 |
| 5.2.6 | | Compactación de suelo | Metros cuadrados | 6 | 61.772 | 370.632 |
| 5.2.7 | | Piso de hormigón allanado | Metros cuadrados | 2 | 288.265 | 576.530 |
| 5.2.8 | | Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 52 | 43.240 | 2.248.480 |

.../.../...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 335**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

...//...

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.9 | | Revoque de techo plano - losa de Hº Aº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 9 | 46.328 | 416.952 |
| 5.2.10 | | Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro | Metros cuadrados | 9 | 48.387 | 435.483 |
| 5.2.11 | | Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm | Metros cuadrados | 9 | 51.476 | 463.284 |
| 5.2.12 | | Pintura de pared interior y exterior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA. Incluye losa | Metros cuadrados | 61 | 27.797 | 1.695.617 |
| 5.2.13 | | Aberturas metálicas, incluye antioxido y pintura sintética | Metros cuadrados | 4 | 540.497 | 2.161.988 |
| 5.3 | | Vallado perimetral pozo profundo | | | | |
| 5.3.1 | | Reja metálica símil existente, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante | Metros cuadrados | 22 | 540.497 | 11.890.934 |
| 5.3.2 | | Portón de caño estructural para vallado perimetral, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle | Metros cuadrados | 2 | 772.139 | 1.544.278 |
| 5.3.3 | | Compactación de suelo | Metros cuadrados | 9 | 61.772 | 555.948 |
| 5.3.4 | | Piso de hormigón allanado | Metros cuadrados | 9 | 288.265 | 2.594.385 |
| 5.4 | | Sector Tanque y Planta de Tratamiento | | | | |
| 5.4.1 | | Piso de Hº Aº de 12 cm de espesor | Metros cúbicos | 7 | 2.161.989 | 15.133.923 |
| 5.4.2 | | Plataforma metálica símil existente | Metros cuadrados | 59 | 1.148.852 | 67.782.268 |
| 5.4.3 | | Techo metálico para planta de tratamiento | Metros cuadrados | 14 | 360.332 | 5.044.648 |
| 5.4.4 | | Pórtico de mantenimiento de bombas según especificaciones | Unidad | 1 | 5.662.351 | 5.662.351 |
| **6** | **83101504-990** | **Obras varias** | **Unidad** | **1** | | **6.309.614** |
| 6.1 | | Prueba hidráulica de hermeticidad de tubería | Metro lineal | 127 | 40.152 | 5.099.304 |
| 6.2 | | Desinfección de tubería | Metro lineal | 127 | 9.530 | 1.210.310 |
| | | **TOTAL** | | | | **386.911.415** |

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria

**RESOLUCIÓN C.A.J. N°.335.....**
(Continuación)
Asunción, 22 de noviembre de 2019.-

...//...

**ART. 2°:** **DISPONER** la suscripción del Contrato correspondiente entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente y el oferente adjudicado, de acuerdo con el Artículo 1° de la presente Resolución.----------

**ART. 3°:** **IMPUTAR** la erogación dispuesta en el Artículo 1° al rubro correspondiente.-----

**ART. 4°:** **ENCARGAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones, proseguir con los trámites de rigor.----------

**ART. 5°:** **ANOTAR**, registrar y notificar.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:
Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria