MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

44 AÑOS

CUADRO COMPARATIVO

JDR CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO -ASOCIACION DE COMERCIANTES-PLURIANUAL con ID: 338379

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida	1	1.200.000	1.200.000
2	72131601-007	TECHO TIPO TINGLADO, INCLUIDO CANALETAS	Metros cuadrac	336,8	180.000	60.624.000
3	72131601-007	Piso de H Ao terminacion helicoptero	Metros cuadrac	285	92.000	26.220.000
4	72131601-007	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Viga encadenado inferior 0,20 x 0,35	Metros cúbicos	7	1.600.000	11.200.000
5	72131601-007	Viga Encadenado Superior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	3,15	1.600.000	5.040.000
6	72131601-007	Zapata 1,00 x 1,00 x 0,60	Metros cúbicos	6	1.600.000	9.600.000
7	72131601-007	Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	7,6	1.600.000	12.160.000
8	72131601-007	Pilar 0,15 x 0,30	Metros cúbicos	2,95	1.600.000	4.720.000
9	72131601-007	MAMPOSTERIA: de nivelacion de ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrac	20	96.000	1.920.000
10	72131601-007	MAMPOSTERIA: de elevacion de ladrillo comun de 0,15 m	Metros cuadrac	225	82.000	18.450.000
11	72131601-007	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES	Metros cuadrac	25	28.000	700.000
12	72131601-007	REVOQUE DE PARED A DOS CAPAS, FILTRADO	Metros	450	22.000	9.900.000
13	72131601-007	PISOS Y ZOCALOS: PISO CERAMICO	Metros cuadrac	75	60.000	4.500.000
14	72131601-007	ZOCALOS	Metro lineal	32,5	25.000	812.500
15	72131601-007	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS SSHH	Metros	53,4	45.000	2.403.000
16	72131601-007	REVESTIMIENTO DE COCINA	Metros cuadrac	41,46	45.000	1.865.700
17	72131601-007	CARPINTERIA METALEICA: VENTANA 3,00 X 1,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
18	72131601-007	PUERTA DE 0,80 X 2,10	Unidad	3	500.000	1.500.000
19	72131601-007	ABERTURAS BLINDEX. VENTANA TIPO BLINDEX (2,00 X 0,40)	Unidad	1	500.000	500.000
20	72131601-007	VENTANA TIPO BLINDEX (1,10 X 1,00)	Unidad	1	770.000	770.000
21	72131601-007	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: POZO CIEGO	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
22	72131601-007	CAMARA DE INSPECCION DE 60 X 60. CON TAPA	Unidad	1	250.000	250.000
23	72131601-007	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	25	25.000	625.000
24	72131601-007	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	25	28.000	700.000
25	72131601-007	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	25	26.000	650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ Unid Oper de Contrataciones

Abog. Orlando Dionisel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO

26	72131601-007	LAVATORIO	Unidad	2	360.000	720.000
27	72131601-007	INODORO	Unidad	2	360.000	720.000
28	72131601-007	MIGITORIO	Unidad	1	360.000	360.000
29	72131601-007	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: CAÑO PVC 1. 1/4	Metro lineal	25	29.000	725.000
30	72131601-007	Caño PVC 1"	Metro lineal	25	25.000	625.000
31	72131601-007	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	24	21.000	504.000
32	72131601-007	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	25	27.000	675.000
33	72131601-007	Canilla común de 3/4"	Unidad	4	25.000	100.000
34	72131601-007	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
35	72131601-007	INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero General	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
36	72131601-007	Boca de luz	Unidad	14	60.000	840.000
37	72131601-007	Luminaria	Unidad	14	250.000	3.500.000
38	72131601-007	PINTURA DE PARED	Metros cuadrac	450	22.000	9.900.000
39	72131601-007	CERCADO PERIMETRAL	Metro lineal	77	400.000	30.800.000
40	72131601-007	CANCHA, NIVELACION, EMPASTADO	Metros cuadrac	300	24.000	7.200.000
41	72131601-007	ILUMINACION DE CANCHA	Unidad Medida	1	15.000.000	15.000.000
42	72131601-007	CAMINERO TIPO BALDOSON	Metros cuadrac	58	77.000	4.466.000
43	72131601-007	MESADA CPM PILETA P/ COCINA C 2 BACHAS (4,00 ML)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
44	72131601-007	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida	1	564.360	564.360
Precio Total						**262.459.560**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Und Oper de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C