DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 30/2018 "RECONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 2231 DOLORES DE MIÑO"

		F.F CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**2.359.500**										
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metálico, postes y lona acrílica con ploteado a definir por la Dirección de Obras	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000										
1.2	Replanteo	330.000	1	N/A	N/A	330.000										
1.3	Excavación para cimiento	60.500	9	N/A	N/A	544.500										
2	**Estructura de HºAº**					**9.268.600**										
2.1	Pilares - detalle según planos	1.705.000	0,6	N/A	N/A	1.023.000										
2.2	Viga cu,mbrteara y dado de apoyo - detalle según planos	1.870.000	1,06	N/A	N/A	1.982.200										
2.3	Viga de galeria - detalle según planos	1.870.000	0,42	N/A	N/A	785.400										
2.4	Encadenado inferior - detalle según planos	1.826.000	1,5	N/A	N/A	2.739.000										
2.5	Encadenado superior detalle según planos	1.826.000	1,5	N/A	N/A	2.739.000										
3	**Muros de nivelación**					**2.079.000**										
3.1	De 0,30m de ladrillos comunes	148.500	14	N/A	N/A	2.079.000										
4	**Relleno y apisonado de interiores**					**2.337.500**										
4.1	Con arena gorda	93.500	25	N/A	N/A	2.337.500										
5	**Aislación horizontal**					**342.210**										
5.1	De 0,30m con revoque hidròfugo 1:3+ceresita y 2 manos de pintura asfáltica	28.050	12	N/A	N/A	342.210										
6	**Muros de elevación**					**17.129.695**										
6.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	68.750	5,5	N/A	N/A	378.125										
6.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	83.050	161,4	N/A	N/A	13.404.270										
6.3	Pilar de 35x35 de ladrillos comunes a la vista con cargamento de pilar y capitel de hormigón armado incluido	247.500	10,4	N/A	N/A	2.574.000										
6.4	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	20.350	38	N/A	N/A	773.300										
7	**Techo**					**28.459.200**										

MUNICIPALIDAD DE ... DOC.

7.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen tirantes de 2x6 Kurupa´y o yvyra pyta y alfajias de amarre de 1x2	269.500	105,6	N/A	N/A	28.459.200										
8	**Revoque**					**6.970.205**										
8.1	De paredes interior y exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para las perimentrales de ladrillo a cara vista)	30.250	203	N/A	N/A	6.140.750										
8.2	De vigas de HºAº a una capa fratachado y filtrado	35.750	18,3	N/A	N/A	654.225										
8.3	De pilar de HºAº a una capa fratachado y filtrado	32.450	5,4	N/A	N/A	175.230										
9	**Contrapiso**					**2.852.850**										
9.1	De hormigón de cascotes de 7cm sobre suelo compactado	35.750	79,8	N/A	N/A	2.852.850										
10	**Piso**					**7.505.190**										
10.1	De baldosa calcárea	94.050	79,8	N/A	N/A	7.505.190										
11	**Zócalo**					**857.340**										
11.1	De baldosa calcárea	19.800	43,3	N/A	N/A	857.340										
12	**Aberturas de madera**					**3.465.000**										
12.1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de 2 hojas de 1,20x2,10 con herrajes y cerradura incluida	2.420.000	1	N/A	N/A	2.420.000										
12.2	Marco de 0,15 y puerta tipo placa de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000										
13	**Aberturas metálicas**					**5.280.000**										
13.1	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20m con vidrios incluidos	880.000	6	N/A	N/A	5.280.000										
14	**Alfeizar de ventanas**					**791.615**										
14.1	De revoque 1:3(cemento - arena)	20.350	38,9	N/A	N/A	791.615										
15	**Pintura**					**17.467.065**										
15.1	De paredes al agua sin enduido	30.250	260,64	N/A	N/A	7.884.360										
15.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	22.550	29	N/A	N/A	653.950										
15.3	De vigas y pilares al agua sin enduido	33.000	23,7	N/A	N/A	782.100										
15.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	20.350	25,2	N/A	N/A	512.820										
15.5	De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	22.550	161,4	N/A	N/A	3.639.570										
15.6	De maderamen y tejuelón al barniz	24.200	120,4	N/A	N/A	2.913.680										
15.7	De aberturas de madera con barniz	20.350	16,5	N/A	N/A	335.775										
15.8	De canaleta y bajadas con pintura sintética	20.350	36,6	N/A	N/A	744.810										
16	**Desague pluvial**					**3.019.500**										
16.1	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 24 desarrollo 40 cm	82.500	36,6	N/A	N/A	3.019.500										
17	**Desague cloacal**					**6.985.000**										
17.1	Registro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	385.000	1	N/A	N/A	385.000										

17.2	Cámara séptica de 1,15x1,90x1,20m	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000										
17.3	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de profundidad - tapa de HºAº - según planos	3.850.000	1	N/A	N/A	3.850.000										
18	**Instalación eléctrica**					**6.875.000**										
18.1	Alimentación eléctrica(subterráneo y/aéreo)	825.000	1	N/A	N/A	825.000										
18.2	Tablero general	550.000	1	N/A	N/A	550.000										
18.3	Instalación eléctrica general(electroductos, cableado, bocas de luz, tomas, encendido y otros)	5.500.000	1	N/A	N/A	5.500.000										
19	**Artefactos eléctricos**					**5.230.500**										
19.1	Lámpara colgante fluorescente 3x40w	396.000	1	N/A	N/A	396.000										
19.2	Lámpara colgante fluorescente 2x40w	341.000	8	N/A	N/A	2.728.000										
19.3	Lámpara de adosar a techo fluorescente 1x40w	253.000	2	N/A	N/A	506.000										
19.4	Ventilador de techo metalico de 7 velocidades motor pesado	533.500	3	N/A	N/A	1.600.500										
20	**Equipamiento**					**5.060.000**										
20.1	Mesada tipo desayunador de HºAº totalmente revestida con azulejos - segun planos	1.430.000	1	N/A	N/A	1.430.000										
20.2	Mueble de madera lustrada - bajo mesada y alacena	3.630.000	1	N/A	N/A	3.630.000										
21	**Limpieza**					**465.030**										
21.1	Limpieza general de obra	465.030	1	N/A	N/A	465.030										
	TOTAL					**134.800.000**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati