MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

YECTO: REFACCION DEL TECHO 2 BLOQUE (8 AULAS)
CACIÓN: BARRIO CORAZON DE JESUS - JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PIETARIO: ESC.BASICA Nº 944 PAPA JUAN XXIII
ECCION: - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
ECCION: PAT.Nº:
.TERRENO: SUP.CONST.: ℓ m2
.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

	CAÑIZA CONSTRUCCIONES				RIOS CONSTRUCCIONES				CONSTRUCTORA 3C			
PLANTA ARQUITECTONICA												
RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
demolicion del techo	M2	525,77	11.000	5.783.470	M2	525,77	10.000	5.257.700	M2	525,77	9.000	4.731.930
demilicion de muro de 0,15m	M2	81,55	11.000	897.050	M2	81,55	10.000	815.500	M2	81,55	9.000	733.950
pilastra de ladrillo comun con nucleo de Hº Aº	ML	75,90	121.000	7.969.500	ML	75,90	120.000	7.969.500	ML	75,90	108.000	7.969.500
envarillado de muro de asiento de tirantes y vigas	ML	98,50	21.000	2.068.500	ML	98,50	20.000	1.970.000	ML	98,50	19.000	1.871.500
techo con tejas colonial sobre tejuelitas y madera reciclado	M2	315,46	111.000	35.016.060	M2	315,46	110.000	34.700.600	M2	315,46	96.000	30.284.160
techo con tejas colonil sobre tejuelitas y tirantes 2x6 pulg.	M2	210,31	205.000	43.113.550	M2	210,31	200.000	42.062.000	M2	210,31	197.000	41.431.070
planchuela para empalme de tirantes en galerias	GL	1,00	1.850.000	1.850.000	GL	1,00	1.800.000	1.800.000	GL	1,00	1.600.000	1.600.000
piso de baldosa calcareo 20x20 rojo	M2	171,86	68.000	11.686.480	M2	171,86	67.000	11.514.620	M2	171,86	66.000	11.342.760
zocalo calcareo 10x30 rojo	ML	64,20	26.000	1.669.200	ML	64,20	25.000	1.605.000	ML	64,20	20.500	1.316.100
PINTURAS:				-				-				-
a- de muro al latex	m2	714,60	19.000	13.577.400	m2	714,60	19.000	13.577.400	m2	714,60	19.400	13.863.240
b- de techos al barniz	M2	525,77	24.000	12.618.480	M2	525,77	23.000	12.092.710	M2	525,77	23.000	12.092.710
c- de aberturas con sintetico	M2	89,96	21.000	1.889.160	M2	89,96	20.000	1.799.200	M2	89,96	20.000	1.799.200
OBRAS ADICINALES:				-				-				-
a- imprevistos y limpieza final de la obra	GL	1,00	1.950.000	1.950.000	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	GL	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				**140.088.850**				**136.364.230**				**130.236.120**