Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 22/2016
"CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. BAS. Nº 5980 AMANECER"

DERLIS ARNOLD

N°	COD. CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-002	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1		Limpieza de Terreno y preparación del suelo	M2	125,00	1200	150 000
2		Replanteo	M2	125,00	1200	150 000
3		Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	23,40	200000	4680 000
	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
4		Vigas y dados de H°A°	M3	1,50	1450 000	2175 000
5		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	M3	3,72	1200000	4464000
	72131601-005	**MUROS DE NIVELACIÓN**				
6		Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	10,00	210 000	2 100 000
7		Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	25,00	180000	4500 000
8		Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	2,00	320000	640000
9	72131601-009	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46,00	15000	690 000
	72131601-006	**AISLACIÓN HORIZONTAL**				
10		Aislación asfáltica de paredes	M2	11,00	30000	330000
	72131601-005	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
11		Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	M2	6,55	160.000	1048 000
12		Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	M2	6,70	76000	509.200
13		Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	215000	11.072500
14		Mampostería de Elevación 0,30m visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	175000	2362500
15		Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	75000	5145000
16		Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	55000	1320 000
	72131601-015	**PILARES**				
17		De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	11,00	150000	1650000
	72131601-007	**TECHOS**				
18		Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	M2	168,50	230000	38755 000
19		Viga de H°A° en galería 0,20x0,25	ML	14,30	150 000	2145000
	72131601-008	**REVOQUES**				
20		Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	128,10	25000	3202500
21		De Viga cumbrera de H°A°	M2	18,10	25000	452500
	72131601-009	**CONTRAPISOS**				
22		Contrapiso de Hormigón de Cascotes	M2	115,00	20000	2300 000
	72131601-009	**PISOS**				
23		Piso baldosas calcáreas	M2	115,00	65000	7475000
24		Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificación exterior	M2	67,00	25000	1675000
25		Zócalo calcáreo	ML	75,00	15000	1125000
	72131601-010	**ABERTURAS DE MADERA**				
26		Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	2,00	800000	1600000
	72131601-010	**ABERTURAS METÁLICAS**				
27		Ventanas tipo balancines	M2	13,68	270000	3693600
	72131601-010	**ALFEIZAR DE VENTANA**				
28		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	ML	10,00	21000	210 000
	72131601-012	**PINTURAS**				
29		De paredes a látex sintético interiores	M2	128,10	12000	1537200
30		De pilares visto con antimoho incoloro	M2	20,00	12000	240 000
31		De viga cumbrera a látex sintético interiores	M2	18,10	14000	253400
32		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	23,68	14000	331.520
33		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,60	12000	2095200
34		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	14000	2359 000
35		De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	14000	154000
36	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	13,68	130000	1778400
	72131601-010	**DESAGUE PLUVIAL**				
37		Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	43,50	60000	2610 000
38	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	GL	1,00	650000	650 000
39		Extensión de Línea	GL	1,00	900000	900 000
40		Artefactos Eléctricos	GL	1,00	2300000	2300000
41	72131601-008	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal		2,00	430000	860 000
42	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	M2	120,00	1200	144000
		TOTAL GENERAL				121.832.520=

ARNOLD CONSTRUCCIONES RUC: 1.563.541-1

SEBASTIAN RODRIGUEZ

N°	COD. CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTI DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-002	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1		Limpieza de Terreno y preparación del suelo	M2	125,00	1.300	162.500
2		Replanteo	M2	125,00	1.300	162.500
3		Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	23,40	190.000	4.446.000

	72131601-004	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				0
4		Vigas y dados de H°A°	M3	1,50	1.450.000	2.175.000
5		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	M3	3,72	950.000	3.534.000
	72131601-005	**MUROS DE NIVELACIÓN**				0
6		Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	10,00	150.000	1.500.000
7		Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	25,00	130.000	3.250.000
8		Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	2,00	240.000	480.000
9	72131601-009	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46,00	15.000	690.000
	72131601-006	**AISLACIÓN HORIZONTAL**				0
10		Aislación asfáltica de paredes	M2	11,00	32.000	352.000
	72131601-005	**MUROS DE ELEVACIÓN**				0
11		Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	M2	6,55	135.000	884.250
12		Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	M2	6,70	86.000	576.200
13		Mampostería de Elevación 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50	135.000	6.952.500
14		Mampostería de Elevación 0,30m visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500
15		Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	85.000	5.831.000
16		Envarillado bajo aberturas 2 ¬ 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	40.000	960.000
	72131601-015	**PILARES**				0
17		De 0,45x0,45 Visto para corredor	ML	11,00	100.000	1.100.000
	72131601-007	**TECHOS**				0
18		Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	M2	168,50	185.000	31.172.500
19		Viga de H°A° en galería 0,20x0,25	ML	14,30	164.285	2.349.276
	72131601-008	**REVOQUES**				0
20		Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	128,10	27.700	3.548.370
21		De Viga cumbrera de H°A°	M2	18,10	28.400	514.040
	72131601-009	**CONTRAPISOS**				0
22		Contrapiso de Hormigón de Cascotes	M2	115,00	18.000	2.070.000
	72131601-009	**PISOS**				0
23		Piso baldosas calcáreas	M2	115,00	50.000	5.750.000

24		Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificación exterior	M2	67,00	22.000	1.474.000
25		Zócalo calcáreo	ML	75,00	16.000	1.200.000
	72131601-010	**ABERTURAS DE MADERA**				0
26		Puerta Tablero de cedro 1,20x2,10.	UN	2,00	1.050.000	2.100.000
	72131601-010	**ABERTURAS METÁLICAS**				0
27		Ventanas tipo balancines	M2	13,68	250.000	3.420.000
	72131601-010	**ALFEIZAR DE VENTANA**				0
28		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	ML	10,00	21.300	213.000
	72131601-012	**PINTURAS**				0
29		De paredes a látex sintético interiores	M2	128,10	10.200	1.306.620
30		De pilares visto con antimoho incoloro	M2	20,00	12.700	254.000
31		De viga cumbrera a látex sintético interiores	M2	18,10	10.200	184.620
32		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	23,68	15.200	359.936
33		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,60	12.700	2.217.420
34		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50	12.000	2.022.000
35		De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	15.200	167.200
36	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	13,68	90.000	1.231.200
	72131601-010	**DESAGUE PLUVIAL**				0
37		Canaletas y caño de bajada N°26-desarrollo 33 cm	ML	43,50	70.000	3.045.000
38	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	GL	1,00	500.000	500.000
39		Extensión de Línea	GL	1,00	710.000	710.000
40		Artefactos Eléctricos	GL	1,00	2.600.000	2.600.000
41	72131601-008	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	2,00	350.000	700.000
42	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	M2	120,00	1.500	180.000
		TOTAL GENERAL				104.167.632

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad