GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE: 1 - TERMINACION PLANTA ALTA			**Unidad**	**1**		**234.200.000**
1	72131601-002	Preparación de obra - Vallados de protección, cartel de obras	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
2	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de ladrillos comun, esp: 0,15m	Metros cuadrados	390	80.000	31.200.000
3	72131601-008	Revoque - a una capa, esp.: 1,5cm s/hidrófugo	Metros cuadrados	800	35.000	28.000.000
4	72131601-008	Revoque - de cielorraso	Metros cuadrados	360	40.000	14.400.000
5	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso y carpeta terraza	Metros cuadrados	360	70.000	25.200.000
6	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso, carpeta y colocación de piso	Metros cuadrados	360	110.000	39.600.000
7	72131601-010	Aberturas - Puerta (0,80x2,10m) incluye contramarcos y cerradura común	Unidad	14	650.000	9.100.000
8	72131601-010	Aberturas - Ventana tipo blindex	Unidad	14	1.450.000	20.300.000
9	72131601-011	Instalaciones sanitarias - equipamiento de sanitarios	Unidad	6	4.000.000	24.000.000
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	16.000.000	16.000.000
11	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	Mililitros	60	145.000	8.700.000
12	72131601-012	Servicio de pintura - De paredes y cielorraso	Metros cuadrados	1100	14.000	15.400.000
LOTE: 2 - REVITALIZACION DE PASEO LATERAL			**Unidad**	**1**		**180.000.000**
1	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza, marcacion de obra	Metros cuadrados	852	5.700	4.856.400
2	72131701-029	Construccion de portico - estructura metalica según diseno	Unidad	2	8.208.000	16.416.000
3	82101502-007	Cartel con impresión	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
4	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Nivelacion de ladrillo de 0.15 demarcacion	Mililitros	280	13.680	3.830.400
5	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Relleno y compactacion con piedra triturada 5ta	Mililitros	850	28.500	24.225.000
6	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso Ho. Ao. con varilla de 6mm cada 20cm	Metros cuadrados	850	85.500	72.675.000
7	72131601-004	Colocacion de Ho. Ao. - Asientos	Unidad	10	2.088.000	20.880.000
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Circuitos, alimentacion cable tipo taller, registros	Unidad	1	8.778.000	8.778.000
9	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Proyector redondo embutido para piso con luces calidas leds	Unidad	40	136.800	5.472.000
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Proyector leds 30W luz calida para iluminacion de follajes de arboles	Unidad	20	205.200	4.104.000
11	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Columnas, cano con 2 reflectores led de 50w	Unidad	14	638.400	8.937.600
12	72131601-012	Servicio de pintura - De porticos visto de asientos y texturado de porticos	Metros cuadrados	235	15.960	3.750.600
13	70111713-9997	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad	10	399.000	3.990.000
14	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	835.000	835.000

TOTAL	**414.200.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI — Unidad Operativa de Contrataciones — REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC