Llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº01/2021 – CONSTRUCCION DE CANTINA – COLEGIO NACIONAL POTRERO YAPEPO ID Nº390.281

ANEXO B- 02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		OFERENTE: ARF CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	P. UN	P. TOTAL
1	CONSTRUCCION DE CANTINA ? COLEGIO NACIONAL POTRERO YAPEPO	GL	1	83.652.615	83.652.615
1.1	Replanteo y marcacion	M2	68	6.500	442.000
1.2	Cartel de obra (1.50x1.20mts)	UN	1	675.000	675.000
1.3	Techo chapa simil tejas de 1.10 Nº 27 de 970 aislante termico s/ estructura metalica con correa de perfil c.	M2	68,22	270.000	18.419.400
1.4	Columna metalico 35cm x 7.5 de perfil U 2mm. Y sixsac de angulo 3/4 de 4mts.	UN	9	487.500	4.387.500
1.5	Excavacion y construccion de cimientos de piedra bruta colocada.	M3	19,44	337.500	6.561.000
1.6	Encadenado inf de HºAº.	M3	0,82	1.660.000	1.361.200
1.7	Encadenado sup de HºAº.	M3	0,82	1.660.000	1.361.200
1.8	Mamposteria de nivelacion de 0.30mts.	M2	25,92	165.000	4.276.800
1.9	Contrapiso de cascotesy carpeta	M2	68,22	38.250	2.609.415
1.10	Piso tipo ceramica esmaltado.	M2	68,22	67.500	4.604.850
1.11	Mamposteria de elevacion 0.15mts.	M2	85	67.500	5.737.500
1.12	Revoque interior y exterior con hidrofugo.	M2	170	35.250	5.992.500
1.13	Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales).	GL	1	4.500.000	4.500.000
1.14	Instalaciónes sanitarias incluye fosas septicas y accesorios (materiales).	GL	1	9.750.000	9.750.000
1.15	Aberturas metálicas (materiales).	GL	1	4.500.000	4.500.000
1.16	Placa 060x0,40	UN	1	1.650.000	1.650.000
1.17	Cielorrazo de pvc.	M2	24	82.500	1.980.000

1.18	desague pluvial mediante canaletas de chapa sincalum Nº 26 y caño de 100.	GL	1	1.750.000	1.750.000
1.19	Pintura sintetica general en paredes con revoques, vigas y otros.	M2	85	26.250	2.231.250
1.20	Limpieza final y retiro de escombros.	GL	1	863.000	863.000
Precio Total					83.652.615

LIC. NANCY MORINIGO
Responsable UOC