MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Dependencia: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 243.374/2012.

CUADRO COMPARATIVO

Objeto: TERMINACIÓN DE COLUMBARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.-

						ARQUITECTURA & DISEÑO DIGITAL		ARQUITECTURA & CAD		ARQ. CARLOS ESCOBAR	
N°	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	Terminación de Columbario Municipal	Puertas metálicas de chapas plegables, hojas de chapa N° 20 y marcos de chapa N° 18, pintados con antioxido con cerraduras comunes para acceso a depósito con balancín incorporado y base para vidrio. Reparación de puerta de acceso existente.	m2	2	1.350.000	2.700.000	1.170.000	2.340.000	1.440.000	2.880.000
			Baranda para escalera con posa mano de caño de 2" y barandas de caño de 1" pintados con antioxido.	m2	19	700.000	13.300.000	650.000	12.350.000	700.000	13.300.000
			Baranda especial removible de protección para corredor de columbarios de caños de 2" y de 1" con bisagras desmontables con columnas de sujeción soldadas por la estructura de H° existentes.	m2	24	750.000	18.000.000	650.000	15.600.000	750.000	18.000.000
			Tapas para columbarios con base para vidrio con marcos de ángulos de 7/8" x 1/8" de espesor y una base para vidrio, de hierro T de 3/4" x 1/8" de espesor, con vidrios translucidos.	unidad	105	387.500	40.687.500	325.000	34.125.000	387.500	40.687.500
			Elevador para cajas con doble sujeción montada, motor para elevación de hasta 500 kg. Con una velocidad de 1,5 m/s, protección antirrobo con candados, plataforma antideslizante de 1,2 x 2,4 m., deslizable a lo largo del columbario con ruedas de alto impacto y soporte de 750 kg.	global	1	31.500.000	31.500.000	25.500.000	25.500.000	31.500.000	31.500.000
			Piso tipo baldoson 40 x 40 y carpeta de 3cm.	m2	25	130.650	3.266.250	84.500	2.112.500	136.500	3.412.500
			Equipamiento de baño existente.	global	1	3.000.000	3.000.000	1.950.000	1.950.000	3.300.000	3.300.000

			Pintura al látex exterior	m2	120	22.000	2.640.000	14.300	1.716.000	22.000	2.640.000
			Artefacto tipo fluorescente 2 x 40, incluye la alimentación hasta el tablero, con cañerías.	unidad	9	300.000	2.700.000	300.000	2.700.000	310.000	2.790.000
			Alimentación y tablero eléctrico, para fuerza (motor elevador) y para iluminación, con llaves tipo europeas y cables. Incluye alimentación desde el tablero general del Cementerio hasta el tablero del columbario.	global	1	9.000.000	9.000.000	8.104.500	8.104.500	9.000.000	9.000.000
						Total Gs.	**126.793.750**	**Total Gs.**	**106.498.000**	**Total Gs.**	**127.510.000**

Obs.:Todos los precios deben incluir I.V.A.-