Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5 con ID: 429869								VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ		TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		JUAN PABLO MARÍA PALACIOS SAMANIEGO	
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No													
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101607-003	Reparacion de pared	Metro lineal	EVENTO	1			28.242	28.242	40.683	40.683	28.478	28.478
1.1		Reparación de fisuras de pared con varillas de 8mm											
1.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Metro lineal	EVENTO	1			13.190	13.190	19.000	19.000	13.300	13.300
1.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Metro lineal	EVENTO	1			6.826	6.826	9.833	9.833	6.883	6.883
1.1.3		Varilla de 8 mm - 0,80 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			3.205	3.205	4.617	4.617	3.232	3.232
1.1.4		Cemento - 3 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			2.987	2.987	4.303	4.303	3.012	3.012
1.1.5		Arena Lavada 0,05 metros cúbicos	Metros cúbicos	EVENTO	1			2.034	2.034	2.930	2.930	2.051	2.051
2	72101607-001	Reparacion de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1			27.483	27.483	39.589	39.589	27.712	27.712
2.1		Revoque de pared interior / exterior con hidrófugo											
2.1.1		Mano de Obra (Oficial Albañil)	Metro lineal	EVENTO	1			13.306	13.306	19.167	19.167	13.417	13.417
2.1.2		Mano de Obra (Ayudante)	Metro lineal	EVENTO	1			6.965	6.965	10.033	10.033	7.023	7.023
2.1.3		Cemento - 1.50 Kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			1.701	1.701	2.450	2.450	1.715	1.715
2.1.4		Cal triturada- 4 kilogramos	Kilogramos	EVENTO	1			3.244	3.244	4.673	4.673	3.271	3.271
2.1.5		Arena Lavada- 0,02 Metros Cubicos	Metros cúbicos	EVENTO	1			856	856	1.233	1.233	863	863
2.1.6		Hidrófugo - 0,25 Litros	Litros	EVENTO	1			1.411	1.411	2.033	2.033	1.423	1.423
3	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Unidad	EVENTO	1			1.185.861	1.185.861	1.398.241	1.398.241	1.195.769	1.195.769
3.1		Provisión y colocación de artefactos lumínicos											
3.1.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190	19.000	19.000	13.300	13.300
3.1.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			7.058	7.058	10.167	10.167	7.117	7.117
3.1.3		Artefactos Tipo Tubular 2x40 watts. Led, con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1			124.956	124.956	180.000	180.000	126.000	126.000
3.2		"Readecuación eléctrica: Bocas, tomas"											
3.2.1		"Mano de Obra (Oficial Electricista)"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905	120.000	120.000	192.500	192.500
3.2.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905	120.000	120.000	192.500	192.500
3.2.3		"Caja de llave plastica- 15 unidades"	Unidad	EVENTO	1			38.759	38.759	55.833	55.833	39.083	39.083
3.2.4		"Caja metalica de conexión - 15 unidades"	Unidad	EVENTO	1			18.725	18.725	26.973	26.973	18.881	18.881
3.2.5		"Caño corrugado - 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			31.563	31.563	45.467	45.467	31.827	31.827
3.2.6		"Cable de 2 mm- 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			190.905	190.905	275.000	275.000	192.500	192.500
3.2.7		"Cable de 4 mm- 100 metros"	Unidad	EVENTO	1			288.799	288.799	416.017	416.017	291.212	291.212
3.2.8		Llave unipolar - 15 unidad	Unidad	EVENTO	1			82.830	82.830	119.317	119.317	83.522	83.522
3.2.9		"Cinta aisladora PVC 20 m-2 unidades"	Unidad	EVENTO	1			7.266	7.266	10.467	10.467	7.327	7.327
4	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1			187.917	187.917	202.033	202.033	189.490	189.490
4.1		"Pintura látex de pared interior / exterior"											
4.1.1		Mano de Obra (Oficial Pintor)	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190	19.000	19.000	13.300	13.300
4.1.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			6.826	6.826	9.833	9.833	6.883	6.883
4.1.3		"Lijas - 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196	283	283	198	198
4.1.4		"Sellador acrílico - 0,05 litros"	Unidad	EVENTO	1			428	428	617	617	432	432
4.1.5		Latex - 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			3.726	3.726	5.367	5.367	3.757	3.757
4.1.6		"Enduido - 1,20 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.026	4.026	5.800	5.800	4.060	4.060
4.2		"Pintura de cielo raso con enduido"											
4.2.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			13.190	13.190	19.000	19.000	13.300	13.300
4.2.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			6.826	6.826	9.833	9.833	6.883	6.883
4.2.3		"Lijas - 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196	283	283	198	198
4.2.4		"Sellador acrílico - 0,05 litros"	Unidad	EVENTO	1			428	428	617	617	432	432
4.2.5		Latex - 0,30 litros	Unidad	EVENTO	1			3.679	3.679	5.300	5.300	3.710	3.710
4.2.6		"Enduido - 1,20 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.026	4.026	5.800	5.800	4.060	4.060

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO

4.3		"Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas"											
4.3.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			18.512	18.512	26.667	26.667	18.667	18.667
4.3.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			13.768	13.768	19.833	19.833	13.883	13.883
4.3.3		"Antióxido - 0,20 litros"	Unidad	EVENTO	1			3.032	3.032	4.367	4.367	3.057	3.057
4.3.4		"Aguarras- 0,10 unidad"	Unidad	EVENTO	1			868	868	1.250	1.250	875	875
4.3.5		"Lijas 0,30 unidad"	Unidad	EVENTO	1			196	196	283	283	198	198
4.3.6		"Esmalte sintetico- 0,10 litros"	Unidad	EVENTO	1			2.013	2.013	2.900	2.900	2.030	2.030
4.4		"Impermeabilización de techo plano exterior"											
4.4.1		"Mano de Obra (Oficial Pintor)"	Unidad	EVENTO	1			49.751	49.751	30.000	30.000	50.167	50.167
4.4.2		"Mano de Obra (Ayudante)"	Unidad	EVENTO	1			34.710	34.710	23.000	23.000	35.000	35.000
4.4.3		"Impermeabilizante- 0,25 kilogramos"	Unidad	EVENTO	1			4.975	4.975	7.167	7.167	5.017	5.017
4.4.4		"Trama elastica"	Unidad	EVENTO	1			3.355	3.355	4.833	4.833	3.383	3.383
		Precio Total							**1.429.503**		**1.680.546**		**1.441.449**

ANI TAMARA MAIDANA ADORNO
STTE INT – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

MARCOS CERREIRA ESQUIVEL
SO TRNP – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SUNG HOON JANG
TCNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG FELIX [illegible] DE ARANDA MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN