*MUNICIPALIDAD DE "GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO"*
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
***Muy cerca de su gente***
*Calle Joaquín Ibarra y José Kube Email: muni.gd@hotmail.com*
*Telefax.0740 -270233*
*General Delgado – Itapúa- Paraguay*

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD N°06/2016**
**"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ENFERMERAS DEL CHACO ENTRE CURUPAYTY Y TAJY KARE"**

| | | | PERSONA N° 1 EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES | | | PERSONA N° 2 CONSORCIO CONSTRUCTORA MARIA BELEN | | | PERSONA N° 3 AB CONSTRUCCIONES | | | PERSONA N° 4 CONSTRUCTORA LOS ABUELOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | COD. CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBRO | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72131701-002 | Limpieza general del terreno de obras. | 1.697,50 | 338 | 573.755 | 1.697,50 | 400 | 679.000 | 1.697,50 | 470 | 797.825 | 1.697,50 | 350 | 594.125 |
| 2 | 72131701-002 | Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico. | 1.697,50 | 338 | 573.755 | 1.697,50 | 400 | 679.000 | 1.697,50 | 2.008 | 3.408.580 | 1.697,50 | 1.500 | 2.546.250 |
| 3 | 72131701-002 | Cartel de obra y Carteles de senalizacion. | 3,00 | 337.500 | 1.012.500 | 3,00 | 400.000 | 1.200.000 | 3,00 | 1.261.929 | 3.785.787 | 3,00 | - | 200.000 |
| 4 | 72131701-002 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo. | 1.697,50 | 1.650 | 2.800.875 | 1.697,50 | 2.000 | 3.395.000 | 1.697,50 | 2.850 | 4.837.875 | 1.697,50 | 2.000 | 3.395.000 |
| 5 | 72131701-002 | Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo. | 1.697,50 | 1.164 | 1.975.890 | 1.697,50 | 1.500 | 2.546.250 | 1.697,50 | 2.027 | 3.440.833 | 1.697,50 | 13.000 | 22.067.500 |
| 6 | 72131701-002 | Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo. | 1.466,60 | 3.600 | 5.279.760 | 1.466,60 | 4.140 | 6.071.724 | 1.466,60 | 6.248 | 9.163.317 | 1.466,60 | 2.500 | 3.666.500 |
| 7 | 72131701-002 | CORDON CUNETA de H°. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada. | 361,20 | 46.500 | 16.795.800 | 361,20 | 55.900 | 20.191.080 | 361,20 | 57.845 | 20.893.614 | 361,20 | 25.000 | 9.030.000 |

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO • Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo. | 1.466,60 | 21.375 | 31.348.575 | 1.466,60 | 27.500 | 40.331.500 | 1.466,60 | 19.588 | 28.727.761 | 1.466,60 | 30.000 | 43.998.000 |
| 9 | 72131701-002 | CORDON ESCONDIDO de HR. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada. | 32,00 | 39.000 | 1.248.000 | 32,00 | 45.000 | 1.440.000 | 32,00 | 33.101 | 1.059.232 | 32,00 | 20.000 | 640.000 |
| # | 72131701-002 | Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado. | 1.466,60 | 900 | 1.319.940 | 1.466,60 | 1.050 | 1.539.930 | 1.466,60 | 1.544 | 2.264.430 | 1.466,60 | 6.000 | 8.799.600 |
| # | 72131701-002 | Compactacion, inicial, diaria y final. | 1.697,50 | 1.688 | 2.865.380 | 1.697,50 | 1.900 | 3.225.250 | 1.697,50 | 1.345 | 2.283.138 | 1.697,50 | 3.000 | 5.092.500 |
| # | 72131701-002 | Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1,00 | 1.344.485 | 1.344.485 | 1,00 | 1.731.125 | 1.731.125 | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| # | 72131701-002 | Limpieza general y final del sitio de obras. | 1.697,50 | 338 | 573.755 | 1.697,50 | 400 | 679.000 | 1.697,50 | 824 | 1.398.740 | 1.697,50 | - | 500.000 |
| | | TOTAL | | | 67.567.985 | | | 83.322.219 | | | 83.792.256 | | | 101.029.475 |

1 CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS - CONSTRUCCIONES MARIA HELEN

| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Gs. | PRECIO TOTAL Gs. |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ENFERMERAS DEL CHACO ENTRE CURUPAYTY Y TAJY KARE | 1 | 83.322.219 | 83.322.219 |
| | | TOTAL | 83.322.219 |

Julieta Mereles
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO