MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONST. DE EMP. CALLE S/N, CÑIA. 5TA. YATAITY, BO SAN JUAN.

Item	Descripción	SANTA TERESA					AC CONSTRUCCIONES					KUARAHY INGENIERIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			810,00	500	405.000			810,00	500	405.000			810,00	200	162.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1,00	350.000	350.000			1,00	400.000	400.000			1,00	300.000	300.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			810,00	500	405.000			810,00	600	486.000			810,00	100	81.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			203,00	2.500	507.500			203,00	2.500	507.500			203,00	2.000	406.000
5	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			810,00	500	405.000			810,00	450	364.500			810,00	700	567.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			270,00	10.000	2.700.000			270,00	11.000	2.970.000			270,00	17.000	4.590.000
7	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERMINACIÓN (0,30 X 0,50 X 6) M DOSAJE 1:3			1,05	350.000	367.500			1,05	350.000	367.500			1,05	750.000	787.500
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			810,00	14.500	11.745.000			810,00	15.000	12.150.000			810,00	29.000	23.490.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			810,00	13.000	10.530.000			810,00	13.000	10.530.000			810,00	1.000	810.000
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			67,00	7.000	469.000			67,00	8.000	536.000			67,00	2.000	134.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1,00	466.000	466.000			1,00	500.000	500.000			1,00	50.000	50.000
	TOTAL					**28.350.000**					**29.216.500**					**31.377.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

EDGAR ARNALDO GIRETT

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 2) CONST. DE EMP. CALLE AMISTAD, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA, BO. SAN JOSÉ

Item	Descripción											KUARAHY INGENIERIA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			2.625	200	525.000			2.625	200	525.000			2.625	200	525.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	350.000	350.000			1	350.000	350.000			1	300.000	300.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.625	500	1.312.500			2.625	500	1.312.500			2.625	100	262.500
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			525	2.500	1.312.500			525	2.500	1.312.500			525	1.000	525.000
5	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.625	500	1.312.500			2.625	500	1.312.500			2.625	350	918.750
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			750	8.000	6.000.000			750	8.000	6.000.000			750	17.000	12.750.000
	EMPEDRADO															
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			2.625	17.500	45.937.500			2.625	18.000	47.250.000			2.625	29.000	76.125.000
8	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			2.625	13.000	34.125.000			2.625	13.000	34.125.000			2.625	1.000	2.625.000
9	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			150	1.000	150.000			150	1.200	180.000			150	2.000	300.000
10	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERMINACION DE P.B.C. (0,35 X 0,50 X 7,00) m DOSAJE 1:3			1,05	50.000	52.500			1,05	50.000	52.500			1,05	750.000	787.500
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	797.500	797.500			1	800.000	800.000			1	50.000	50.000
	TOTAL					**91.875.0**					**93.220.000**					**95.168.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Unidad Operativa de Contrataciones

EDGAR ARNALDO GIRETT