MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2018 REPARACIONES VARIAS Y ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA CON PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL Nº 7594 "VIRGEN DEL ROSARIO" DE CAPIATA - ID Nº 349.943

OFERENTES			COMPUTO METRICO		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC 1539157-4	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	Cartel indicador oficial medida (1,00 x 2,00) m chapan° 24 bastidor caño de (25 x 25) m base: dos estructura metálica triangular de 15 cm., altura 3,20 m (sin excepción)	Unidad	1	900.000	900.000
2	72102802-003	Techo de chapa cinc c/ estructura metálica s/ losa existente, con pilares incluidos	Metros cuadrados	417	150.000	62.550.000
3	72102802-003	Cenefa de chapa cinc	Metros cuadrados	75,88	150.000	11.382.000
4	72102802-003	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	11,1	130.000	1.443.000
5	72102802-003	Provisión de vidrio tipo blindex de 10 mm, en futura dirección	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
6	72102802-003	Pintura en cielo raso incluye regularización de revoque en partes puntuales	Metros cuadrados	410	28.000	11.480.000
7	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta de desarrollo de 0,80 m, bajadas pluviales de caño de PVC DE 150 mm, fijadas con perfiles tipo omega de 2 mm	Metro lineal	66	130.000	8.580.000
8	40101701-002	Provisión y colocación de acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU F/C, control remoto, filtro lavable	Unidad	10	3.500.000	35.000.000
9	40101701-002	Provisión y colocación de acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU F/C, control remoto, filtro lavable	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
10	72102201-002	Adec. de parte eléct. tablero seccional p/ A.A. con respectivos TM con conexión al tablero princ. y repos. de TM acorde a las cargas distribuidas, cable NY nuevo y cable ensamblado nuevo desde la acometida, las derivaciones de cada circuito se deberán hacer en forma externa en bandejas metálicas	Unidad Medida Global	1	16.665.000	16.665.000
				TOTALES		**153.300.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC