ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula en la Esc. Basica N° 4649 Don Carlos Antonio Lopez y Construccion de la Esc. Basica N° 4535 Josefina Pla

5

		EMPRENDIMIENTO LOS HERMANOS NORTEÑOS					Empresa					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Items del llamado Construccion de Aula en la Escuela Basica N° 4649 Don Carlos Antonio Lopez y Construccion de la Escuela Basica N° 4535 Josefina Pla con ID: 354656															
	LOTE NRO: 1															
	Construcción de Aula, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra			1	750.000	750.000										
2	limpieza y preparacion del terreno			63,7	1.000	63.700										
3	replanteo			63,7	10.000	637.000										
4	excavacion y carga de cimiento con PBC			14	330.000	4.620.000										
5	estructura de H° A°, vigas y dado de H° A°			0,82	2.600.000	2.132.000										
6	encadenado de H° A°			2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muro de nivelacion de 0,45 cm			3,6	250.000	900.000										
8	muro de nivelacion de 0,30 cm			7,5	200.000	1.500.000										
9	muros de nivelacion de 0,60 cm			0,6	300.000	180.000										
10	relleno y apisonado y relleno y apisonado de interiores			23,3	120.000	2.796.000										
11	aislacion asfaltica de paredes			6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevacion de 0,15 para revocar			3,4	100.000	340.000										
13	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes			34,5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes			13,5	140.000	1.890.000										
15	muro de elevacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes			34,3	110.000	3.773.000										
16	embarillado bajo aberturas 2$8 por hilado (2 hilados)			12	20.000	240.000										
17	pilares de 0,45 cm x o,45 Vistos para corredor			6,6	150.000	990.000										
18	De tejas y tejuelos prensadas a maquina y tirantes de hormigon			90,5	300.000	27.150.000										
19	revoques de viga cumbrera de H° A°			1	1.500.000	1.500.000										
20	revoques, de paredes interior y exterior a una capa			64,3	25.000	1.607.500										
21	revoques de viga cumbrera de H° A°			10,3	35.000	360.500										
22	contrapiso de H° de cascote			58	35.000	2.030.000										
23	Piso, de porcelanato satinado sobre carpeta para piso			58	120.000	6.960.000										
24	zocalo de pocelanato satinado			34	35.000	1.190.000										
25	aberturas metalicas, puerta metalica de 1,20 m x2,10			1	1.100.000	1.100.000										
26	ventanas tipos balancines			6,84	300.000	2.052.000										
27	alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)			5	15.000	75.000										
28	pinturas de paredes a la cal			64,3	25.000	1.607.500										
29	de pilares vistos con antimoho incoloro			11,9	30.000	357.000										
30	Restauración de aulas			10,3	25.000	257.500										
31	pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica			6,84	30.000	205.200										
32	pinturas- de ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,3	30.000	3.339.000										
33	pinturas de maderamen y tejuelones con barniz			90,5	35.000	3.167.500										
34	De abertura de madera con barniz			5,5	35.000	192.500										
35	vidrios para balancines de vidrios dobles			6,84	130.000	1.026.000										
36	desague pluvial, canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 33 cmts.			23	100.000	2.300.000										
37	instalacion electrica			1	4.500.000	4.500.000										
38	artefactos electricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	pizarrones			1	1.500.000	1.500.000										
40	limpieza final			60	10.000	600.000										
	Precio Total					**98.909.900**										
	LOTE NRO: 2															
	Escuela Basica Santa Rosa de Lima -Cia 4 de Mayo Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															

MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
U.O.C.
Capibary - San Pedro

1	letrero de sanitario 1 x1,20 m			1	750000	750000
2	limpieza y preparacion de terreno			7,6	1000	7600
3	replanteo			7,6	5000	38000
4	excavacion y carga de cimiento con PBC			2,2	500000	1100000
5	encadenados de H° A°			0,54	1800000	972000
6	Viga de H° A°			0,16	1800000	288000
7	mamposteria de nivelacion de 0,30 cms			5,5	145000	797500
8	relleno y apisonado de interiores			1,5	90000	135000
9	aislacion asfaltico de paredes			8,23	100000	823000
10	mamposteria de 0,15 para revocar			20,5	90000	1845000
11	mamposteria de 0,15 visto a una cara			35,6	95000	3382000
12	envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8(2 hiladas)			4,5	15000	67500
13	techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A°			17	280000	4760000
14	revoque de paredes interior y exterior a una capa c/ hudrofugo(incluye mochetas en aberturas)			75	27000	2025000
15	contrapiso de H° de cascotes			16,6	27000	448200
16	carpeta de nivelacion			16,6	30000	498000
17	piso ceramico			16,6	45000	747000
18	Guarda obra de piso baldoson 0,40 cm			14	35000	490000
19	zocalo ceramico			13,1	25000	327500
20	ventanas metalicas tipo balancin 0,60x0,40			2	120000	240000
21	puerta metalica 0,70x2,10			2	625000	1250000
22	puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x0,40			3	450000	1350000
23	pintura de paredes al latex			40	25000	1000000
24	pintura de ladrillo visto al latex color ceramico			17,23	25000	430750
25	pintura de aberturas metalicas conpinturas sintetica			8	25000	200000
26	pintura de canaletaws uy bajadas			35,6	22000	783200
27	pintura de techo al latex (tejuelon)			17	25000	425000
28	vidrios dobles			0,5	140000	70000
29	revestido de azulejos			23,5	150000	3525000
30	canaletas y bajadas, desarrollo 33			13	80000	1040000
31	instalacion electrica en general			1	3083000	3083000
32	artefactos electricos			1	2642000	2642000
33	agua corriente -desague-cloacal-camara de inspeccion artefactos sanitarios griferias y accesorios			1	6885000	6885000
34	camara septica 1,20x2,00			1	1000000	1000000
35	pozo absorvente			1	1534712	1534712
36	espejo			0,4	350000	140000
37	limpieza final			1	700000	700000
					Precio Total	45.799.962
	Total Lote 1 y Lote 2					144.709.862

MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE
U.O.C.
Capilla del Monte - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.
LIC. JUAN MANUEL LEZCANO