DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: JULIA MARTINEZ GALEANO

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	*Cartel de Obra:*	m2	2,00	480.150	960.300
2	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	1.184,00	2.900	3.433.600
3	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	1.184,00	2.900	3.433.600
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	236,80	3.000	710.400
5	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	1.184,00	31.000	36.704.000
6	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	1.184,00	3.500	4.144.000
	Cordón de Ho.				
7	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	370,50	29.000	10.744.500
	Compactación				
8	*Compactación preliminar*	m2	1.184,00	3.000	3.552.000
9	*Compactación Final*	m2	1.184,00	3.000	3.552.000
	Limpieza				
10	*Limpieza final de obra*	m2	1.184,00	900	1.065.600
Total					**68.300.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO