MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero
Tel. (0510)272 114
Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 27/2019 CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2226 BERTA ZALDÍVAR VDA. DE PAPPALARDO, PLURIANUAL– ID N° 371.613

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Un	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	limpieza y preparación de terreno	m2	93,74	10.000	937.400
2	c- Replanteo	m2	93,74	5.000	468.700
3	vallado de obra	gl	1,00	500.000	500.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	13,00	500.000	6.500.000
5	zapata pilares de Hº Aº	m3	1,20	2.500.000	3.000.000
6	Vigas de galeria de Hº Aº	m3	0,42	2.500.000	1.050.000
7	viga cumbrera	m3	1,04	2.500.000	2.600.000
8	d- Encadenados de Hº Aº inferior	m3	1,68	2.500.000	4.200.000
9	d- Encadenados de Hº Aº superior	m3	1,89	2.500.000	4.725.000
10	nivelacion 0,30 armada	m2	16,04	120.000	1.924.800
11	Relleno y compactacion	m3	46,87	100.000	468.700
12	aislacion horizontal 0,15 horizontal	m2	8,43	25.000	210.750
13	aislacion horizontal de 0,30 horizontal	m2	4,20	25.000	105.000
14	aislacion de cantero	m2	5,25	45.000	236.250
15	muro de elevacion de 0,30 para revocar	m2	19,52	180.000	3.513.600
16	muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	69,46	150.000	10.419.000
17	muro de elev 0,30 vista una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	120.000	3.074.400
18	muro de elev 0,15 vista una cara de ladrillos comunes	m2	20,40	100.000	2.040.000
19	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 0,8 mm	ml	40,25	40.000	1.610.000
20	pilar de 0.30x0,45 visto para revocar	ml	9,00	300.000	2.700.000
21	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de hormigon	m2	98,55	320.000	31.536.000
22	revoque de paredes interior y exterior a una cara	m2	154,00	42.000	6.468.000
23	revoque de pilares de mamposteria	ml	9,00	35.000	315.000
24	revoque de viga cumbrera y voladizo encadenado de H° A°	m2	15,46	40.000	618.400
25	revoque de nivelación	m2	16,70	30.000	501.000
26	Contrpiso de H° de cascotes	m2	65,75	45.000	2.958.750
27	piso baldosa calcarea en aula, galeria y SS.HH	m2	60,47	100.000	6.047.000
28	zocalo calcareo	ml	37,05	30.000	1.111.500
29	marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 placa	un	1,00	600.000	600.000
30	marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2,00	400.000	800.000
31	Instalacion electrica	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
32	Instalacion Sanitaria	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
33	alfeizar de ventana : De ladrillos comunes curvos a sardilel en cantero	ml	2,50	50.000	125.000
34	b- Mocheta de revoque	ml	49,60	11.000	545.600
35	pintura de paredes revocadas interio Al agua - blanco o color	m2	131,14	30.000	3.934.200
36	pintura de aberturas de madera c/ barniz	m2	3,36	30.000	100.800
37	pintura de viga cumbrera y galeria al latex	m2	15,46	30.000	463.800
38	Pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	98,55	30.000	2.956.500

39	pintura de mamposteria comun al Latex	m2	48,89	20.000	977.800
40	pintura exterior	m2	52,36	40.000	2.094.400
41	a- Balancines	m2	16,80	400.000	6.720.000
42	b- Puerta metalica de acceso	m2	5,06	500.000	2.530.000
43	a- azulejo	m2	19,50	100.000	1.950.000
44	Colocacion de vidrios en aberturas	m2	16,77	150.000	2.515.500
45	Pastillones de patio en rampa	m2	5,28	150.000	792.000
46	Construccion de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	gl	1	1.000.000	1.000.000
47	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	un	34	50.000	1.700.000
48	Camara septica	gl	1	3.000.000	3.000.000
49	Poso absorbente	gl	1	5.469.250	5.469.250
50	Rampa de Acceso	gl	1	500.000	500.000
51	Limpieza	m2	66,76	10.000	667.600
PRECIO TOTAL					**144.781.700**

Francisco Bernal
ENCARGADO U.O.C.)