CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.: RESTAURACION DE MATADERO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB. TOTAL
	RESTAURACION DE CORRAL Y RAMPA				
1	Retiro de cerco de alambres lisos y postes de madera.	m2	350,00	15.680	5.488.000,00
2	Retiro de corral existente (Con recuperacion de elementos de madera reutilizables).	m2	425,00	23.520	9.996.000,00
3	Reposicion de corral (Con tirantes y postes recuperados).	m2	136,00	78.400	10.662.400,00
4	Corral con materiales nuevos. (Postes de Kurupay de 6"x6"x2m, h=1,7 imprecnados en su base con asfalto solido diluido y copactados con H°C°).(tirantes horizontales de Kurupay 2"x8"x2m. Sujetos con varillas roscadas de 1/2")	m2	42,50	399.840	16.993.200,00
5	(Cerco de lambre liso, de 5 hilos).(Postes de madera Kurupay, aserrados o lampinos cada 3m).	m2	420,00	31.360	13.171.200,00
6	Restauracion de Rampa de descenso de animales. Retiro y reposicion de elementos deteriorados	gl	1,00	2.352.000	2.352.000,00
7	Pintura al sintetico para proteccion de corral, brete y rampa de desenso de animales).	m2	357,00	23.520	8.396.640,00
8	Iluminacion tipo Alumbrado Publico. Con postes de H°A° y fotocelulas. Incluye cableado y conexión al tablero Electrico.	und	6,00	2.352.000	14.112.000,00
9	Tendido de cableado para alimentacion de AP	ml	290,00	31.360	9.094.400,00
10	Tablero Seccional para AP	und	1,00	627.200	627.200,00
	RESTAURACION DE TRATAMIENTO DE DESECHOS				
11	Canaletas de H°A° a cielo abierto, de 0,60m de ancho y 0,30m de altura.	ml	35,00	142.688	4.994.080,00
12	Trampas metalicas para desechos solidos	und	3,00	235.200	705.600,00
13	Entubamiento para residuos liquidos con caños de PVC D=150mm	ml	15,00	62.720	940.800,00
14	Registros de inspeccion de 0,60x0,60m	und	4,00	470.400	1.881.600,00
	Camara de decantacion de solidos de doble celda alternativa para limpieza de sedimentos.				
15	Excavacion	m3	17,70	47.040	832.608,00
16	Piso de H°A° de e=0,10m	m3	1,92	125.440	240.844,80
17	Mamposteria armada de e=0,15m	m2	44,80	104.272	4.671.385,60
18	Losetas de H°A° separadores de 2,00x1,20x0,10m	und	4,00	470.400	1.881.600,00

Scanned by CamScanner

19	Tapas prefabricadas de H°A° de 1,20x2,00x0,10m	und	6,00	454.720	2.728.320,00
20	Reboque hidrofugo interno a 2 capas	m2	37,12	47.040	1.746.124,80
21	Restauracion fondo y taludes de lagunas anaerobicas con retroexcavadora	gl	1,00	39.200.000	39.200.000,00
22	Limpieza para entrega	gl	1,00	3.136.000	3.136.000,00
	TOTAL GS:				**153.852.003**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

BETA INGENIERIA: RESTAURACION DE MATADERO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB. TOTAL
	RESTAURACION DE CORRAL Y RAMPA				
1	Retiro de cerco de alambres lisos y postes de madera.	m2	350,00	15.680	5.488.000,00
2	Retiro de corral existente (Con recuperacion de elementos de madera reutilizables).	m2	425,00	23.520	9.996.000,00
3	Reposicion de corral (Con tirantes y postes recuperados).	m2	136,00	78.400	10.662.400,00
4	Corral con materiales nuevos. (Postes de Kurupay de 6"x6"x2m, h=1,7 imprecnados en su base con asfalto solido diluido y copactados con H°C°).(tirantes horizontales de Kurupay 2"x8"x2m. Sujetos con varillas roscadas de 1/2")	m2	42,50	399.840	16.993.200,00
5	(Cerco de lambre liso, de 5 hilos).(Postes de madera Kurupay, aserrados o lampinos cada 3m).	m2	420,00	31.360	13.171.200,00
6	Restauracion de Rampa de descenso de animales. Retiro y reposicion de elementos deteriorados	gl	1,00	2.352.000	2.352.000,00
7	Pintura al sintetico para proteccion de corral, brete y rampa de desenso de animales).	m2	357,00	23.520	8.396.640,00
8	Iluminacion tipo Alumbrado Publico. Con postes de H°A° y fotocelulas. Incluye cableado y conexión al tablero Electrico.	und	6,00	2.352.000	14.112.000,00
9	Tendido de cableado para alimentacion de AP	ml	290,00	31.360	9.094.400,00
10	Tablero Seccional para AP	und	1,00	627.200	627.200,00
	RESTAURACION DE TRATAMIENTO DE DESECHOS				
11	Canaletas de H°A° a cielo abierto, de 0,60m de ancho y 0,30m de altura.	ml	35,00	142.688	4.994.080,00
12	Trampas metalicas para desechos solidos	und	3,00	235.200	705.600,00
13	Entubamiento para residuos liquidos con caños de PVC D=150mm	ml	15,00	62.720	940.800,00
14	Registros de inspeccion de 0,60x0,60m	und	4,00	470.400	1.881.600,00
	Camara de decantacion de solidos de doble celda alternativa para limpieza de sedimentos.				
15	Excavacion	m3	17,70	47.040	832.608,00
16	Piso de H°A° de e=0,10m	m3	1,92	125.440	240.844,80
17	Mamposteria armada de e=0,15m	m2	44,80	104.272	4.671.385,60
18	Losetas de H°A° separadores de 2,00x1,20x0,10m	und	4,00	470.400	1.881.600,00
19	Tapas prefabricadas de H°A° de 1,20x2,00x0,10m	und	6,00	454.720	2.728.320,00

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY • UNIDAD OPERATIVA DE LICITACIONES •

Scanned by CamScanner

20	Reboque hidrofugo interno a 2 capas	m2	37,12	47.040	1.746.124,80
21	Restauracion fondo y taludes de lagunas anaerobicas con retroexcavadora	gl	1,00	39.200.000	39.200.000,00
22	Limpieza para entrega	gl	1,00	3.136.000	3.136.000,00
	TOTAL GS:				**153.852.003**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MVZ INGENIERIA: READECUACION DE MATADERIA MUNICIPAL DE PIRIBEBUY

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB. TOTAL
	RESTAURACION DE CORRAL Y RAMPA				
1	Retiro de cerco de alambres lisos y postes de madera.	m2	350,00	13.600	4.760.000,00
2	Retiro de corral existente (Con recuperacion de elementos de madera reutilizables).	m2	425,00	20.400	8.670.000,00
3	Reposicion de corral (Con tirantes y postes recuperados).	m2	136,00	68.000	9.248.000,00
4	Corral con materiales nuevos. (Postes de Kurupay de 6"x6"x2m, h=1,7 imprecnados en su base con asfalto solido diluido y copactados con H°C°).(tirantes horizontales de Kurupay 2"x8"x2m. Sujetos con varillas roscadas de 1/2")	m2	42,50	346.800	14.739.000,00
5	(Cerco de lambre liso, de 5 hilos).(Postes de madera Kurupay, aserrados o lampinos cada 3m).	m2	420,00	27.200	11.424.000,00
6	Restauracion de Rampa de descenso de animales. Retiro y reposicion de elementos deteriorados	gl	1,00	2.040.000	2.040.000,00
7	Pintura al sintetico para proteccion de corral, brete y rampa de desenso de animales).	m2	357,00	20.400	7.282.800,00
8	Iluminacion tipo Alumbrado Publico. Con postes de H°A° y fotocelulas. Incluye cableado y conexión al tablero Electrico.	und	6,00	2.040.000	12.240.000,00
9	Tendido de cableado para alimentacion de AP	ml	290,00	27.200	7.888.000,00
10	Tablero Seccional para AP	und	1,00	544.000	544.000,00
	RESTAURACION DE TRATAMIENTO DE DESECHOS				
11	Canaletas de H°A° a cielo abierto, de 0,60m de ancho y 0,30m de altura.	ml	35,00	123.760	4.331.600,00
12	Trampas metalicas para desechos solidos	und	3,00	204.000	612.000,00
13	Entubamiento para residuos liquidos con caños de PVC D=150mm	ml	15,00	54.400	816.000,00
14	Registros de inspeccion de 0,60x0,60m	und	4,00	408.000	1.632.000,00
	Camara de decantacion de solidos de doble celda alternativa para limpieza de sedimentos.				
15	Excavacion	m3	17,70	40.800	722.160,00
16	Piso de H°A° de e=0,10m	m3	1,92	108.800	208.896,00
17	Mamposteria armada de e=0,15m	m2	44,80	90.440	4.051.712,00
18	Losetas de H°A° separadores de 2,00x1,20x0,10m	und	4,00	408.000	1.632.000,00

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

19	Tapas prefabricadas de H°A° de 1,20x2,00x0,10m	und	6,00	394.400	2.366.400,00
20	Reboque hidrofugo interno a 2 capas	m2	37,12	40.800	1.514.496,00
21	Restauracion fondo y taludes de lagunas anaerobicas con retroexcavadora	gl	1,00	34.000.000	34.000.000,00
22	Limpieza para entrega	gl	1,00	2.720.000	2.720.000,00
	TOTAL GS:				**133.443.064**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Scanned by CamScanner