MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 36/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARA Y ANDRES BARBERO, TRAMOS: 53, 614, 384 Y 385 DEL BARRIO LA CANDELARIA DE CAPIATA - ID N° 350.060

OFERENTES			COMPUTO METRICO		HM CONSTRUCCIONES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC 1341169-1		EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. - RUC 80026678-1	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	920	900	828.000	927	852.840
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	900.000	900.000	908.460	908.460
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	190	20.000	3.800.000	18.540	3.522.600
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	920	38.200	35.144.000	38.007	34.966.440
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	920	1.450	1.334.000	1.500	1.380.000
6	72101510-005	LEVANTAMIENTO Y REBAJE DE EMPEDRADO EXISTENTE (143,00 X 1,00) M.	Metros cuadrados	143	18.600	2.659.800	18.540	2.651.220
7	72101510-005	EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIALES (157,00 X 1,28 X H: VAR) M.	Metros cúbicos	120,57	74.000	8.922.180	74.200	8.946.294
8	72101510-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADOS 1:3:6 (ALTURA VARIABLE, 07,5; 0,80; 0,90), ANCHO 0,34 M., LARGO 157 M.	Metros cúbicos	58,3	407.000	23.728.100	417.150	24.319.845
9	72101510-005	PISO DE Hº (157 X 0,60) M. (18,20 X 1,00) M.	Metros cuadrados	112,4	130.200	14.634.480	129.780	14.587.272
10	72101510-005	BARANDA DE PROTECCION C/ SEÑALIZACION VERTICAL DE 1,00 M. DE ALTURA	Unidad Medida Global	1	465.000	465.000	463.500	463.500
11	72101510-005	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	57	5.000	285.000	5.700	324.900
12	72101510-005	LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	3,1	2.200.000	6.820.000	2.224.800	6.896.880
13	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	479.440	479.440	570.000	570.000
				TOTALES		**100.000.000**		**100.390.251**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC