MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
Ft. Ayala - Sola s/ Boquerón y Albardi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2018-2020

OBRA: Reparación de Muro de contención y anexos
UBICACION: Calle Capitán Domínguez y A° Ortega

Planilla de Precio Adjudicado					
				UGARTE CONSTRUCCIONES	
Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.380.000	1.380.000
2	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	575.000	575.000
3	Demolición de estructura dañada	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
4	Muro de PBC (base 1,00 m. y terminación 0,50 m.)	m3	37,00	517.500	19.147.500
5	Reposición en zona afectada, de tapa de canal con losa de H° A°, doble parrrilla, espesor 0,16 m. (reemplazando la bobedilla de ladrillos comunes)	m3	1,10	2.825.550	3.108.105
6	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	22,00	40.250	885.500
7	Envarillado a muro existente	ml	69,00	34.500	2.380.500
8	Relleno y compactación	m3	48,00	138.000	6.624.000
9	Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 0,10 m.	m2	15,00	54.050	810.750
10	Reposición de vereda de tejuelitas prensadas existente (zona afectada)	m2	15,00	100.625	1.509.375
11	Reposición de cordón de hormigón	ml	4,00	34.500	138.000
12	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
	TOTAL				**41.158.730**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY 2051