MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 97/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 5TA BARRIO SAN ANTONIO, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 5TA BARRIO SANTO DOMINGO - ID Nº 400286

OFERENTE:		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 5TA BARRIO SAN ANTONIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**38.413.125**	**38.413.125**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	540	2.000	1.080.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	135	32.000	4.320.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	540	54.500	29.430.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	540	2.500	1.350.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	33,75	7.500	253.125
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	540	2.000	1.080.000
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 5TA BARRIO SANTO DOMINGO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**66.871.000**	**66.871.000**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	864	2.000	1.728.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000
2.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	17.000	5.950.000
2.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	216	32.000	6.912.000
2.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	864	54.500	47.088.000
2.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	864	2.500	2.160.000
2.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	54	7.500	405.000
2.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	864	2.000	1.728.000
Precio Total					**105.284.125**

Lic. Juana Mar. Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá