MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 103/2020

REPARACION DE PASILLO DE ACCESO EXTERIOR DEL PALACETE MUNICIPAL, TRAMO: 028, 017 Y 018 KM. 20 RUTA Nº 2 MCAL. ESTIGARRIBIA, BARRIO LA CANDELARIA - ID Nº 387155

OFERENTE:		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**REPARACION DE PASILLO DE ACCESO EXTERIOR DEL PALACETE MUNICIPAL, TRAMO: 028, 017 Y 018 KM. 20 RUTA Nº 2 MCAL. ESTIGARRIBIA, BARRIO LA CANDELARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.056.240**	**27.056.240**
1.1	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS	Metros cuadrados	23,44	53.000	1.242.320
1.2	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS, PERFILES Y PUERTAS BATIENTES	Metros cuadrados	41,82	50.000	2.091.000
1.3	DESMONTE DE PISOS PORCELANATOS EN INTERIORES PARA REPARACION	Metros cuadrados	2,56	17.000	43.520
1.4	DESMONTE DE PISO TIPO CANTO RODADO CON BASE DE HºAº	Metros cuadrados	35,1	17.000	596.700
1.5	COLOCACION DE PISO PORCELANATO NUEVO EN UMBRALES	Metros cuadrados	2,56	165.000	422.400
1.6	COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO ENTRE PILARES, INCLUYEN CAMBIOS DE PERFILES, DE FRENOS, DE VISAGRAS ENTRE VIDRIO/VIDRIO, LLAVES Y ZOCALO SUPERIOR Y INFERIOR PARA PUERTAS	Metros cuadrados	41,82	240.000	10.036.800
1.7	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA COLORADA EN PASILLO AFECTADO POR ASENTAMIENTO	Metros cúbicos	12,29	92.000	1.130.680
1.8	PISO DE Hº SIN MALLA ELECTROSOLDADA, DE 0,06 M. DE ESPESOR PARA BASE DE CANTO RODADO CARGADO EN SITIO	Metros cuadrados	35,1	108.000	3.790.800
1.9	CANTO RODADO CARGADO EN SITIO SOBRE PISO DE Hº	Metros cuadrados	35,1	70.000	2.457.000
1.10	LIMPIEZA Y PINTURA DE CANTO RODADO CARGADO EN SITIO	Metros cuadrados	35,1	35.000	1.228.500
1.11	COLOCACION DE BARANDAS METALICAS DESMONTADAS, INCLUYEN REPARACIONES EN CASO DE SER NECESARIO	Metros cuadrados	23,44	108.000	2.531.520
1.12	PINTURA DE MAMPOSTERIA DE BASE AFECTADA POR REPARACIONES	Metros cuadrados	30	37.000	1.110.000
1.13	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	75	5.000	375.000
	Precio Total				**27.056.240**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones