LoteTotal,	COMPARACION DE PRECIOS - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS		Beltran Benito Colman				Emilio Gustavo Cardozo				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	72131701-002	Construcción de empedrado- Calle 5- Barrio San José	Unidad	1	90.906.880	90.906.880	Unidad	1	109.499.040	109.499.040	
1.1		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuad	2.076	1.280	2.657.280	Metros cuadr	2.076	1.490	3.093.240	
1.2		Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Med	1	380.000	380.000	Unidad Medi	1	475.000	475.000	
1.3		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbi	622	9.200	5.722.400	Metros cúbic	622	12.000	7.464.000	
1.4		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuad	2.076	1.500	3.114.000	Metros cuadr	2.076	1.900	3.944.400	
1.5		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuad	2.076	1.000	2.076.000	Metros cuadr	2.076	1.200	2.491.200	
1.6		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	486	35.000	17.010.000	Metro lineal	486	41.000	19.926.000	
1.7		CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	Metro lineal	16	303.000	4.848.000	Metro lineal	16	41.000	656.000	
1.8		Baden de hormigón	Metro lineal	32	49.200	1.574.400	Metro lineal	32	55.000	1.760.000	
1.9		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuad	1.784	30.000	53.520.000	Metros cuadr	1.784	36.500	65.116.000	
1.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuad	1.784	1.200	2.140.800	Metros cuadr	1.784	1.200	2.140.800	
1.11		Compactación , inicial y final.	Metros cuad	1.784	1.000	1.784.000	Metros cuadr	1.784	1.100	1.962.400	
1.12		Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Med	1	400.000	400.000	Unidad Medi	1	470.000	470.000	
2	72131701-008	Reparacion de empedrado- Calle Las Residentas- Barrio Central	Unidad	1	16.010.900	16.010.900	Unidad	1	19.712.180	19.712.180	
2.1		Estabilización de talud con carga de material tipo relleno y piedras basalticas a ambos costados de la calle	Metros cúbi	334,5	35.000	11.707.500	Metros cúbic	334,5	43.000	14.383.500	
2.2		Juntas de dilatación en cordón cuneta	Metros	93,2	24.500	2.283.400	Metros	93,2	29.900	2.786.680	
2.3		Canalización de suelo en zona de acumulación de agua. Con maquinarias	Hora	4	400.000	1.600.000	Hora	4	498.000	1.992.000	
2.4		Limpieza de obra (incluye cobertura de cordón con tierra tipo relleno)	Unidad Med	1	420.000	420.000	Unidad Medi	1	550.000	550.000	
3	72131701-008	Reparacion de empedrado- Calle Manuel O. Guerrero- Barrio Central	Unidad	1	3.094.800	3.094.800	Unidad	1	3.634.000	3.634.000	
3.1		Juntas de dilatación en cordón cuneta	Metros	35,2	24.000	844.800	Metros	35,2	30.000	1.056.000	
3.2		Registro de inspección con estructura y tapa de hormigón armado	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	Unidad	1	1.649.000	1.649.000	
3.3		Adecuación de cuneta en zona de acumulación de agua (contiguo a la rejilla metálica)	Unidad	1	400.000	400.000	Unidad	1	479.000	479.000	
3.4		Limpieza de obra (incluye cobertura de cordón con tierra tipo relleno)	Unidad Med	1	400.000	400.000	Unidad Medi	1	450.000	450.000	
4	72131701-008	Reparacion de empedrado- Calle German Gmeiner- Barrio Central	Unidad	1	2.694.800	2.694.800	Unidad	1	3.153.000	3.153.000	
4.1		Juntas de dilatación en cordón cuneta	Metros	35,2	24.000	844.800	Metros	35,2	30.000	1.056.000	
4.2		Registro de inspección con estructura y tapa de hormigón armado	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	Unidad	1	1.649.000	1.649.000	
4.3		Limpieza de obra (incluye cobertura de cordón con tierra tipo relleno)	Unidad Med	1	400.000	400.000	Unidad Medi	1	448.000	448.000	
					Precio Total	112.707.380			Precio Total	135.998.220	

Lilian Magali Villordo
Municipalidad de Hohenau