INFORME / DICTAMEN TECNICO

PARA : Municipalidad de Itá

DE : Ing. Daniel Benítez Paredes

FECHA : 02 de noviembre de 2019

OBJETO : **REMITIR** INFORME /DICTAMEN TECNICO

"Estado de emergencia vial respecto a pavimentación asfáltica en zona del Casco Urbano de la Ciudad de Itá"

Me dirijo a Ud. a efectos de remitir los resultados y conclusiones respecto a la verificación realizada en distintas calles del Casco Urbano de la Ciudad de Itá.

Se informa cuanto sigue:

- Se pudo verificar que a la fecha de la verificación In Situ de las vías asfaltadas se han acentuado gravemente el mal estado generalizado y especialmente algunos sectores puntuales en algunas calles del casco urbano de la Ciudad de Itá.
- Estos daños observados son principalmente el desprendimiento de la carpeta asfáltica, daños por hundimiento del pavimento.
- Se verifico que existe la necesidad urgente de hacer obras de mantenimiento que por el tiempo de uso ya son necesarias, actualmente varios tramos asfaltados ya han llegado el tiempo de vida útil, esta situación ocurre simultáneamente varios tramos se encuentran en muy mal estado.
- Existen pequeños baches que fueron creciendo con cada precipitación han convertido a algunos sectores en calles prácticamente intransitables.
- Todo lo mencionado anteriormente fue documentado en ilustraciones fotográficas de algunos tramos asfaltados, las que se presentan como anexo al presente informe

.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

.

- URGENCIA DE INTERVENCION INMEDIATA de obras para rehabilitación de la via por medio de obras de Bacheo y/o recapado asfaltico, previa solución de drenajes, eliminar aporte de aguas servidas de frentistas a las calles, reparaciones varias.
- Se deben iniciar los trabajos en las calles más afectadas y establecer un orden de prioridades de tal manera ir progresivamente realizando otras intervenciones por sectores.
- Se adjunta a continuación la ubicación de los tramos más afectados, con ilustraciones fotográficas y con las indicaciones de los lugares donde se necesitan hacer las obras de recapado asfaltico.

Es mi informe

ING. DANIEL BENITEZ PAREDES

dbp INGENIERIA
ING. DANIEL BENITEZ
Gerente Propietario
RUC: 2521771-2

CALLE CERRO CORÁ ENTRE RUTA 1 Y ROJAS SILVA (FRENTE A CAPICI)

INTERSECCIÓN ENTRE RUTA 1 Y CALLE CERRO CORÁ (FRENTE A CAPICI)

CALLE ROJAS SILVA (FRENTE A GLAMOUR RECEPCIONES)

CALLE ROJAS SILVA (FRENTE A GLAMOUR RECEPCIONES)

CALLE ROJAS SILVA (FRENTE A CLUB ITÁ)

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES ROJAS SILVA Y ENRIQUE DOLDÁN IBIETA

CALLE ROJAS SILVA (CERCA DEL CEMENTERIO)

CALLE SAN BLAS (FRENTE A POITO COMERCIAL) ITINERARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN BLAS Y CARLOS ANTONIO LOPEZ (DETRÁS DE LA IGLESIA DE ITÁ)

CALLE SAN BLAS (DETRÁS DE LA IGLESIA DE ITÁ)

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES SAN BLAS Y ENRIQUE DOLDÁN IBIETA (DETRÁS DE LA IGLESIA DE ITÁ)

CALLE MARISCAL LÓPEZ (CERCA DE LA IGLESIA DE ITÁ)

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES MARISCAL LOPEZ Y MANUEL GAMARRA (FRENTE A COPACO Y EL MERCADO MUNICIPAL)

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES MANUEL GAMARRA Y MARISCAL ESTIGARRIBIA (FRENTE A LA UNIVERSIDAD UNINORTE, INMEDIACIONES DE LA ESCUELA COSTA RICA)

CALLE MARISCAL ESTIGARRIBIA (FRENTE A LA ESCUELA COSTA RICA)

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES MARISCAL ESTIGARRIBIA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ

CALLE ENRIQUE DOLDÁN IBIETA ENTRE TTE CANDIA Y NANAWA

INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES ENRIQUE DOLDAN IBIETA Y NANAWA (EQUINA MINUTO 79)

CALLE ENRIQUE DOLDÁN IBIETA (INMEDIACIONES DE MINUTO 79) – CAMINO A HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

CALLE ENRIQUE DOLDÁN IBIETA (INMEDIACIONES DE MINUTO 79)

CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE CALLE BOQUERÓN Y CALLE YAGUARÓN