MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

C.D. 04/2013 Construcción de empedrado para la Compañía Las Piedras

					J.G. CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		SAN EXPEDITO CONSULTORA		SAN CAYETANO	
ITEM	Código de Catalogo	DETALLE	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	3.500	M2	1.000	3.500.000	1.000	3.500.000	300	1.050.000	1.000	3.500.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	400.000	400.000
	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	3.500	M2	350	1.225.000	1.000	3.500.000	43	150.500	100	350.000
4	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	449.750	449.750	500.000	500.000
5	72131701-002	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	3.500	M2	1.500	5.250.000	2.000	7.000.000	129	451.500	500	1.750.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.000	ML	11.500	11.500.000	15.000	15.000.000	18.500	18.500.000	13.127	13.127.000
7	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	3.500	M2	18.500	64.750.000	18.000	63.000.000	24.922	87.227.000	21.350	74.725.000
8	72131701-002	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	3.500	M2	1.000	3.500.000	1.000	3.500.000	2.000	7.000.000	600	2.100.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	GL.	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.164.100	1.164.100	500.000	500.000
						91.725.000		**99.200.000**		**116.492.850**		**96.952.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

					CLASE A		DBP INGENIERIA		A.E. CONSTRUCCIONES	
ITEM	Código de Catalogo	DETALLE	CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	3.500	M2	1.500	5.250.000	1.500	5.250.000	1.500	5.250.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	UN	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	3.500	M2	500	1.750.000	500	1.750.000	1.500	5.250.000
4	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)	1	GL	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72131701-002	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO	3.500	M2	1.200	4.200.000	1.500	5.250.000	1.500	5.250.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	1.000	ML	12.500	12.500.000	10.000	10.000.000	7.000	7.000.000
7	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	3.500	M2	20.000	70.000.000	21.000	73.500.000	18.500	64.750.000
8	72131701-002	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.	3.500	M2	1.500	5.250.000	1.000	3.500.000	3.000	10.500.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	GL.	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
						101.250.000		**103.250.000**		**102.500.000**