FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RD INGENIERÍA de Ramón Antonio Delgado					ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES de Edith Kalsen de					ENGINEERING S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1: CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO															
1	Provisión y Colocación de postes de caño metálico de 3 pulgadas con tapón en la parte superior, pared de grosor 1,20; altura de 2,50 mts., fijadas al suelo con cimiento de hormigón con dimensiones de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 mtx. De altura. La terminación de los caños deberá ser con pintura sintética color negro o a ser seleccionada por la fiscalización.	N/A	N/A	86	129.000	11.094.000	No se Adecua	No se Adecua	86	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	86	No se Adecua	No se Adecua
2	Provisión y Colocación de tejido de alambre galvanizado en caliente número 14 de 2 x 2 pulgadas, altura de 2 mts. Fijada a los postes metálicos con ganchos y alambre. El tejido deberá ser tensado con alambre liso núm. 12 en 3 hileras horizontales.	N/A	N/A	337	25.000	8.425.000	No se Adecua	No se Adecua	337	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	337	No se Adecua	No se Adecua
3	Colocación de un Portón existente	N/A	N/A	1	150.000	150.000	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua
	LOTE Nº 2: READECUACIÓN EX CANTINA															
1	**Demoliciones Varias**															
1.1	Demolición de pilar existente de hormigón armado, previo apuntalamiento de losa y viga existente	N/A	N/A	1	210.000	210.000	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua
1.2	Demolición general de revoque existente zonas deteriodadas bajo ventanales	N/A	N/A	3	14.000	42.000	No se Adecua	No se Adecua	3	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	3	No se Adecua	No se Adecua
1.3	Demolición general de pared de 0,15 m. bajo ventanales	N/A	N/A	6	21.000	126.000	No se Adecua	No se Adecua	6	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	6	No se Adecua	No se Adecua
1.4	Demolición de ventanales de madera deteriodados	N/A	N/A	5	70.000	350.000	No se Adecua	No se Adecua	5	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	5	No se Adecua	No se Adecua
2	**Pared Divisoria**															

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Cuadro Comparativo de Ofertas

2.1	Encadenado inferior de mampostería armada	N/A	N/A	6,45	77.000	496.650	No se Adecua	No se Adecua	6,45	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	6,45	No se Adecua	No se Adecua
2.2	Construcción de pared de 0,15 mts. Con ladrillos comunes	N/A	N/A	21,3	112.000	2.385.600	No se Adecua	No se Adecua	21,3	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	21,3	No se Adecua	No se Adecua
2.3	Revoque interior	N/A	N/A	42,6	37.800	1.610.280	No se Adecua	No se Adecua	42,6	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	42,6	No se Adecua	No se Adecua
3	**Pared Nueva Bajo Ventanales**															
3.1	Provisión y Colocación de pared nueva de 0,15 m. de ladrillos laminados rojos bajo ventanales	N/A	N/A	6	168.000	1.008.000	No se Adecua	No se Adecua	6	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	6	No se Adecua	No se Adecua
3.2	Revoque interior	N/A	N/A	35	37.800	1.323.000	No se Adecua	No se Adecua	35	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	35	No se Adecua	No se Adecua
4	**Viga de Refuerzo**						No se Adecua	No se Adecua		No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua		No se Adecua	No se Adecua
4.1	Excavación para zapatas	N/A	N/A	2,5	140.000	350.000	No se Adecua	No se Adecua	2,5	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	2,5	No se Adecua	No se Adecua
4.2	Provisión y Colocación de zapatas para pilares	N/A	N/A	1	1.960.000	1.960.000	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua
4.3	Construcción de una viga (hªaª visto) de refuerzo sector sector pilar demolido	N/A	N/A	0,7	2.240.000	1.568.000	No se Adecua	No se Adecua	0,7	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	0,7	No se Adecua	No se Adecua
4.4	Construcción de pilares de (hªaª visto) tipo mensula de refuerzo para absorver carga de pilar demolido	N/A	N/A	0,4	2.240.000	896.000	No se Adecua	No se Adecua	0,4	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	0,4	No se Adecua	No se Adecua
5	**Mochetas**															
5.1	Regularización de revoque de mochetas para vidrios templados ambos cantos se considerarán como 1 metro lineal	N/A	N/A	58	21.000	1.218.000	No se Adecua	No se Adecua	58	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	58	No se Adecua	No se Adecua
5.2	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm con perfilería de aluminio	N/A	N/A	38	490.000	18.620.000	No se Adecua	No se Adecua	38	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	38	No se Adecua	No se Adecua
6	**Pinturas**															
6.1	Pintura general al latex para interior paredes y losa a 3 manos	N/A	N/A	225	23.800	5.355.000	No se Adecua	No se Adecua	225	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	225	No se Adecua	No se Adecua
6.2	Pintura al barniz sobre carpintería de madera, puertas ventanas existentes a 3 manos	N/A	N/A	48	21.000	1.008.000	No se Adecua	No se Adecua	48	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	48	No se Adecua	No se Adecua
7	**Instalación Eléctrica**															
7.1	Reacondicionamiento eléctrico colocación de tomas de luces 10 unidades con artefactos fluorescentes dobles, tomacorrientes nuevos 13 unidades, tomas con alim. De 4 mm al tablero para impresora 2 unidades, tablero nuevo 1 unidad, llaves termomagnéticas 7 unidades, 4 circuitos de aires split.	N/A	N/A	1	4.200.000	4.200.000	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua
7.2	Provisión y Colocación de aires de 60000 btu	N/A	N/A	2	14.560.000	29.120.000	No se Adecua	No se Adecua	2	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	2	No se Adecua	No se Adecua

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Cuadro Comparativo de Ofertas

7.3	Provisión y Colocación de aires split de 36000 btu	N/A	N/A	2	11.760.000	23.520.000	No se Adecua	No se Adecua	2	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	2	No se Adecua	No se Adecua
8	**Varios- Preparación de Obras**															
8.1	Excavación para zapatas y 6 en la oficina del centro de estudiantes	N/A	N/A	14	126.000	1.764.000	No se Adecua	No se Adecua	14	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	14	No se Adecua	No se Adecua
8.2	Zócalo de granito en sector pared nueva	N/A	N/A	15	35.000	525.000	No se Adecua	No se Adecua	15	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	15	No se Adecua	No se Adecua
8.3	Repulida general de piso granito	N/A	N/A	164	21.000	3.444.000	No se Adecua	No se Adecua	164	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	164	No se Adecua	No se Adecua
	LOTE Nº 3: Provisión y Colocación de Piso de Madera															
1	Provisión de 39 planchas de terciada de eucalipto medidas 18x1600x2200 mm; provisión 400,00 metros lineales bastidores curupay para la estructura; provisión de 18,50 metros lineales narices de terminación; provisión de 42, 00 metros lineales de zócalos de terminación; plastificado de 3 manos de los 123, 00 M2 con poliuretano marca kekol; y mano de obra	N/A	N/A	1	28.000.000	28.000.000	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	No se Adecua	1	No se Adecua	No se Adecua
TOTAL						**148.768.530**					**0**					**0**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Rafael Gaona Insfrán
Director de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
FACULTAD DE ARQUITECTURA