Resolución I.M. N° 458/2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.093 PROF. ANA DE J. BOLAÑOS A.” *ID:* 296.656¨ A LA EMPRESA MEGA TRADING S.A. CON RUC 80048653-6, POR CD N° 08/2.015.

Yguazú, 02 de julio de 2.015.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la Construccion de 1 auyla en la Escuela Básica Nº 4093 Prof. Ana de J. Bolaños de A.; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **“Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ...”**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **“Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones”** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la “LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.093 PROF. ANA DE J. BOLAÑOS A.”, a la empresa **MEGA TRADING S.A. CON RUC 80048653-6**, por la suma **81.766.500.-,** (Guaraníes

ochenta y un millones setecientos sesenta y seis mil quinientos).),objeto de la LCD N° 08/2.015.-

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de Obra**				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	850.000	850.000
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m^2	30.000	1.911.000
	c- Replanteo	63,70	m^3	3.500	222.950
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m^3	20.000	1.300.000
	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	m^3	250.000	3.500.000
	Estructuras de H°A°				-
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m^3	2.000.000	1.640.000
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m^3	1.700.000	3.689.000
	Muros de nivelación				-
	a- de 0,45 m.	3,60	m^2	175.000	630.000
	b- de 0,30 m.	7,50	m^2	144.000	1.080.000
	c- de 0,60 m.	0,60	m^2	222.000	133.200
	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m^3	40.000	1.600.000
	Aislación asfáltica				-
	a- de paredes	6,40	m^2	24.000	153.600
	Muros de elevación				-
	b- de o,15 m. para revocar	3,40	m^2	72.000	244.800
	c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común	34,50	m^2	56.000	1.932.000
	d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común	13,50	m^2	144.000	1.944.000
	e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	34,30	m^2	90.000	3.087.000

	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	21.000	252.000
	Pilares				-
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	200.000	1.320.000
	Techo				-
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m^2	200.000	18.100.000
	d- Viga de madera y planchuela en galería	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
	Revoque				-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,30	m^2	29.500	1.896.850
	e- De viga cumbrera de H° A°	10,30	m^2	33.000	339.900
	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m^2	30.000	1.740.000
	Piso Cerámica				-
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m^2	120.000	4.680.000
	b- Piso cerámica antidezlisante, galería	19,00	m^2	120.000	2.280.000
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m^2	60.000	2.400.000
	Zócalo cerámico	34,00	ml	48.000	1.632.000
	Aberturas de madera				-
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.650.000	1.650.000
	Aberturas metálicas				-
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m^2	350.000	2.394.000
	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	23.000	115.000
	Pinturas				-
	a- De paredes al látex	64,30	m^2	23.000	1.478.900
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m^2	17.500	208.250
	e- De viga cumbrera a la cal	10,30	m^2	9.500	97.850
	f- De aber. metálicas con pintura sintética	6,84	m^2	25.000	171.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	m^2	18.000	2.003.400
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	m^2	18.000	1.629.000
	i- De abertura de madera con barniz	5,50	m^2	18.000	99.000
	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m^2	120.000	820.800

	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	105.000	2.415.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	105.000	420.000
	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	1.140.000	1.140.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	100.000	1.100.000
	c- toma corriente	3,00	un	48.000	144.000
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	264.000	1.056.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	168.000	336.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	540.000	1.080.000
	Mobiliarios				-
	a- Pizarrón	1,00	un	1.350.000	1.350.000
	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
TOTAL					81.766.500.-

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zárate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal