MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE MURALLA Y PORTICO EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS												
					ARQ. RIGOBERTO VIGENGINI		NERY CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Cartel de Obras 2x3 m	Gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.040.000	2.060.000	2.060.000
2		Excavacion para cimiento de PBC	m3	61,97	30.000	1.859.100	30.600	1.896.282	30.900	1.914.873
3		Cimiento de PBC	m3	43,38	350.000	15.183.000	357.000	15.486.660	360.500	15.638.490
4		Muro de Nivelación 0,30 m	ml.	137,70	23.000	3.167.100	23.460	3.230.442	23.690	3.262.113
5		Aislación horizontal 2 caras	ml.	137,70	20.000	2.754.000	20.400	2.809.080	20.600	2.836.620
6		Enrarillado de mampostería cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	ml.	413,10	18.000	7.435.800	18.360	7.584.516	18.540	7.658.874
7		Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto a dos caras 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	330,50	75.000	24.787.500	76.500	25.283.250	77.250	25.531.125
8		Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4.	Un.	55,00	200.000	11.000.000	204.000	11.220.000	206.000	11.330.000
9		Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	Un.	55,00	450.000	24.750.000	459.000	25.245.000	463.500	25.492.500
10		Cerco de Protección según detalle gráfico	ml.	137,70	15.300	2.106.744	15.606	2.148.879	15.759	2.169.947
11		Revoque de pilares D:1:2:12	ml.	110,00	36.000	3.960.000	36.720	4.039.200	37.080	4.078.800
12		Pintura latex color cemento de pilares de Hº revocados.	m2	165,00	15.000	2.475.000	15.300	2.524.500	15.450	2.549.250
		Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	ml.	661,00	15.000	9.915.000	15.300	10.113.300	15.450	10.212.450
		Portón vehicular según detalle gráfico	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.060.000	3.090.000	3.090.000
16		Caminero de Pastillones de Hº espesor de 12 cm D. 1:2:4.-	m2	63,00	180.000	11.340.000	183.600	11.566.800	185.400	11.680.200
17		Limpieza Final y retiro de escombros	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.030.000
		TOTAL				126.733.244		129.267.909		130.535.242
		Pórtico								
Nº	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
14		PÓRTICO DE ACCESO PEATONAL(Rubro 14)								
A		ESTRUCTURA DE H°A°								
		Excavaciones	M3	0,55	30.000	16.500	30.600	16.830	30.900	16.995
		Cimiento (dado de de H° 65x65x65)	M3	0,55	350.000	192.500	357.000	196.350	360.500	198.275
		Pilar de H°A° de 20x20	M3	0,60	1.900.000	1.140.000	1.938.000	1.162.800	1.957.000	1.174.200
		Losa de H°A° de 0,10 mts. de espesor	M3	0,30	1.900.000	570.000	1.938.000	581.400	1.957.000	587.100
		SUB TOTAL ESTRUCTURA DE H°A°				1.919.000		1.957.380		1.976.570
B		MAMPOSTERÍA								
		Mampostería de nivelación-0,45 mts.	M2	0,90	180.000	162.000	183.600	165.240	185.400	166.860
		Mampostería de elevación-Revestimiento de pilar de H°A° con ladrillo macizo-Terminación visto.	M2	11,00	85.000	935.000	86.700	953.700	87.550	963.050
		Mampostería de elevación de ladrillo común-0,15 mts. para revocar (borde de losa).	M2	2,50	62.000	155.000	63.240	158.100	63.860	159.650
		SUB TOTAL.-MAMPOSTERÍA				1.252.000		1.277.040		1.289.560
C		REVOQUE								
		Revoque de mampostería 1 capa, con hidrófugo para exterior.	M2	5,00	36.000	180.000	36.720	183.600	37.080	185.400
	2131701-029	Revoque de losa	M2	8,05	36.000	289.800	36.720	295.596	37.080	298.494
		SUB TOTAL REVOQUE				469.800		479.196		483.894
D		Aislación de losa y muro con membrana liquida fibrada y tela poliester (Geotextil)-(según detalle)	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.030.000
		SUB TOTAL AISLACIÓN				1.000.000		1.020.000		1.030.000
E		Portón de hierro acceso (2 hojas fijas+2 hojas de abrir) con pasador para candado.	M2	7,14	480.000	3.427.200	489.600	3.495.744	488.000	3.484.320
		SUB TOTAL Portón				3.427.200		3.495.744		3.484.320
F		PINTURA								
		Pintura de pared para exterior-Látex (muro de borde de losa)	M2	2,50	15.000	37.500	15.300	38.250	14.000	35.000
		Pintura de Porton Metálico con 1 mano de anticorrosivo	M2	14,28	15.000	214.200	15.300	218.484	14.000	199.920
		Pintura-Silicona para muro de ladrillo tipo visto (silicona)	M2	11,00	15.000	165.000	15.300	168.300	14.000	154.000
		SUB TOTAL PINTURA				416.700	0	425.034	-	388.920
G		Cartel Institucional-3,5x0.40	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	800.000	800.000
		TOTAL PÓRTICO				9.484.700		9.674.394		9.453.264
		TOTALES				136.217.944		138.942.303		139.988.506

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR