CUADRO COMPARATIVO

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE TERCER PISO DEL HOSPITAL MILITAR						ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		C.E.O S.A		NV CONSTRUCTORA		ARQ RAMON GAONA		FUSION 2000 S.R.L	
ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72102004-001	IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS DEL 3° PISO DEL HMC	Movilizacion de materiales hasta el tercer piso	gl	1,00	7.390.000	7.390.000	5.400.000	5.400.000	6.470.000	6.470.000	5.030.000	5.030.000	14.942.500	14.942.500
			Retiro en contenedor de materiales residuales desde el 3er Piso hasta Planta Baja	un	10,00	600.000	6.000.000	810.000	8.100.000	1.000.000	10.000.000	550.000	5.500.000	2.500.000	25.000.000
			Terminación con carpeta de hormigón de canales para desagüe d=0,60 con Reoplast y Statofix, con revoque aplomado en laterales y pendientes sobre el piso para desagüe pluvial hacia las salidas laterales.	ml	205,00	120.000	24.600.000	52.650	10.793.250	128.000	26.240.000	30.000	6.150.000	185.000	37.925.000
			Carpeta de hormigón con Reoplast, Statofix y metal desplegado, con ladrillo hueco sobre carpeta de arena lavada para terminacion sobre losa de base de aislación	m2	230,00	180.000	41.400.000	51.300	11.799.000	185.000	42.550.000	125.000	28.750.000	185.000	42.550.000
			Revoque exterior de parapetos de aire luz, con Reoplast y Statofix	m2	220,00	100.000	22.000.000	32.400	7.128.000	115.000	25.300.000	30.000	6.600.000	95.500	21.010.000
			Impermeabilización **sobre carpeta de hormigón** con membrana continua elastomérica a tres capas y malla Tramafix o Vedatex	m2	3.810,00	130.000	495.300.000	97.200	370.332.000	125.000	476.250.000	145.000	552.450.000	68.750	261.937.500
			Impermeabilización **de canales** con membrana continua elastomérica a tres capas y malla Tramafix o Vedatex	m2	810,00	130.000	105.300.000	97.200	78.732.000	148.000	119.880.000	145.000	117.450.000	68.750	55.687.500
			Bocas para desagüe pluvial con dos salidas en caño PVC de Ø150 colocados y terminados desde el exterior con sifletas colgantes	un	26,00	400.000	10.400.000	270.000	7.020.000	450.000	11.700.000	800.000	20.800.000	220.000	5.500.000
			Desagüe pluvial con dos caños PVC Ø150 hasta piso de aire luz en Planta Baja, como prolongación de las bocas de salida	ml	528,00	135.000	71.280.000	49.950	26.373.600	135.000	71.280.000	90.000	47.520.000	500.000	264.000.000
			Techo de aire luz con chapa translúcida sobre correas metálicas	m2	635,00	158.000	100.330.000	243.000	154.305.000	158.000	100.330.000	150.000	95.250.000	238.500	151.447.500
TOTAL							804.000.000	TOTAL	679.582.850	TOTAL	890.000.000	TOTAL	885.500.000	TOTAL	880.000.000

CARLOS A. MARTINEZ
PP ING. CIV. – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

EVELYN LORENA ARGUELLO MARECOS
TTE INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro del Comité de Evaluación

DAVID ELENA ZARACHO BARRIOS
CAP INT – Análisis Técnico y Legal
Miembro del Comité de Evaluación

LUIS FRANCISCO RIVAROLA JIMENEZ
TTE INT – Análisis Contable y Financiero
Secretario del Comité de Evaluación

ANA LUJAN MEDINA DE GIMENEZ
TTE INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL BRIG MARCIAL RAMON VERA AYALA
Presidente del Comité de Evaluación