MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – sezulnos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2.019: PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2702 SAN ISIDRO" - ID N° 366.863

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	GLOBAL PERFORACIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72102303-001	Perforacion y Construccion de Pozo Tubular Profundo	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Perforación Suelo Sedimentario, con diam de 8" de 0 a 120m	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	120	285.000	34.200.000
1.2		Provisión e Instalación de Conducto Revestimiento, con diam de 116m de 0 a 84 m	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	84	78.000	6.552.000
1.3		Sello Sanitario	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	500.000	500.000
2		Caño para Pozo con filtro de 116 DM x 6MM	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	36	97.500	3.510.000
2.1		Equipamiento de Bombeo, electrobomba sumergible modelo 2HP/220 (Monofasico), procedencia Italiana, Tablero de comando madelo Estándar, cable 3x1,5mm, piola marina de 10mm, caño pesado de 1 1/4" para 10KG. de presión	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	13.252.000	13.252.000
2.2		Tubo de Chapa de 08" con Pared de 4mm	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	5	300.000	1.500.000
3		Tonelada de Grava	Tonelada	1	NO APLICA	NO APLICA	5	300.000	1.500.000
4	72131601-9995	Construccion de Caseta con Techo de Hormigón armado para el tablero	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	12.500.000	12.500.000
4.1	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral con poste de hormigón armado y base de ladrillo hueco	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	9.000.000	9.000.000
4.2	72102303-001	Perforacion y Construccion de pozo artesiano	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
5		conexion de Energia Eléctrica, con conexión de 100metros de cable para la alimentacion al tablero	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	910.000	910.000
5.1		Conexión del Tanque al sistemade red de la escuela	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	900.000	900.000
5.2		Provisión y colocación de cartel de obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.300.000	2.300.000
6		Pintura con Logotipo de la Municipalidad según diseño con pintura resistente a los rayos UV	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
6.1	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-
6.2		Limpieza y Preparación del Terreno	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	10,25	3.000	30.750
6.3		Replanteo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3,7	5.300	19.610
6.4		Base de estructura metalica de 6 metros de altura y escalera marinera según plano	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	13.500.000	13.500.000
7		Accesorio de Subida y Bajada	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.050.000	1.050.000
7.1		Transporte del Tanque y Otros materiales	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.050.000	1.050.000
7.2		Pintura de Base estructura metalica con antimoho y pintura sintetica de terminación	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	56	23.000	1.288.000
8		Pintura de escalera marina	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	5	23.000	115.000
8.1		Pintura de tipo inapox (pintura atoxico)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	16	45.000	720.000
8.2		Pintura par piscina color azul	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	16	15.000	240.000
9		Caño tipo PVC de 2" reforzado	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	6	90.000	540.000
9.1		Caño PVC de 1 1/4"	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	16	53.000	848.000
9.2		Llave de paso cromado con canezal tipo exclusa de 1 1/4"	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	90.000	90.000
9.3		Flotador de bronce de corte automático de 1 1/2"	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	240.000	240.000
10		Colchón de arena	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	3	38.000	114.000
11		Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	470.000	470.000
11.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	626.640	626.640
11.2		Tanque Elevado prefabricado de 5.000 lts. de fibra de vidrio	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	5.434.000	5.434.000
								TOTAL	115.000.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •