L ACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 08/2015
DRENAJE SUBTERRANEO Y PAVIMENTACIÓN DEL DEPÓSITO DE EVIDENCIAS - LA PIEDAD
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

RESUMEN GENERAL

				Construcciones Civiles en General del Ing. Alfredo Lezcano		Ing. Ubaldo Brítez		Estructuras S.R.L.	
Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicios de excavación de Zanja de Drenaje	ml.	1,00	23.890.000	23.890.000	19.867.764	19.867.764	27.005.000	27.005.000
2	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	gl.	1,00	212.730.000	212.730.000	209.615.406	209.615.406	213.526.340	213.526.340
	TOTAL OFERTA				**236.620.000**		**229.483.170**		**240.531.340**

PLANILLA AUXILIAR

	1. Drenaje Subterráneo			Construcciones Civiles en General del Ing. Alfredo Lezcano		Ing. Ubaldo Brítez		Estructuras S.R.L.	
Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Drenaje con caños perforados PVC rígido 100mm, piedra triturada IV y mallas geotextiles Bidim. Incluído excavación.	ml.	48,00	85.000	4.080.000	79.458	3.813.984	197.500	9.480.000
1.2	Caños PVC PBA Ø 60 mm (esp.= 3,6mm). Incluido excavación	ml.	30,00	85.000	2.550.000	76.041	2.281.230	97.500	2.925.000
1.3	Registro colector (Ø=1,30m) con tapa metálica (ver detalle), incluido excavación.	Unid.	1,00	4.000.000	4.000.000	3.423.222	3.423.222	3.550.000	3.550.000
1.4	Provisión y colocación de bomba sumergible tipo Flight de 0,5 HP con válvula de retención (Ø 60mm) y válvula compuerta (Ø 60mm)	Unid.	2,00	4.500.000	9.000.000	3.657.924	7.315.848	3.300.000	6.600.000
1.5	Conexión eléctrica para la bomba (tablero, llaves TM y circuito)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	1.377.000	1.377.000	650.000	650.000
1.6	Línea subterránea de alimentación con cables de 4 mm.	ml.	80,00	22.000	1.760.000	20.706	1.656.480	47.500	3.800.000
	Total Drenaje Subterráeno				**23.890.000**		**19.867.764**		**27.005.000**
	2. Empedrado								
Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2.1	Desbroce y despeje de material orgánico	m²	295,00	15.000	4.425.000	11.424	3.370.080	25.000	7.375.000
2.2	Excavación de bolsones y saneamiento	m³	214,00	35.000	7.490.000	33.150	7.094.100	27.500	5.885.000
2.3	Terraplén para la base del empedrado	m³	177,00	45.000	7.965.000	41.310	7.311.870	32.500	5.752.500
2.4	Movimiento de suelo para la conformación de la caja de empedrado en terraplén existente	m³	660,00	35.000	23.100.000	29.478	19.455.480	40.000	26.400.000
2.5	Remoción y reposición de los cordones	ml.	146,00	20.000	2.920.000	17.136	2.501.856	25.000	3.650.000
2.6	Cordones nuevos	ml.	15,00	24.000	360.000	45.900	688.500	110.000	1.650.000
2.7	Baden (ancho 60cm y esp. 10 cm)	ml.	200,00	65.000	13.000.000	60.078	12.015.600	95.000	19.000.000
2.8	Empedrado	m²	2.492,00	55.000	137.060.000	57.630	143.613.960	44.520	110.943.840
2.9	Canal de desagüe	gl.	1,00	450.000	450.000	474.300	474.300	6.575.000	6.575.000
2.10	Sumidero Tipo 1 (0,7 x 0,8) con rejilla metálica	Unid.	3,00	900.000	2.700.000	795.600	2.386.800	2.750.000	8.250.000
2.11	Caño de PVC 100 con caja de protección	ml.	118,00	70.000	8.260.000	64.770	7.642.860	127.500	15.045.000
2.12	Limpieza final, movilización, acarreo y retiro del material sobrante	gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	3.060.000	3.060.000	3.000.000	3.000.000
	Total Empedrado				**212.730.000**		**209.615.406**		**213.526.340**
	TOTAL GENERAL				**236.620.000**		**229.483.170**		**240.531.340**

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

902