Gobernacion del Caaguazu
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE MURALLA Y VALLADO EN CARAYAO

				OFERENTES					
				HERRERIA SAN RAMON		GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL		STAR SHOP	
Codigo	Descripción	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				-		-		-
	Cartel de obra	gl	1	500.000	500.000	600.000	600.000	550.000	550.000
	Replanteo y marcacion	gl	1	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72131601-003	**CIMIENTO**				-		-		-
	Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta c/ relleno y compa	m3	7,5	300.000	2.250.000	350.000	2.625.000	320.000	2.400.000
72131601-005	**MAMPOSTERIA**						-		-
	Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	6	90.000	540.000	110.000	660.000	90.000	540.000
	Mampostería de elevación de 0,15 m, c/envarillado s/ abertura, dos hiladas alternados c/ dos varillas Ø 8 mm, envarillado perimetral, dos hiladas alternados c/ dos varillas Ø 8 mm.	m2	97	90.000	8.730.000	120.000	11.640.000	90.000	8.730.000
72131601-006	**AISLACIONES**				-		-		-
	Aislación horizontal	m2	4,00	25.000	100.000	35.000	140.000	30.000	120.000
72131601-009	**PISOS Y CONTRAPISOS**				-		-		-
	Contrapiso de hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	m2	26,50	22.000	583.000	30.000	795.000	25.000	662.500
	Piso - alisada de cem.	m2	26,50	40.000	1.060.000	55.000	1.457.500	50.000	1.325.000
72131601-012	**PINTURAS**				-		-		-
	De ladrillos vistos c/ siliconas	gl	1	1.803.000	1.803.000	2.000.000	2.000.000	1.940.000	1.940.000
	De maderamen y aberturas	gl	1,00	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000
72131601-007	**TECHO**				-		-		-
	De chapas de zinc s/ machimbres y maderamen de ybyra pyta	m2	52,00	120.000	6.240.000	150.000	7.800.000	120.000	6.240.000
72131601-010	**ABERTURAS**				-		-		-
	Marcos, puertas-placa, herrajes(0,80x2,10)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	Ventanas tipo balancin	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000
72131601-998	**COLOCACION DE ARCOS**				-		-		-
	Provision y colocacion de Arcos de futbol(7,32x2,44), de caños metalicos - Ø12cm.	Unid.	2,00	1.850.000	3.700.000	2.000.000	4.000.000	1.850.000	3.700.000
	VALLADO PERIMETRAL				-		-		-
72101703-007	Construccion de vallado de tejido de alambre c/ postes de madera de 4"x4"(ver planos)	ml	367,00	42.000	15.414.000	45.000	16.515.000	42.000	15.414.000

02-002	Porton de tejidos de alambre con marcos de caños(1,20mx1,80m) + herrajes	Unid.	2,00	800.000	1.600.000	850.000	1.700.000	800.000	1.600.000
02-002	Porton de 2 hojas, de tejidos de alambre con marcos de caños(3,50mx1,80m) + herrajes	Unid.	1,00	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01-013	**LIMPIEZA**				-		-		-
	Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	450.000	450.000	550.000	550.000	500.000	500.000
	SUB TOTAL				47.070.000		56.032.500		48.221.500
CCION DE MURALLA CLUB 6 DE ENERO									
	RUBROS	**Unid.**	**Cant.**	**P.U.**	**PRECIO TOTAL**	**P.U.**	**PRECIO TOTAL**	**P.U.**	**PRECIO TOTAL**
01-002	**PREPARACION DE OBRA**				-		-		-
	Cartel de obra	gl	1	500.000	500.000	600.000	600.000	550.000	550.000
	Replanteo y marcacion	gl	1	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01-003	**CIMIENTO**				-		-		-
	Cimiento de PBC	m3	74,00	300.000	22.200.000	350.000	25.900.000	350.000	25.900.000
01-005	**MAMPOSTERIA**						-		-
	Mamposteria de nivelacion	m2	50,00	110.000	5.500.000	115.780	5.789.000	115.780	5.789.000
	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0,15	m2	548,00	50.000	27.400.000	50.000	27.400.000	50.000	27.400.000
01-004	**HORMIGON ARMADO**						-		-
	Pilastras de HºAº	m3	10,00	1.600.000	16.000.000	1.700.000	17.000.000	1.500.000	15.000.000
01-006	**AISLACION**						-		-
	Aislación hidrofuga	m2	124,00	20.000	2.480.000	30.000	3.720.000	20.000	2.480.000
01-013	**LIMPIEZA**				-		-		-
	Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	435.000	435.000	624.000	624.000	624.000	624.000
	SUB TOTAL				74.915.000		81.483.000		78.193.000
	TOTAL OFERTADO				121.985.000		137.515.500		126.414.500

GOBERNACION DEL V DPTO DE CAAGUAZU • Cnel Oviedo-Paraguay •