MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FORTIN TOLEDO, TRAMO: , 937, 987, 1237 Y 1238 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ - ID Nº 396544

OFERENTE:		**MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4**			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FORTIN TOLEDO, TRAMO: 937, 987, 1237 Y 1238 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**98.693.600**	**98.693.600**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.424	1.900	2.705.600
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	580.000	580.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	356	30.800	10.964.800
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.424	55.300	78.747.200
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.424	2.600	3.702.400
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	89	8.000	712.000
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.424	900	1.281.600
Precio Total					**98.693.600**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones