LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 02/2022

Convocatoria de la Licitación 405372 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA con ID: 405372

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9 _ 60% ING. JULIO CESAR GOMEZ 366468-6 _ 40%	
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72102802-001	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	550.525	1	440.200	440.200
2	72102802-001	Cimiento De hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	479.806	1	383.850	383.850
3	72102802-001	Cimiento Encadenado H A de 13 x 20 cm	Metro lineal	101.136	1	80.910	80.910
4	72102802-001	Cimiento Encadenado H A de 13x 30 cm	Metro lineal	170.789	1	136.640	136.640
5	72102802-001	Cimiento Dados de H A Fundacion Aislada	Metros cúbicos	2.206.451	1	1.050.000	1.050.000
6	72102802-001	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts diametro 25-30 cm	Metro lineal	130.497	1	104.400	104.400
7	72102802-001	Cimiento Tipo Pilote diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cúbicos	1.553.533	1	1.242.830	1.242.830
8	72102802-001	Cimiento Cabezal de H A S-pilotes	Metros cúbicos	2.206.451	1	1.765.170	1.765.170
9	72102802-001	Cimiento Platea de H A	Metros cúbicos	2.769.949	1	1.629.600	1.629.600
10	72102802-001	Columnas de H A	Metros cúbicos	2.790.872	1	1.831.200	1.831.200
11	72102802-001	Vigas de fundacion de H A	Metros cúbicos	2.738.138	1	1.831.200	1.831.200
12	72102802-001	Vigas de Equilibrio de HA	Metros cúbicos	2.738.138	1	1.831.200	1.831.200
13	72102802-001	Pantalla de H A	Metros cúbicos	2.790.872	1	1.932.000	1.932.000
14	72102802-001	Losa de H A	Metros cúbicos	2.769.949	1	1.831.200	1.831.200
15	72102802-001	Losa Ceramica	Metros cuadrados	273.829	1	219.070	219.070
16	72102802-001	Escalera de H A por peldano	Unidad	304.721	1	243.780	243.780
17	72102802-001	Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1- 2 - 8	Metros cuadrados	221.358	1	177.090	177.090
18	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1-2-10	Metros cuadrados	120.306	1	96.250	96.250
19	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 20 m con ladrillo comun 1-2-10	Metros cuadrados	170.036	1	136.030	136.030
20	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 30 m con ladrillo comun 1-2-10	Metros cuadrados	213.136	1	170.510	170.510
21	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 07 m con panderete ladrillo comun 1-2-10	Metros cuadrados	58.011	1	46.410	46.410
22	72102802-001	Mamposteria de elevacion 015 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	79.093	1	63.280	63.280
23	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 20 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	127.460	1	101.970	101.970
24	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillolaminado visto una cara	Metros cuadrados	152.650	1	122.120	122.120
25	72102802-001	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	76.832	1	61.470	61.470
26	72102802-001	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	92.346	1	73.880	73.880
27	72102802-001	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	178.719	1	142.980	142.980
28	72102802-001	Mamposteria de piedra bruta 0 30 m	Metros cuadrados	194.184	1	155.350	155.350
29	72102802-001	Mamposteria Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo comun	Metro lineal	107.346	1	85.880	85.880
30	72102802-001	Mamposteria Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	135.652	1	108.530	108.530
31	72102802-001	Mamposteria Muralla de ladrillo comun 2 00 m de altura con pilastra 0 30x0 30 m Cada 2m	Metro lineal	606.714	1	485.380	485.380
32	72102802-001	Aislacion Horizontal de 030 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	45.564	1	36.460	36.460
33	72102802-001	Aislacion Horizontal de 0 15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	27.183	1	21.750	21.750
34	72102802-001	Aislacion Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	92.558	1	74.050	74.050
35	72102802-001	Aislacion Membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	124.544	1	130.000	130.000
36	72102802-001	Aislacion Membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	114.351	1	91.490	91.490
37	72102802-001	Aislacion Membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	43.100	1	47.000	47.000
38	72102802-001	Aislacion De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	111.855	1	89.490	89.490
39	72102802-001	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	70.745	1	56.600	56.600
40	72102802-001	Aislacion Con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	44.774	1	49.000	49.000
41	72102802-001	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	25.278	1	20.230	20.230
42	72102802-001	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	65.087	1	52.070	52.070
43	72102802-001	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	53.855	1	59.000	59.000
44	72102802-001	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	50.852	1	40.690	40.690
45	72102802-001	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	63.299	1	50.640	50.640
46	72102802-001	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	78.292	1	62.640	62.640
47	72102802-001	Revoques Salpicado 1-3	Metros cuadrados	17.682	1	14.150	14.150
48	72102802-001	Revoques Salpicado 1-3 impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	36.381	1	29.110	29.110
49	72102802-001	Revoques a una capa	Metros cuadrados	41.085	1	32.870	32.870
50	72102802-001	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	43.373	1	34.700	34.700
51	72102802-001	Revoques a la lona	Metros cuadrados	33.652	1	26.930	26.930
52	72102802-001	Revoques de cielorraso	Metros cuadrados	68.220	1	75.000	75.000
53	72102802-001	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	114.204	1	91.370	91.370
54	72102802-001	Revoques mochetas para vanos	Metro lineal	23.451	1	18.770	18.770
55	72102802-001	Techo Teja espanola con tejuelon y madera de Ybyrapyta	Metros cuadrados	405.370	1	324.300	324.300
56	72102802-001	Techo Teja espanola esmaltada con tejuelon y madera de Ybyrapyta	Metros cuadrados	467.889	1	374.320	374.320
57	72102802-001	Techo Teja espanola con tejuelita y madera de Ybyrapyta	Metros cuadrados	382.537	1	306.030	306.030
58	72102802-001	Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	218.522	1	174.820	174.820
59	72102802-001	Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	233.907	1	187.130	187.130
60	72102802-001	Techo Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	175.993	1	140.800	140.800
61	72102802-001	Techo Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	Metros cuadrados	165.836	1	132.670	132.670
62	72102802-001	Techo Provision de tejas ceramicas	Metros cuadrados	76.111	1	83.000	83.000
63	72102802-001	Techo Colocacion de tejas ceramicas	Metros cuadrados	111.750	1	89.400	89.400
64	72102802-001	Techo Provision de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	42.284	1	46.000	46.000
65	72102802-001	Techo Colocacion de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	105.709	1	115.000	115.000
66	72102802-001	Techo Entrepisos de madera con tirantes 2 pulgada x 5 pulgada machimbre 1 pulgada x 3 pulgada	Metros cuadrados	445.694	1	356.560	356.560
67	72102802-001	Techo Colocacin de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	31.147	1	34.000	34.000
68	72102802-001	Techo Malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	117.425	1	93.940	93.940
69	72102802-001	Techo Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	387.689	1	310.160	310.160
70	72102802-001	Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sandwich	Metros cuadrados	360.103	1	288.090	288.090

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. José Soler, Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

71	72102802-001	Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sandwich con estructura metalica	Metros cuadrados	464.661	1	371.730	371.730
72	72102802-001	Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	92.722	1	180.000	180.000
73	72102802-001	Techo Cielorraso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	183.104	1	95.000	95.000
74	72102802-001	Techo Machimbre de media pulgada x 3 pulgada incluye los soportes	Metros cuadrados	100.790	1	80.640	80.640
75	72102802-001	Techo Cielorraso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	192.150	1	153.720	153.720
76	72102802-001	Techo Molduras en yeso para cornisas	Metro lineal	53.668	1	42.940	42.940
77	72102802-001	Techo Cielorraso bunas perimetrales	Metro lineal	35.583	1	39.000	39.000
78	72102802-001	Piso Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	113.500	1	90.800	90.800
79	72102802-001	Piso Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	186.042	1	148.840	148.840
80	72102802-001	Piso Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	86.283	1	94.000	94.000
81	72102802-001	Piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	104.154	1	114.560	114.560
82	72102802-001	Piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	127.054	1	101.650	101.650
83	72102802-001	Piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	42.284	1	46.000	46.000
84	72102802-001	Piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	113.931	1	120.000	120.000
85	72102802-001	Piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	39.371	1	40.000	40.000
86	72102802-001	Piso Empedrado	Metros cuadrados	72.615	1	79.000	79.000
87	72102802-001	Piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	250.494	1	200.400	200.400
88	72102802-001	Piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	219.431	1	220.000	220.000
89	72102802-001	Piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	213.155	1	170.530	170.530
90	72102802-001	Piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	97.855	1	78.290	78.290
91	72102802-001	Piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	100.413	1	80.340	80.340
92	72102802-001	Piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	153.141	1	122.520	122.520
93	72102802-001	Piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	204.002	1	163.210	163.210
94	72102802-001	Piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	134.553	1	107.650	107.650
95	72102802-001	Piso Vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	212.612	1	170.090	170.090
96	72102802-001	Piso Vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	186.879	1	170.000	170.000
97	72102802-001	Piso Parquet de lapacho y yvyraro 1x6x5x30	Metros cuadrados	365.631	1	292.510	292.510
98	72102802-001	Piso Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	129.014	1	103.220	103.220
99	72102802-001	Piso Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	Metros cuadrados	247.504	1	198.010	198.010
100	72102802-001	Piso Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	132.280	1	105.830	105.830
101	72102802-001	Zocalos Calcareo base gris	Metro lineal	48.007	1	38.410	38.410
102	72102802-001	Zocalos madera de cedro de tres cuarto x 3 pulgadas	Metro lineal	38.486	1	42.000	42.000
103	72102802-001	Zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	22.575	1	18.060	18.060
104	72102802-001	Zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	28.193	1	30.000	30.000
105	72102802-001	Zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	101.768	1	81.420	81.420
106	72102802-001	Zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	69.923	1	75.000	75.000
107	72102802-001	Zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	36.137	1	28.910	28.910
108	72102802-001	Zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	32.922	1	26.340	26.340
109	72102802-001	Revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	114.129	1	120.000	120.000
110	72102802-001	Revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	124.435	1	120.000	120.000
111	72102802-001	Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	164.869	1	120.000	120.000
112	72102802-001	Revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metros cuadrados	91.568	1	73.260	73.260
113	72102802-001	Revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	83.142	1	90.000	90.000
114	72102802-001	Revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	112.128	1	89.710	89.710
115	72102802-001	Revestimiento placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	197.261	1	200.000	200.000
116	72102802-001	Revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	363.924	1	291.140	291.140
117	72102802-001	Revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	597.580	1	478.070	478.070
118	72102802-001	Revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	151.192	1	120.960	120.960
119	72102802-001	Revestimiento Micro cemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	138.968	1	111.180	111.180
120	72102802-001	Revestimiento Plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	173.839	1	139.080	139.080
121	72102802-001	Revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	210.135	1	168.110	168.110
122	72102802-001	Instalacion cloacal Pozo absorbente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	3.547.897	1	1.500.000	1.500.000
123	72102802-001	Instalacion cloacal Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	2.334.370	1	1.200.000	1.200.000
124	72102802-001	Instalacion cloacal Servicio de vaciado de pozo absorbente	Unidad	528.547	1	422.840	422.840
125	72102802-001	Instalacion cloacal Red de infiltracion con canos de 100 mm perforados revestida con tela geotextil incluye gravas y excavacion	Metro lineal	234.850	1	250.000	250.000
126	72102802-001	Instalacion cloacal Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	537.151	1	429.730	429.730
127	72102802-001	Instalacion cloacal Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	330.735	1	264.590	264.590
128	72102802-001	Instalacion cloacal Tapa de hormigon 40x40 cm	Unidad	72.592	1	58.080	58.080
129	72102802-001	Instalacion cloacal Tapa de hormigon 60x60 cm	Unidad	95.516	1	76.420	76.420
130	72102802-001	Instalacion cloacal Tapa de hormigon 80x80 cm	Unidad	105.068	1	84.060	84.060
131	72102802-001	Instalacion cloacal Tapa de hormigon 100x100 cm	Unidad	114.619	1	91.700	91.700
132	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de cneria de 100mm	Metro lineal	52.654	1	42.130	42.130
133	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de caneria de 50 mm	Metro lineal	39.063	1	31.260	31.260
134	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de caneria de 40 mm	Metro lineal	36.645	1	29.320	29.320
135	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de caja sifonada	Unidad	182.020	1	145.620	145.620
136	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de desengrasador	Unidad	210.089	1	168.080	168.080
137	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de cano de hormigon diametro 50 cm	Metro lineal	270.012	1	216.010	216.010
138	72102802-001	Instalacion cloacal Instalacion de cano de hormigon diametro 60 cm	Metro lineal	463.234	1	370.590	370.590
139	72102802-001	Instalacion pluvial Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	90.883	1	99.000	99.000
140	72102802-001	Instalacion pluvial Canaleta embutida chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	110.669	1	120.000	120.000
141	72102802-001	Instalacion pluvial Babeta perimetral chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	90.883	1	99.000	99.000
142	72102802-001	Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	88.576	1	97.000	97.000
143	72102802-001	Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 100 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared	Metro lineal	63.124	1	65.000	65.000
144	72102802-001	Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 150 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared	Metro lineal	106.465	1	115.000	115.000
145	72102802-001	Instalacion pluvial Boqueta de 100 a 150 mm para desague pluvial de chapa No 24	Metro lineal	227.733	1	182.190	182.190
146	72102802-001	Instalacion pluvial Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	251.794	1	201.440	201.440
147	72102802-001	Instalacion pluvial Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	319.716	1	255.780	255.780
148	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC de1pulgada	Metro lineal	39.428	1	31.550	31.550
149	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	20.981	1	23.000	23.000
150	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	26.680	1	29.000	29.000
151	72102802-001	Instalacion sanitaria Llaves de paso con campanade media pulgada	Unidad	174.511	1	139.610	139.610

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abo... José Soler, Jefe
Dir... Asesoría Legal
...nal de Aduanas

LIC. ARNOLD... ESQUILLEN
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

152	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	44.217	1	35.380	35.380
153	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de conexion cromada de 30 cm	Unidad	86.747	1	69.400	69.400
154	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de conexion de PVC de 30 cm	Unidad	61.934	1	49.550	49.550
155	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de conexion cromada de 40 cm	Unidad	93.823	1	75.060	75.060
156	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de conexion de PVC de 40 cm	Unidad	76.928	1	61.550	61.550
157	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de inodoro con cisterna alta incluye tapa y accesorios	Unidad	555.701	1	444.570	444.570
158	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de inodoro con cisterna baja incluye tapa y accesorios	Unidad	1.002.027	1	801.630	801.630
159	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de lavatorio con pedestal incluye canilla sencilla cromado y accesorios	Unidad	565.917	1	452.740	452.740
160	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	360.957	1	288.770	288.770
161	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de mingitorios incluye griferia y accesorios	Unidad	555.258	1	444.210	444.210
162	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de tapa para inodoro	Unidad	66.981	1	73.000	73.000
163	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de cisterna alta para inodoros	Unidad	89.132	1	90.000	90.000
164	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de cisterna baja para inodoros	Unidad	396.259	1	317.010	317.010
165	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de enchufe de conexion para inodoros	Unidad	36.953	1	29.570	29.570
166	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	163.965	1	131.180	131.180
167	72102802-001	Instalacion sanitaria Instalacion de sopapa para lavatorios	Unidad	46.866	1	37.500	37.500
168	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de botiquin para bano 60x40 con espejo	Unidad	210.107	1	168.090	168.090
169	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de canillas sencillas de bronce	Unidad	83.752	1	67.010	67.010
170	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de canillas giratorias	Unidad	251.489	1	201.200	201.200
171	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	266.484	1	213.190	213.190
172	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	Unidad	667.261	1	533.810	533.810
173	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de griferia para mingitorio	Unidad	275.489	1	220.400	220.400
174	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de ducha electrica	Unidad	146.181	1	116.950	116.950
175	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	88.555	1	70.850	70.850
176	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	93.061	1	74.450	74.450
177	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	304.322	1	243.460	243.460
178	72102802-001	Instalacion sanitaria Provision de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	349.143	1	279.320	279.320
179	72102802-001	Instalacion sanitaria Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	967.867	1	774.300	774.300
180	72102802-001	Instalacion sanitaria Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	910.933	1	728.750	728.750
181	72102802-001	Instalacion sanitaria Colocacion de artefactos sanitarios	Unidad	150.873	1	120.700	120.700
182	72102802-001	Instalacion sanitaria Colocacion de griferias	Unidad	150.873	1	120.700	120.700
183	72102802-001	Instalacion sanitaria Colocacion de accesorios sanitarios	Unidad	34.733	1	27.790	27.790
184	72102802-001	Instalacion electrica Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	289.419	1	231.540	231.540
185	72102802-001	Instalacion electrica Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	201.907	1	161.530	161.530
186	72102802-001	Instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	366.625	1	293.300	293.300
187	72102802-001	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	54.841	1	50.000	50.000
188	72102802-001	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	30.757	1	30.000	30.000
189	72102802-001	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	26.098	1	25.000	25.000
190	72102802-001	Instalacion electrica Linea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	Metro lineal	46.031	1	50.000	50.000
191	72102802-001	Instalacion electrica Bocas para iluminaciones	Unidad	90.309	1	72.250	72.250
192	72102802-001	Instalacion electrica Bocas para tomas y puntos	Unidad	90.309	1	72.250	72.250
193	72102802-001	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x20	Unidad	142.386	1	75.000	75.000
194	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	180.101	1	144.090	144.090
195	72102802-001	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40	Unidad	127.755	1	102.210	102.210
196	72102802-001	Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	143.724	1	114.980	114.980
197	72102802-001	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 2x40	Unidad	231.555	1	120.000	120.000
198	72102802-001	Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	262.367	1	209.900	209.900
199	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	207.274	1	165.820	165.820
200	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	172.518	1	138.020	138.020
201	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	287.600	1	230.080	230.080
202	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	352.599	1	282.080	282.080
203	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	394.328	1	315.470	315.470
204	72102802-001	Instalacion electrica Reflector de adosar de 400w color negro	Unidad	522.963	1	418.380	418.380
205	72102802-001	Instalacion electrica Reflector de adosar de 200w color negro	Unidad	328.437	1	262.750	262.750
206	72102802-001	Instalacion electrica Reflector de adosar de 105w color negro	Unidad	268.469	1	214.780	214.780
207	72102802-001	Instalacion electrica Aplique de panel led de 36w luz neutra	Unidad	192.525	1	154.020	154.020
208	72102802-001	Instalacion electrica Fotocelulas para reflectores	Unidad	165.907	1	132.730	132.730
209	72102802-001	Instalacion electrica Artefacto luminico para alumbrado publico 250-400w incluye brazo fotocelula y soportes	Unidad	719.560	1	575.650	575.650
210	72102802-001	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	23.987	1	26.000	26.000
211	72102802-001	Instalacion electrica Bocas para aire acondicionado	Unidad	287.448	1	229.960	229.960
212	72102802-001	Instalacion electrica Linea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	Metro lineal	23.987	1	26.000	26.000
213	72102802-001	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para ventiladores	Metro lineal	29.446	1	26.000	26.000
214	72102802-001	Instalacion electrica Colocacion de ventiladores	Unidad	341.992	1	273.600	273.600
215	72102802-001	Instalacion electrica Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1.569.631	1	420.000	420.000
216	72102802-001	Instalacion electrica Provision de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	110.059	1	120.000	120.000
217	72102802-001	Instalacion electrica Provision de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	152.827	1	160.000	160.000

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abo. José Soler, Jefe
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

218	72102802-001	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	192.650	1	154.120	154.120
219	72102802-001	Instalacion electrica Provision de extractor electrico de aire para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	412.635	1	150.000	150.000
220	72102802-001	Instalacion electrica Colocacion de extractor electrico de aire para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	181.216	1	100.000	100.000
221	72102802-001	Instalacion electrica Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	Metro lineal	91.709	1	73.370	73.370
222	72102802-001	Instalacion electrica Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	280.885	1	224.710	224.710
223	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 70x2 10m incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1.128.150	1	450.000	450.000
224	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1.139.023	1	460.000	460.000
225	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 90x2 10m incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1.558.085	1	470.000	470.000
226	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	2.232.359	1	910.000	910.000
227	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 90x2 10m incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	2.405.232	1	920.000	920.000
228	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 60x2 10m incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	845.536	1	400.000	400.000
229	72102802-001	carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 60x1 80 para box de banos incluye marco puerta placa fichas y pasador	Unidad	773.230	1	400.000	400.000
230	72102802-001	Carpinteria de madera Puertas placas de 0 60 0 70 0 80 x2 10m incluye cerradura y fichas	Unidad	545.951	1	350.000	350.000
231	72102802-001	Carpinteria de madera Puertas placas de 0 90 x2 10m incluye cerradura y fichas	Unidad	598.013	1	380.000	380.000
232	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de ventana vidriera 1 50x1 20m incluye marcos ventana de madera vidrios y fichas	Unidad	1.239.623	1	700.000	700.000
233	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de ventana tipo persiana 1 50x1 20m incluye ventana y herrajes	Unidad	1.321.170	1	600.000	600.000
234	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de ventana vidriera 2 00x1 20m incluye marcos ventana de madera vidrios y fichas	Unidad	1.671.023	1	750.000	750.000
235	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de ventana tipo persiana 2 00x1 20m incluye ventana y herrajes	Unidad	1.779.753	1	650.000	650.000
236	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas - ventana 0 80x2 10m incluye marco puerta tipo vidriera cuadrille vidrios cerraduras y fichas	Unidad	1.671.023	1	950.000	950.000
237	72102802-001	Carpinteria de madera Aberturas de puertas - ventana 0 80x2 10m incluye puerta tipo persiana cerraduras y fichas	Unidad	1.779.753	1	800.000	800.000
238	72102802-001	Carpinteria de madera Puerta placa de 0 60 x 1 80m para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	266.520	1	213.220	213.220
239	72102802-001	Carpinteria de madera Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	26.163	1	28.000	28.000
240	72102802-001	Carpinteria de madera Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	33.399	1	36.000	36.000
241	72102802-001	Carpinteria de madera Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1.208.107	1	966.490	966.490
242	72102802-001	Carpinteria de madera Guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	58.919	1	50.000	50.000
243	72102802-001	Carpinteria de madera Desarme de muebles empotrados de madera 0 7 metros de ancho por 2 5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	176.074	1	140.860	140.860
244	72102802-001	Carpinteria de madera Ajustes y reparacion de puertas y ventanas de madera	Unidad	360.885	1	390.000	390.000
245	72102802-001	Carpinteria de madera Colocacion de aberturas de madera	Unidad	139.805	1	150.000	150.000
246	72102802-001	Carpinteria metalica Balancin de 0 60 x 0 40m	Unidad	239.852	1	191.890	191.890
247	72102802-001	Carpinteria metalica Balancin de 1 00 x 1 00m	Unidad	453.819	1	363.060	363.060
248	72102802-001	Carpinteria metalica Puerta metalica tipo reja 0 80x2 10	Metros cuadrados	920.133	1	450.000	450.000
249	72102802-001	Carpinteria metalica Reja de hierro 1 50 x 1 20m	Metros cuadrados	744.538	1	400.000	400.000
250	72102802-001	Carpinteria metalica Baranda metalica para escalera	Metro lineal	448.552	1	358.850	358.850
251	72102802-001	Carpinteria metalica Puerta de chapa doblada de hasta 1 20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	688.339	1	380.000	380.000
252	72102802-001	Carpinteria metalica Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	274.023	1	270.000	270.000
253	72102802-001	Carpinteria metalica Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	579.860	1	463.890	463.890
254	72102802-001	Carpinteria metalica Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	830.128	1	450.000	450.000
255	72102802-001	Carpinteria metalica Estructura metalica	Metros cuadrados	737.294	1	589.840	589.840
256	72102802-001	Herrajes Cerraduras con llaves	Unidad	181.216	1	144.980	144.980
257	72102802-001	Herrajes Tambor de cerraduras	Unidad	122.414	1	97.940	97.940
258	72102802-001	Herrajes Tiradores de metal sencillos	Unidad	67.956	1	54.370	54.370
259	72102802-001	Herrajes Tope para puertas	Unidad	67.956	1	54.370	54.370
260	72102802-001	herrajes Apertura de puertas	Unidad	113.260	1	90.610	90.610
261	72102802-001	Pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	26.854	1	26.000	26.000
262	72102802-001	Pintura Al latex interior	Metros cuadrados	27.089	1	27.000	27.000
263	72102802-001	Pintura Al latex exterior	Metros cuadrados	28.526	1	28.000	28.000
264	72102802-001	Pintura Al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	29.592	1	29.000	29.000
265	72102802-001	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	18.093	1	18.000	18.000
266	72102802-001	Pintura De cielorraso al latex	Metros cuadrados	27.089	1	29.000	29.000
267	72102802-001	Pintura Epoxi para pisos	Metros cuadrados	64.093	1	65.000	65.000
268	72102802-001	Pintura De aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	48.464	1	50.000	50.000
269	72102802-001	Pintura De paredes al sintetico	Metros cuadrados	26.360	1	28.000	28.000
270	72102802-001	Pintura De rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	48.464	1	45.000	45.000
271	72102802-001	Pintura De aberturas al barniz	Metros cuadrados	34.880	1	35.000	35.000
272	72102802-001	Pintura De aberturas al lustre	Metros cuadrados	65.613	1	65.000	65.000
273	72102802-001	Pintura De aberturas al sintetico	Metros cuadrados	54.313	1	43.460	43.460
274	72102802-001	Pintura De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	23.560	1	25.000	25.000
275	72102802-001	Pintura Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	26.360	1	28.000	28.000
276	72102802-001	Pintura De canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	30.128	1	24.110	24.110
277	72102802-001	Pintura Con acrilico y tela bidim	Metros cuadrados	61.264	1	65.000	65.000
278	72102802-001	Pintura Piscina epoxi	Metros cuadrados	66.864	1	65.000	65.000
279	72102802-001	Pintura A la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	24.447	1	25.000	25.000
280	72102802-001	Pintura De machimbre al barniz	Metros cuadrados	34.445	1	35.000	35.000
281	72102802-001	Desmonte y demoliciones De mamposteria de 0 15m	Metros cuadrados	14.715	1	11.780	11.780
282	72102802-001	Desmonte y demoliciones De mamposteria de 0 30m	Metros cuadrados	19.683	1	15.750	15.750

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Al... José Soler, Jefe
...Asesoría Legal
Di... Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

283	72102802-001	Desmonte y demoliciones De revoque	Metros cuadrados	14.791	1	11.840	11.840
284	72102802-001	Desmonte y demoliciones De piso	Metros cuadrados	14.791	1	11.840	11.840
285	72102802-001	Desmonte y demoliciones De techo de chapa y estructura metalica	Metros cuadrados	22.293	1	17.840	17.840
286	72102802-001	Desmonte y demoliciones De tejas	Metros cuadrados	34.733	1	27.790	27.790
287	72102802-001	Desmonte y demoliciones De tejuelones	Metros cuadrados	23.632	1	18.910	18.910
288	72102802-001	Desmonte y demoliciones De techo bovedilla	Metros cuadrados	47.076	1	37.670	37.670
289	72102802-001	Desmonte y demoliciones De estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	61.916	1	49.540	49.540
290	72102802-001	Desmonte y demoliciones De contrapiso	Metros cuadrados	10.041	1	8.040	8.040
291	72102802-001	Desmonte y demoliciones De cielorraso	Metros cuadrados	27.183	1	21.750	21.750
292	72102802-001	Desmonte y demoliciones De entrepiso de madera	Metros cuadrados	44.576	1	35.670	35.670
293	72102802-001	Desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	63.922	1	51.140	51.140
294	72102802-001	Desmonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	53.727	1	42.990	42.990
295	72102802-001	Desmonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	44.576	1	35.670	35.670
296	72102802-001	Desmonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	14.738	1	11.800	11.800
297	72102802-001	Desmonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	16.542	1	13.240	13.240
298	72102802-001	Desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	13.749	1	11.000	11.000
299	72102802-001	Desmonte y demoliciones Desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	13.591	1	10.880	10.880
300	72102802-001	Desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cuadrados	76.653	1	84.000	84.000
301	72102802-001	Desmonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	62.802	1	69.000	69.000
302	72102802-001	Limpieza De ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	13.930	1	11.150	11.150
303	72102802-001	Limpieza De artefactos sanitarios con acido	Unidad	85.948	1	68.760	68.760
304	72102802-001	Limpieza De vidrios y espejos con productos quimicos	Metros cuadrados	21.163	1	16.940	16.940
305	72102802-001	Acarreo de escombros	Unidad	230.309	1	184.250	184.250
306	72102802-001	Retiro de escombros	Unidad	426.487	1	341.190	341.190
307	72102802-001	Bolsas de cemento	Unidad	95.885	1	76.710	76.710
308	72102802-001	Bolsas de cal hidratada	Unidad	38.509	1	30.810	30.810
309	72102802-001	Arena lavada de rio	Metros cúbicos	86.442	1	69.160	69.160
310	72102802-001	Ladrillos comunes	Unidad	880	1	710	710
311	72102802-001	Mano de obra de oficial albanil	Unidad	264.740	1	211.800	211.800
312	72102802-001	Mano de obra de ayudante oficial	Unidad	203.401	1	162.730	162.730
313	72102802-001	Mano de obra de oficial plomero	Unidad	264.740	1	211.800	211.800
314	72102802-001	Esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	318.474	1	254.780	254.780
315	72102802-001	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	144.468	1	115.580	115.580
316	72102802-001	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigon cada 2 5m	Metro lineal	222.499	1	178.000	178.000
317	72102802-001	Vallado perimetral con tejido metalico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigon de 2 m de altura cada 2 5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	249.784	1	199.830	199.830
318	72102802-001	Colocacion plotter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	258.551	1	206.850	206.850
319	72102802-001	Colocacion plotter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	222.300	1	177.840	177.840
320	72102802-001	Polarizados de vidrios	Metros cuadrados	222.300	1	177.840	177.840
321	72102802-001	Parrilla de mamposteria boca de 1 50 con ladrillos refractarios incluye parrilla enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad	2.711.410	1	1.300.000	1.300.000
322	72102802-001	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	80.493	1	64.400	64.400
323	72102802-001	Instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	908.792	1	727.040	727.040
324	72102802-001	Instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1.290.464	1	1.032.380	1.032.380
325	72102802-001	Instalacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	3.994.303	1	1.300.000	1.300.000
326	72102802-001	Instalacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	4.190.620	1	1.650.000	1.650.000
327	72102602-007	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	35.731	1	35.000	35.000
328	72102602-007	Montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	92.907	1	74.330	74.330
329	72102602-007	Mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	485.246	1	388.200	388.200
330	72102602-007	Mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	409.550	1	327.640	327.640
331	72102602-007	Mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	349.545	1	279.640	279.640
332	72102602-007	Mampara tipo con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	297.890	1	238.320	238.320
333	72102602-007	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	765.175	1	612.140	612.140
334	72102602-007	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	910.563	1	728.460	728.460
335	72102602-007	Mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	277.550	1	222.040	222.040
336	72102602-007	Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 80m x 2 10m con accesorios incluidos	Unidad	1.708.887	1	1.100.000	1.100.000
337	72102602-007	Puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 80 x 2 10m con accesorios incluidos	Unidad	2.019.593	1	1.150.000	1.150.000
338	72102602-007	Vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	255.180	1	100.000	100.000
339	72102602-007	Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	337.514	1	270.020	270.020
340	72102602-007	Vidrio crudo incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	435.778	1	348.630	348.630
341	72102602-007	Vidrio crudo incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	603.097	1	360.000	360.000
342	72102602-007	Vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	766.948	1	380.000	380.000
343	72102602-007	Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	687.298	1	549.840	549.840
344	72102602-007	Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	753.836	1	650.000	650.000
345	72102602-007	Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	979.011	1	820.000	820.000
346	72102602-007	Manijas acrilicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	379.120	1	303.300	303.300
347	72102602-007	Manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	436.053	1	348.850	348.850
348	72102602-007	Freno para puertas de vidrio templado	Unidad	1.259.649	1	450.000	450.000
349	72102602-007	Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado	Unidad	1.226.400	1	250.000	250.000
					Adición de Precios Unitarios		85.743.460

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: SI

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
1514327-9 _ 60%
ING. JULIO CESAR GOMEZ 366468-6 _ 40%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ab. José Soler, Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas