MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA Nº 848 SAN RAFAEL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSTRUCTORA SAN LUIS		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		PEGASUS S.A.	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UN MED.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Preparación de la obra								
		a- Cartel de Obras 2x3 m con soporte metálico	GL	1,00	1.120.000	1.120.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	4.256	115.338	8.000	216.800	1.500	40.650
		c- Replanteo	M2	27,10	50.400	1.365.840	1.500	40.650	1.500	40.650
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	247.760	3.477.600	230.000	2.300.000	300.000	3.000.000
5		Estructura de H° A°						0		
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.400.000	3.360.000	1.400.000	3.360.000	1.900.000	4.560.000
6		Muros de nivelación						0		
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	126.080	1.660.176	130.000	1.586.000	120.000	1.464.000
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	99.120	842.520	40.000	255.000	30.000	255.000
8		Aislación asfaltica						0		
		a- De paredes	M2	5,30	39.200	207.760	20.000	106.000	15.000	79.500
9		Muros de elevación						0		
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	73.360	4.034.800	62.000	3.410.000	65.000	3.575.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	81.200	3.897.600	64.000	3.072.000	67.000	3.216.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	16.240	324.800	18.000	360.000	12.000	240.000
12		Techo						0		
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	226.800	9.752.400	280.000	12.040.000	180.000	7.740.000
13		Revoques						0		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	182,00	33.040	5.952.480	24.000	3.888.000	22.000	3.564.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	34.720	763.840	20.000	440.000	16.000	352.000
15		Piso de baldosa calcarea	M2	22,00	66.640	1.466.080	59.000	1.276.000	60.000	1.320.000
16		Zocalo calcareo	ML	2,60	22.960	59.696	20.000	52.000	23.000	59.800
17	111.131.601-07	Aberturas de madera						0		
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	806.400	4.064.256	1.500.000	7.560.000	350.000	1.764.000
		b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	548.800	2.744.000	520.000	2.600.000	800.000	4.000.000
18		Aberturas metálicas						0		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	331.520	1.113.907	260.000	873.600	330.000	1.108.800
19		Alfeizar de ventanas						0		
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	16.240	113.680	26.000	182.000	15.000	105.000
20		Pinturas						0		
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	10.640	702.240	7.000	462.000	5.000	330.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	21.840	220.584	14.000	141.400	13.000	131.300
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	24.080	80.909	14.000	47.040	13.000	43.680
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	15.456	741.888	14.000	672.000	13.000	624.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	21.840	939.120	14.000	602.000	13.000	559.000
21		Revestimientos						0		
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm	M2	97,50	66.080	6.442.800	62.500	6.045.000	60.000	5.850.000
23		Vidrios dobles	M2	3,36	147.840	496.742	120.000	403.200	120.000	403.200
36		Instalación eléctrica	GL	1,00	1.276.800	1.276.800	1.300.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000
37		Instalaciones electricos	GL	1,00	1.058.400	1.058.400	800.000	800.000	600.000	600.000
39		Instalación sanitaria						0		

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contratación

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA Nº 848 SAN RAFAEL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSTRUCTORA SAN LUIS		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		PEGASUS S.A.	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UN MED.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL	1,00	12.488.000	12.488.000	10.000.000	10.000.000	6.500.000	6.500.000
		b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	13.828.416	13.828.416	8.500.000	8.500.000	3.500.000	3.500.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1,00	5.314.960	5.314.960	4.500.000	4.500.000	2.800.000	2.800.000
41		Limpieza final	M2	27,00	6.384	172.368	5.000	135.000	1.500	40.500
		TOTALES				89.600.000		79.792.890		60.466.080

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contrataciones