Municipalidad de Pirapó

Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B 02-08

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	ARQ.David Federico Fleitas		DALARAS S.A.		Metalurgica Nuñéz		Metalurgica Pirapó	
				P.U	P.T.	P.U	P.T.	P.U	P.T.	P.U	P.T.
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Un	1	415.730	415.730	470.000	470.000	455.000	455.000	495.000	495.000
2	Replanteo	Gl	1	159.640	159.640	180.480	180.480	200.000	200.000	190.000	190.000
3	Base de Nivelación de Hormigón 0.15x 0,25, cargado in situ. Introducir la parte inferior del tejido de alambre en el Hormigón	ml	168	70.674	11.873.232	79.900	13.423.200	90.000	15.120.000	80.000	13.440.000
4	Poste cuadrado de Hormigón con diseño curvo de 4 Ø 6 y estribo Ø 6 cada 50cm. Tejido de alambre galvanizado de 1,60 de alto malla 2"x2" calibre 14 y 4 hileras de alambre galvanizado Nº12. En la parte superior 3 hileras de alambre con púa. Incluye poste esquinero de hormigón con varilla 4 Ø 8 y estribo del Ø 6 cada 50cm y puntales de hormigón	ml	168,00	121.393	20.394.024	137.240	23.056.320	150.000	25.200.000	145.000	24.360.000
5	Portón metálico corredizo peatonal 2,00x2,00 de caños estructurales 50x50 esp. De 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido y esmalte sintético	m²	4	249.438	997.752	282.000	1.128.000	305.000	1.220.000	295.000	1.180.000
6	Portón metálico corredizo 6x2,00 de caños estructurales 50x50 esp. de 1,60 y caños 20x30 esp. 1,20. Pintado con antióxido y esmalte sintético	m²	12,00	249.438	2.993.256	282.000	3.384.000	310.000	3.720.000	295.000	3.540.000
7	Limpieza final de obra	Gl	1	166.366	166.366	188.000	188.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	TOTAL				37.000.000		41.830.000		46.165.000		43.355.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION