MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC: 80020696-7

Ruta 14 y Avda. Defensores del Chaco – Telefax: (071) 270099

Email: municipalidad_nuevaalborada@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD N° 11/2013
"CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA N° 2449 12 DE JUNIO"

			OFERTA N° 1 ZAYAS INGENIERIA		OFERTA N° 2 ANIBAL BENITEZ CONSTRUCCIONES	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	Unidad de medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL Gs.	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL Gs.
limpieza y preparacion de Terreno	m2	40	4.000	**160.000**	2.000	**80.000**
Replanteo	m2	20	2.850	**57.000**	1.000	**20.000**
Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	M3	3,15	199.000	**626.850**	285.000	**897.750**
Estructura Hormigon Armado	m3					
*encadenado superior	m3	0,75	1.150.000	**862.500**	1.590.000	**1.192.500**
Muro de nivelacion de 0,30cm.	m2	11,7	84.000	**982.800**	125.000	**1.462.500**
Relleno y compactacion de Interior	m2	11	39.500	**434.500**	25.000	**275.000**
Aislacion Hidrofuga						
*Denivalacion metro lineal	ml	21	16.000	**336.000**	65.000	**1.365.000**
Muro de Elevacion						
* Muro de ladrillo visto común	m2	50	49.000	**2.450.000**	85.000	**4.250.000**
* Embarillado Bajo Abertura 2varilla del 8(2hiladas)	ml	21	12.000	**252.000**	18.500	**388.500**
* Revestimiento de ladrillo Comun	m2					
Pilares de 0,45 x 0,45	ml					
Techo de tejas sobre tejuelón	m2	16,1	193.500	**3.115.350**	210.000	**3.381.000**
Reboque de Pared interna y exterior de una capa	m2	65	20.500	**1.332.500**	23.000	**1.495.000**
Contrapiso de Ormigon de Cascote	m2	19,5	21.000	**409.500**	24.500	**477.750**
Piso Alisado	m2	19,5	30.500	**594.750**	23.500	**458.250**
Socalo	ml					
Abertura de Maderas(Puerta tipo tablero, marco 2x6",	Un	2	700.000	**1.400.000**	1.250.000	**2.500.000**
* Aberturad e Madera con marco metáloco	Un	3	475.000	**1.425.000**	650.000	**1.950.000**
colocación y cerraduras)						
Aberturas Metalicas						
* Tipo balancines	un	2	75.000	**150.000**	67.200	**134.400**
Azulejado	m2	35	65.500	**2.292.500**	62.500	**2.187.500**
PINTURAS						
* De pared pintura al agua	m2	25	23.000	**575.000**	12.500	**312.500**
* Pared visto con antimoho incoloro	m2	29	14.750	**427.750**	10.500	**304.500**
* De aberturas metalicas	m2	0,48	25.000	**12.000**	9.500	**4.560**
* De ladrillos visto	m2	29	14.750	**427.750**	10.500	**304.500**
* De maderamen	m2	16,1	20.000	**322.000**	12.500	**201.250**
* De abertura de madera	Un	1	135.000	**135.000**	15.000	**15.000**
Intalacion Electrica (según plano)	Global	1	975.000	**975.000**	350.000	**350.000**
Artefacto Electrico (según plano)	Global	1	115.000	**115.000**	245.000	**245.000**
Instalación Sanitaría (según plano)	Global	1	8.000.000	**8.000.000**	4.100.000	**4.100.000**
Monto Total				**27.870.750**		**28.352.460**

Municipalidad de Nueva Alborada
UOC

Basilio Pereira González
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Nueva Alborada