	Oferente N°. 1						Oferente N°. 2					Oferente N°. 3				
	CONSTRUCTORA DON JUSTO (DESCALIFICADO)						AC CONSTUCCIONES					GUSGAR CONSTRUCTORA				
ITEM	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMPAÑIA DE SAN JAVIER DISTRITO DE SAN IGNACIO MISIONES																
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1	Preparación de Obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	180000	180.000	N/A	gl	1,00	1350000	1350000
1,2	Replanteo	N/A	m2	100,00			N/A	m2	100,00	1000	100.000	N/A	m2	100,00	2500	250000
1,3	**Excavación y carga de cim**	N/A	m3	13,00			N/A	m3	13,00	320000	4.160.000	N/A	m3	13,00	350000	4550000
2	Estructura de HºAº:															
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,20			N/A	m3	1,20	1550000	1.860.000	N/A	m3	1,20	1600000	1920000
2.2	**b- Vigas de Galería de HºAº**	N/A	m^3	0,42			N/A	m^3	0,42	1600000	672.000	N/A	m^3	0,42	1650000	693000
2.3	c- Viga Cumbrera		m3	1,04			N/A	m3	1,04	1600000	1.664.000		m3	1,04	1650000	1716000
2.4	**d- Encadenados de HºAº -**	N/A	m^2	1,68			N/A	m^2	1,68	1600000	2.688.000	N/A	m^2	1,68	1600000	2688000
2.5	e- Encadenados de HºAº - Superior	N/A	M3	1,89			N/A	M3	1,89	1600000	3.024.000	N/A	M3	1,89	1600000	3024000
3	Muros de Nivelación h: 0,50m															
3.1	b- De 0,30m armada		m2	12,74			N/A	m2	12,74	130000	1.656.200		m2	12,74	130000	1656200
3.2	**Relleno y apisonado de interiores**	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	45000	793.350	N/A	m3	17,63	85000	1498550

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4	Aislación asfáltica de muros:															
4.1	a- De paredes	N/A	m^2	46,64			N/A	m^2	46,64	20000	932.800	N/A	m^2	46,64	20000	932800
5	Muros de Elevación:															
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m^2	76,06			N/A	m^2	76,06	65000	4.943.900	N/A	m^2	76,06	70000	5324200
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	65000	5.543.850	N/A	m2	85,29	75000	6396750
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm		ml	45,00			N/A	ml	45,00	20000	900.000		ml	45,00	20000	900000
6	Pilares															
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,40			N/A	ml	10,40	200000	2.080.000	N/A	ml	10,40	55000	572000
7	Techo															
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129,00			N/A	m2	129,00	175500	22.639.500	N/A	m2	129,00	270000	34830000
8	Revoques:															
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,20			N/A	m2	154,20	22000	3.392.400	N/A	m2	154,20	24000	3700800
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	22000	1.121.560	N/A	m2	50,98	36000	1835280
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	22000	118.360	N/A	m2	5,38	36000	193680
9	Solados															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	25000	2.393.500	N/A	m2	95,74	20000	1914800
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	52000	4.978.480	N/A	m2	95,74	65000	6223100
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,90			N/A	ml	58,90	19000	1.119.100	N/A	ml	58,90	20000	1178000
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40,00			N/A	ml	40,00	27000	1.080.000	N/A	ml	40,00	85000	3400000

GOBERNACIÓN DE MISIONES – Secretaría de Contrataciones Públicas – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	1500000	1.500.000	N/A	gl	1,00	1500000	1500000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	2000000	2.000.000	N/A	gl	1,00	1200000	1200000
10	Aberturas de madera:															
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1,00			N/A	un	1,00	800000	800.000	N/A	un	1,00	1800000	1800000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2,00			N/A	un	2,00	585000	1.170.000	N/A	un	2,00	680000	1360000
11	Aberturas metálicas:															
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,60			N/A	m2	12,60	400000	5.040.000	N/A	m2	12,60	260000	3276000
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1,00			N/A	un	1,00	825000	825.000	N/A	un	1,00	1900000	1900000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1,00			N/A	un	1,00	225000	225.000	N/A	un	1,00	460000	460000
12	Alfeizar de Ventanas:															
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,60			N/A	ml	40,60	19500	791.700		ml	40,60	26000	1055600
13	Pintura															
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146,00			N/A	m2	146,00	7500	1.095.000		m2	146,00	7000	1022000
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	10000	124.200		m2	12,42	14000	173880
13.3	e- De viga cumbrera, galería, encadenado y	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	7500	382.350		m2	50,98	7000	356860

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	15000	214.200		m2	14,28	14000	199920
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	10000	841.400		m2	84,14	14000	1177960
13.6	(tirantes de hormigon) a	N/A	m2	126,50			N/A	m2	126,50	15000	1.897.500		m2	126,50	14000	1771000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	15000	85.050		m2	5,67	14000	79380
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o	N/A	ml	36,60			N/A	ml	36,60	12000	439.200		ml	36,60	14000	512400
14	Revestimientos															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8,00			N/A	m2	8,00	54500	436.000		m2	8,00	65000	520000
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,60			N/A	m2	12,60	96000	1.209.600		m2	12,60	140000	1764000
15	Desagüe Pluvial:															
15.1	bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,60			N/A	ml	36,60	41000	1.500.600		ml	36,60	80000	2928000
16	Instlacion electrica															
16.1	instalación eléctrica, incluye 7 bocas para	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	2500000	2.500.000		gl	1,00	1800000	1800000
16.2	general existente para agragar mas llaves de	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	500000	500.000		gl	1,00	320000	320000
16.3	juego de lamparas florecesntes colgantes y	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	1650000	1.650.000		gl	1,00	1800000	1800000
17	Instalación Sanitaria															
17.1	instalación de una pileta de lavar y dos canillas	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	1150000	1.150.000		gl	1,00	1800000	1800000
17.2	Desague cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	4000000	4.000.000		gl	1,00	2400000	2400000
17.3	Provision y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas	N/A	gl	1,00			N/A	gl	1,00	1100000	1.100.000		gl	1,00	1200000	1200000
18	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100,00			N/A	m2	100,00	1500	150.000		m2	100,00	5000	500000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

PRECIO TOTAL EN GUARANIES											99.667.800					119624160

GOBERNACION DE MISIONES

A. J. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES