GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ALAMBRADOS OLIMPICOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Estero Bellaco de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**83.022.800**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	2.000.000	2.000.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	30,88	195.000	6.021.600
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	51,48	105.000	5.405.400
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	366	94.000	34.404.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	19,44	45.000	874.800
		Aislacion horizontal	ml	114,4	15.000	1.716.000
		Losa de H° A°	m3	21,8	945.000	20.601.000
		Revoques	m2	252	12.500	3.150.000
		Pintura para pisos	m2	300	22.000	6.600.000
		Limpieza final	gl	1	2.000.000	2.000.000
2	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Capitán Cabral de Yaguarón**	**Unidad**	**1**		**39.962.500**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	945.000	10.300.500
		Revoques	m2	126	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1	126.100	126.100
3	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Cerro Porteño - Cñía. Yeguarizo de Acahay**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ALAMBRADOS OLIMPICOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
4	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Barrio San Blas Loma de Paraguarí**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
5	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Eusebio Ayala – Cñía. Aguaí´y de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
6	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Tres Corrales - Cñía. Espartillar de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ALAMBRADOS OLIMPICOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
7	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Juvenil – Cñia. Pacheco de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
8	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club 6 de Enero – Cñía. Isla Ybate de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**40.017.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	200.000	200.000
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1	250.000	250.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	195.000	3.010.800
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74	105.000	2.702.700
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00	94.000	17.202.000
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72	45.000	437.400
		Aislacion horizontal	ml	57,2	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,90	950.000	10.355.000
		Revoques	m2	126,00	12.500	1.575.000
		Pintura para pisos	m2	150,00	22.000	3.300.000
		Limpieza final	gl	1,00	126.100	126.100
9	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Estero Bellaco de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**34.027.000**

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ALAMBRADOS OLIMPICOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	700.000	700.000
		Cartel de Obra	un	1	250.000	250.000
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17	280.000	1.167.600
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	105.000	1.092.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72	60.000	2.563.200
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90	1.600.000	1.440.000
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00	23.000	18.009.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	35.500	4.118.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00	22.500	2.610.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00	500.000	500.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00	800.000	800.000
		Limpieza de obra	gl	1,00	777.200	777.200
10	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Estero Bellaco de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**34.027.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	700.000	700.000
		Cartel de Obra	un	1	250.000	250.000
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17	280.000	1.167.600
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	105.000	1.092.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72	60.000	2.563.200
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90	1.600.000	1.440.000
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00	23.000	18.009.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	35.500	4.118.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00	22.500	2.610.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00	500.000	500.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00	800.000	800.000
		Limpieza de obra	gl	1,00	777.200	777.200
11	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Estero Bellaco de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**34.027.000**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	700.000	700.000
		Cartel de Obra	un	1	250.000	250.000
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17	280.000	1.167.600
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	105.000	1.092.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72	60.000	2.563.200
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90	1.600.000	1.440.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ALAMBRADOS OLIMPICOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00	23.000	18.009.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	35.500	4.118.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00	22.500	2.610.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00	500.000	500.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00	800.000	800.000
		Limpieza de obra	gl	1,00	777.200	777.200
		TOTALES				**465.168.300**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC