## ADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**REPARACIONES DE BLOQUE DE AULAS EN LA ES. BAS. BAS. N° 2223 "FELICIANO MORALES" DE LA CÑIA. YTU.- con ID: 416476**

| | | | JV ARQUITECTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | MARCA | PROCEDENCIA | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72102802-003 | Cartel de obra 2,00x1,50 m. | N/A | N/A | Unidad | 1 | 1.268.667 | 1.268.667 |
| 2 | 72102802-003 | Demoliciones: - Desmonte de techo existente, incluidos tirantes y vigas de madera c/ recuperación de tejuelones | N/A | N/A | Metros cuadrados | 151,7 | 33.750 | 5.119.875 |
| 3 | 72102802-003 | Desmonte de tejas de aula con tirantes de hormigón | N/A | N/A | Metros cuadrados | 76,4 | 15.888 | 1.213.843 |
| 4 | 72102802-003 | De piso de layota | N/A | N/A | Metros cuadrados | 121,35 | 14.767 | 1.791.975 |
| 5 | 72102802-003 | De mampostería de elevación de 0,30 m. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 17,2 | 17.617 | 303.012 |
| 6 | 72102802-003 | De mampostería de elevación de 0,15 m. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 14,3 | 13.033 | 186.372 |
| 7 | 72102802-003 | De pilares de ladrillos de 0,40x0,40 m. | N/A | N/A | Metro lineal | 1 | 363.277 | 363.277 |
| 8 | 72102802-003 | Artefactos eléctricos y ventiladores de techo | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 273.333 | 273.333 |
| 9 | 72102802-003 | Excavaciones:Excavaciones para zapatas (0,80x0,80x0,80 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,54 | 49.150 | 75.691 |
| 10 | 72102802-003 | Excavación para C.P.B.C. de pilares de galería (0,90x0,90x0,80 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 3,24 | 49.483 | 160.325 |
| 11 | 72102802-003 | Estructuras de Hormigón Armado Zapatas (0,80x0,80x0,30 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 0,6 | 2.367.783 | 1.420.670 |
| 12 | 72102802-003 | Pilares (0,27x0,27 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1 | 2.823.200 | 2.823.200 |
| 13 | 72102802-003 | Núcleo de pilares galería (0,15x0,15 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 0,35 | 2.823.200 | 988.120 |

MUNICIPALIDAD CHIPE UNIDAD DE CONTRATACIONES LEY N° 2051/2003

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102802-003 | Viga cadena superior (0,27x0,27 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,35 | 2.736.908 | 3.694.826 |
| 15 | 72102802-003 | Viga cadena superior (0,13x0,27 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,05 | 2.736.908 | 2.873.753 |
| 16 | 72102802-003 | Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 0,15 | 2.736.908 | 410.536 |
| 17 | 72102802-003 | Viga cumbrera (0,20x0,45 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1,35 | 2.822.455 | 3.810.314 |
| 18 | 72102802-003 | Viga galería (0,20x0,25 m.) | N/A | N/A | Metros cúbicos | 0,75 | 2.822.455 | 2.116.841 |
| 19 | 72102802-003 | Cimiento de Piedra Bruta ColocadaCimiento de PBC para pilares | N/A | N/A | Metros cúbicos | 3,24 | 424.559 | 1.375.571 |
| 20 | 72102802-003 | Mamposterías De Nivelación de 0,60 m.para pilares | N/A | N/A | Metros cuadrados | 3 | 412.050 | 1.236.150 |
| 21 | 72102802-003 | De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 10,9 | 200.137 | 2.181.493 |
| 22 | 72102802-003 | De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 7,15 | 116.097 | 830.094 |
| 23 | 72102802-003 | Pilares de 0,40x0,40 m, de ladrillos comunes | N/A | N/A | Metro lineal | 11 | 168.620 | 1.854.820 |
| 24 | 72102802-003 | Aislación asfáltica Aislación asfáltica horizonal de pilares | N/A | N/A | Metro lineal | 6 | 26.023 | 156.138 |
| 25 | 72102802-003 | Revoques:Revoque interior a una capa | N/A | N/A | Metros cuadrados | 18,05 | 38.317 | 691.622 |
| 26 | 72102802-003 | Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo | N/A | N/A | Metros cuadrados | 34,45 | 39.367 | 1.356.193 |
| 27 | 72102802-003 | De vigas cumbrera y galería | N/A | N/A | Metros cuadrados | 33 | 53.438 | 1.763.454 |
| 28 | 72102802-003 | Pisos y zócalosPisos de baldosas calcáreas 20x20 cm, color rojo | N/A | N/A | Metros cuadrados | 129,9 | 90.558 | 11.763.484 |
| 29 | 72102802-003 | Zócalos calcáreos de 10x30 cm, color rojo | N/A | N/A | Metro lineal | 72 | 39.068 | 2.812.896 |

MUNICIPALIDAD DE GUACHIPAS
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72102802-003 | Techo :De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, reutilizando tejuelones existentes y reponiendo los faltantes, tejas nuevas. Aislación hidrófuga con cartón asfáltico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 151,7 | 398.250 | 60.414.525 |
| 31 | 72102802-003 | Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas de aula con tirantes de hormigón | N/A | N/A | Metros cuadrados | 76,4 | 113.500 | 8.671.400 |
| 32 | 72102802-003 | Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex | N/A | N/A | Metros cuadrados | 284 | 25.100 | 7.128.400 |
| 33 | 72102802-003 | De paredes exteriores revocadas al látex | N/A | N/A | Metros cuadrados | 189 | 24.075 | 4.550.175 |
| 34 | 72102802-003 | De paredes y pilares en galería con pintura sintética (h: 1,00 m.) | N/A | N/A | Metros cuadrados | 63,2 | 29.825 | 1.884.940 |
| 35 | 72102802-003 | De tejuelones con barniz | N/A | N/A | Metros cuadrados | 228,1 | 22.350 | 5.098.035 |
| 36 | 72102802-003 | De tirantes y listón de boca de H° A° al látex | N/A | N/A | Metros cuadrados | 165 | 25.058 | 4.134.570 |
| 37 | 72102802-003 | De viga cumbrera y galería al látex | N/A | N/A | Metros cuadrados | 33 | 39.650 | 1.308.450 |
| 38 | 72102802-003 | De balancines con pintura sintética | N/A | N/A | Metros cuadrados | 16,2 | 42.067 | 681.485 |
| 39 | 72102802-003 | De puertas con pintura sintética | N/A | N/A | Metros cuadrados | 12,6 | 40.623 | 511.850 |
| 40 | 72102802-003 | Instalación eléctrica Adecuación de tableros existentes | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 621.833 | 621.833 |
| 41 | 72102802-003 | Instalación de tableros comando de ventiladores TCV | N/A | N/A | Unidad | 3 | 115.625 | 346.875 |
| 42 | 72102802-003 | Alimentación de los circuitos de luces | N/A | N/A | Unidad | 24 | 126.867 | 3.044.808 |
| 43 | 72102802-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | N/A | N/A | Unidad | 12 | 140.200 | 1.682.400 |
| 44 | 72102802-003 | Artefactos eléctricos Artefactos flourescentes de 3 x 40 W. | N/A | N/A | Unidad | 6 | 317.983 | 1.907.898 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 72102802-003 | Artefactos flourescentes de 2 x 40 W. | N/A | N/A | Unidad | 12 | 243.700 | 2.924.400 |
| 46 | 72102802-003 | Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería | N/A | N/A | Unidad | 6 | 146.050 | 876.300 |
| 47 | 72102802-003 | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | N/A | N/A | Unidad | 1 | 593.333 | 593.333 |
| 48 | 72102802-003 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | N/A | N/A | Unidad | 3 | 186.683 | 560.049 |
| 49 | 72102802-003 | Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica | N/A | N/A | Unidad | 12 | 603.775 | 7.245.300 |
| 50 | 72102802-003 | Varios Envarillado de paredes c/ 50 cm con varilla de 8 mm y mortero 1.3 (cemento-arena lavada de rio) | N/A | N/A | Metro lineal | 24 | 40.667 | 976.008 |
| 51 | 72102802-003 | Relleno y compactación | N/A | N/A | Metros cúbicos | 7 | 102.000 | 714.000 |
| 52 | 72102802-003 | Imprevistos, mermas y roturas | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.506.331 | 1.506.331 |
| 53 | 72102802-003 | Limpieza final | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.053.596 | 2.053.596 |
| | | | | | | | **Precio Total** | **174.353.508** |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

**LIC. KAREN ESCOBAR**
**JEFA DE LA UOC**