MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación por Excepción Nº 01/2019 "Construcción de Dos Casilla en la Parada de Omnibus" - ID Nº 358160

ANEXO B - 02 - 08

		GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
	TRABAJOS PREVIOS				
1	Desmonte de techo de chapa existente para readecuacion	m2	24	15.000	363.900
2	Desmonte de mamposteria	m2	44	12.500	552.125
3	Desmonte de puertas y ventanas a ser reutilizados	gl	1	150.000	150.000
4	Demolicion de pilares de H°A°	un	2	150.000	300.000
5	Replanteo y marcacion	m2	21	4.500	94.320
6	Excavacion para zapata de 0,80x0,80x1,50 m de profundidad	m3	6	72.700	418.752
7	Armado y cargado de zapata de 0,80x0,80x0,3 - total 6 un	m3	1	1.818.500	2.094.912
8	Armado y cargado de viga cadena de 15x30	ml	16	130.000	2.099.500
9	Armado y cargado de pilar de H°A° 15x30	m3	1	1.935.000	2.089.800
10	Armado y cargado de viga de H°A° 15x30	m3	1	1.935.000	1.406.261
11	Mamposteria de nivelacion de 0,30 de ladrillo comun- H= 0,20m	m2	3	168.000	554.400
12	Aislacion horizontal	ml	17	32.000	528.000

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

13	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco laminado	m2	50	87.000	4.358.700
14	Revoque de paredes exteriores a dos capas	m2	39	38.400	1.491.456
15	Revoque de paredes interiores a una capa	m2	60	37.000	2.212.970
16	Reutilizacion de puerta de madera de 0,80x2,10, solo colocacion	un	1	200.000	200.000
17	Provision y colocacion de puerta de madera de 0,80x2,10	un	1	980.000	980.000
18	Ventana de madera	m2	2	250.000	600.000
19	Techo metalico - reutilizacion de cabriadas metalicas, con chapa ondulada nuevo, montajes de techo	m2	28	114.300	3.145.536
20	Cielorraso de pvc	m2	21	94.800	1.987.008
21	Contrapiso de cascotes	m2	19	42.500	790.500
22	Carpeta para piso ceramico	m2	19	29.000	539.400
23	Piso ceramico pei5 alto trafico	m2	19	102.000	1.897.200
24	Zocalo ceramico	ml	17	22.500	371.250
	INSTALACION SANITARIA				
25	Provision y colocacion de pileta de una bacha con todas las conexiones y desagues hasta el registro	un	2	850.000	1.700.000
26	Registros de inspeccion 40x40 para desague	un	2	143.000	286.000
27	Canaleta alero des 33 cm de chapa N° 26	ml	7	80.000	528.000
28	Canaleta bajada des 33 cm de chapa N° 26	ml	8	80.000	640.000
	GUARDA OBRA				
29	Contrapiso de cascotes	m2	10	42.500	416.500
30	Piso BALDOZON 40X40	m2	10	85.000	833.000
	INSTALACION ELECTRICA				
31	Toma corrientes	bc	4	99.500	398.000
32	Luces con artefactos de bajo consumo	bc	4	120.000	480.000
33	Tablero seccional para 6 lugares - tapa acrilica	un	2	430.000	860.000
34	Cableados y conexión con existente	gl	1	850.000	850.000

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY • U.O.C. •

	PINTURAS				
35	Pintura de paredes interior y exterior al latex	m2	99	20.100	1.981.860
36	Pintura de techo al sintetico	m2	7	25.000	162.500
37	Pinturas de puertas al sintetico	m2	8	22.000	166.100
38	Pintura de canaleta alero y bajada	ml	15	22.000	320.100
39	Pinturas de ventana de madera al sintetico	m2	17	22.000	369.600
40	Limpieza final, retiro de escombros	gl	1	500.000	500.000
				Precio Total	**39.717.650**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY U.O.C.

RICHARD FRANCO FLORENTIN
Responsable de UOC