República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1- Construcciones el Favorito			
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	1	Unidad	1,600,000	1,600,000
2	Limpieza y desbroce	2.967	Metros cuadrados	2,500	7,417,500
3	Replanteo y marcación	2.967	Metros cuadrados	1,500	4,450,500
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	2.967	Metros cuadrados	4,500	13,351,500
5	Compactación de suelo	2.967	Metros cuadrados	6,000	17,802,000
6	Servicios de Topografía gral.	1	Unidad Medida Global	2,500,000	2,500,000
7	Relleno con arena roja	192	Metros cúbicos	48,000	9,216,000
8	Horas trabajadas de retro excabadora	27	Hora	400,000	10,800,000
9	Construccion de cordon	638	Metro lineal	52,000	33,176,000
10	Resfuerzo de Cordon con ripio y carga de calle adyacente	312	Metros cúbicos	58,000	18,096,000
11	Colocacion de tubo 0,80 con cabecera - pared de 0,30 m	12	Metro lineal	1,400,000	16,800,000
12	Badén de H° (ancho = 1,50 mts.)	18	Metro lineal	190,000	3,420,000
13	Colchon de arena lavada	2.921	Metros cuadrados	12,000	35,052,000
14	Pavimento tipo Empedrado	2.921	Metros cuadrados	72,000	210,312,000
15	Compactación de pavimento	2.921	Metros cuadrados	10,000	29,210,000
16	Colocacion de Celular 1,00 m x 1,00 m - incluye refuerzo de bordes	4	Metro lineal	2,450,000	9,800,000
17	Limpieza final de Obra	1	Unidad Medida Global	2,423,500	2,423,500
	Precio Total				425,427,000

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado UOC