Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

			ARQ. JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERA					ING. ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA				
Item	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	70111703-001	JARDINERÍA Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos.-	**929.216**	1	G-SIL	NACIONAL	929.216	**950.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	950.000
2	70111703-001	JARDINERÍA Cultivo de plantas nativas	**94.635**	5	G-SIL	NACIONAL	473.175	**180.000**	5	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	900.000
3	70111713-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	**18.913**	41	G-SIL	NACIONAL	775.433	**16.500**	41	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	676.500
4	70111713-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Relleno arena lavada altura 20cm	**11.755**	98,5	G-SIL	NACIONAL	1.157.868	**10.000**	98,5	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	985.000
5	70111713-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS Reparacion y pintura de Equipamientos de parque infantil.-	**7.549.363**	1	G-SIL	NACIONAL	7.549.363	**7.900.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	7.900.000
6	72101509-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS Puesta en funcionamiento del equipo, mantenimiento del Panel Central,sensores, alarma audiovisual, de sirena, prueba de fucnionamiento y adiestramiento a los funcionarios, para su correcta utilización, ,incluye reposición de piezas quemadas.-	**3.026.102**	1	G-SIL	NACIONAL	3.026.102	**3.000.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	3.000.000
7	72101509-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS Cambio de lueces de emergencia	**155.223**	5	G-SIL	NACIONAL	776.115	**175.000**	5	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	875.000
8	72101601-001	TECHO Reparación de filtraciones en TECHO y limpieza de canaletas o bandejas de desagüe.-	**762.730**	1	G-SIL	NACIONAL	762.730	**600.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	600.000
9	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Mantenimiento reparador de equipos de aire acondicionado tipo split de 12.000BTU- incluye provisión de materiales y repuestos necesarios.-	**3.626.030**	3	G-SIL	NACIONAL	10.878.090	**4.000.000**	3	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	12.000.000
10	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Mantenimiento reparador de un equipo de aire acondicionado tipo split de 24.000BTU- incluye provisión de materiales y repuestos necesarios.-	**5.208.380**	1	G-SIL	NACIONAL	5.208.380	**5.500.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	5.500.000
11	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos de iluminación Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 18w por Paneles de iLuminación LED placa 60X60 cm 40W Luz blanca. Incl. separación o independisación de Circuitos de Iluminación de tomas eléctricas.	**615.610**	22	G-SIL	NACIONAL	13.543.420	**550.000**	22	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	12.100.000
12	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de Llaves T.M en Tablero General por una de mejor calidad. (Europeo) 1X16Amp a 1X32Amp.-	**238.152**	10	G-SIL	NACIONAL	2.381.520	**178.000**	10	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.780.000
13	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de Llaves T.M en Tablero General por una de mejor calidad (Europeo) 3X50Amp.-	**347.226**	1	G-SIL	NACIONAL	347.226	**248.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	248.000
14	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de Disyuntor Diferencial por una de mejor calidad (Europeo) 3x50Amp.-	**537.078**	1	G-SIL	NACIONAL	537.078	**540.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	540.000
15	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Puesto de medición - falta cambiar tapa metálica ANDE para medidor trifásico, cambio de llave T.M de mejor calidad de 3X50Amp (Europeo) cambio de caja prescintable de embutir.-	**656.035**	1	G-SIL	NACIONAL	656.035	**552.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	552.000

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

16	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Verificación y reparación de cableados que presentan cortos circuitos.-	**521.610**	1	G-SIL	NACIONAL	521.610	**600.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	600.000
17	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w por Panel Led Redondo de adosar, de 18W 3000K PL143	**258.545**	6	G-SIL	NACIONAL	1.551.270	**179.000**	6	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.074.000
18	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de equipos Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo por Reflectores Led de 10W 6500K TGD10WBL	**227.181**	4	G-SIL	NACIONAL	908.724	**257.000**	4	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.028.000
19	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de Apliques de pared ubicados por la pared lateral de la fachada por Aplique Led Bidireccional Exterior OL410	**314.587**	4	G-SIL	NACIONAL	1.258.348	**255.000**	4	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.020.000
20	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Montaje de estructura metalica con techo de chapa zinc para protección de Motombomba.-	**420.265**	1	G-SIL	NACIONAL	420.265	**450.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	450.000
21	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de Alumbrados averiados por Alumbrados led de 50wX2	**1.528.927**	2	G-SIL	NACIONAL	3.057.854	**1.700.000**	2	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	3.400.000
22	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Reparación de equipos de iluminación externa tipo farol, cambio de porta focos, lámparas, acrílicos, pintura de estructura metálica y cambiar base de ladrillo por H° A°.-	**151.831**	6	G-SIL	NACIONAL	910.986	**170.000**	6	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.020.000
23	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA Cambio de REFLECTOR ASIMÉTRICO, 150W. ILUMINACIÓN DE FACHADA / MÁSTIL por Reflector led 60W RGB c/control A025	**525.755**	2	G-SIL	NACIONAL	1.051.510	**360.000**	2	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	720.000
24	72102401-001	PINTURA Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, previo lijado, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye reposición de ladrillos deteriorados.-	**17.971**	240	G-SIL	NACIONAL	4.313.040	**20.000**	240	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	4.800.000
25	72102401-001	PINTURA De pared exterior revocado con látex acrílico, previo lijado de la superficie, incluye texturado	**16.162**	136	G-SIL	NACIONAL	2.198.032	**18.000**	136	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2.448.000
26	72102401-001	PINTURA Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	**14.882**	28	G-SIL	NACIONAL	416.696	**16.000**	28	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	448.000
27	72102401-001	PINTURA De techo plano - losa de HºAº - revocado, lijado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	**26.109**	21	G-SIL	NACIONAL	548.289	**20.000**	21	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	420.000
28	72102401-001	PINTURA De pared interior revocado, lijado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	**18.574**	213	G-SIL	NACIONAL	3.956.262	**20.000**	213	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	4.260.000
29	72102401-001	PINTURA Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	**23.697**	147	G-SIL	NACIONAL	3.483.459	**20.000**	147	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2.940.000
30	72102401-001	PINTURA Pintura de baranda discapacitados con esmalte base epoxi.	**23.697**	9	G-SIL	NACIONAL	213.273	**25.000**	9	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	225.000
31	72102401-001	PINTURA De Muralla Perimetral, paredes revocadas con látex acrílico.	**15.258**	38	G-SIL	NACIONAL	579.804	**18.000**	38	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	684.000
32	72102401-001	PINTURA De Muralla Perimetral, Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	**8.627**	107,5	G-SIL	NACIONAL	927.403	**9.400**	107,5	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.010.500
33	72102401-001	PINTURA De bancos de madera, en color marron tabaco, incluye reparación de desperfectos.-	**129.790**	2	G-SIL	NACIONAL	259.580	**120.000**	2	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	240.000
34	72102401-001	PINTURA Pintura pergolado metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi.	**25.807**	46	G-SIL	NACIONAL	1.187.122	**24.000**	46	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.104.000
35	72102401-001	PINTURA De abertura de madera, con tinta lustre.	**10.285**	12	G-SIL	NACIONAL	123.420	**10.000**	12	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	120.000
36	72102508-001	PISOS EXTERIOR Reparación de Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	**99.650**	10	G-SIL	NACIONAL	996.500	**95.000**	10	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	950.000

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

37	72102602-001	ABERTURAS Puerta de acceso principal - BLINDEX P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, reparación de la estructura de aluminio anodizado color bronce, cambio de freno hidráulico, de manijon, de herrajes y de cerradura en bronce.	**2.597.063**	1	G-SIL	NACIONAL	2.597.063	**1.800.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.800.000
38	72102602-001	ABERTURAS Puertas - 0,80mx2,10m - MAMPARA estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - cambio de bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado -	**153.291**	6	G-SIL	NACIONAL	919.746	**180.000**	6	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1.080.000
39	72102602-001	ABERTURAS Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,50mx2,35m, reparación de estructura aluminio anodizado color bronce, cambio de herrajes y de la cerradura en bronce.	**257.885**	1	G-SIL	NACIONAL	257.885	**290.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	290.000
40	72102802-005	SANITARIOS Cambio de tapa y base asiento acolchonado	**155.409**	3	G-SIL	NACIONAL	466.227	**120.000**	3	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	360.000
41	72102802-005	SANITARIOS Cambio de cerradura averiada	**205.856**	1	G-SIL	NACIONAL	205.856	**144.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	144.000
42	72102802-005	SANITARIOS Cambio de siterna alta averiada	**125.571**	1	G-SIL	NACIONAL	125.571	**108.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	108.000
43	72151703-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO Puesta en funcionamiento del equipo, mantenimiento del Panel Central, sirena, sensores, de los chip de apertura, prueba de funcionamiento y adiestramiento a los funcionarios, para su correcta utilización, incluye reposición de piezas quemadas.-	**2.584.430**	1	G-SIL	NACIONAL	2.584.430	**2.950.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2.950.000
44	72152605-001	CIELORASO Reposición de placas de yeso deteriorados, (desmontables de 60,5cmx60,5cm)	**93.622**	5	G-SIL	NACIONAL	468.110	**105.000**	5	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	525.000
45	73152101-010	Reparación de motobomba	**209.473**	1	G-SIL	NACIONAL	209.473	**230.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	230.000
46	82101502-005	CARTELERIA Reparación de todos los carteles externos y basureros, incluye trabajos de pintura y cambio de textos deteriorados.-	**2.117.335**	1	G-SIL	NACIONAL	2.117.335	**2.400.000**	1	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2.400.000
		TOTAL					87.836.893					87.455.000

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación