ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019
"REPARACIÓN DE 3 (TRES) AULAS Y 01 (UN) SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2427 SAN ISIDRO LABRADOR"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371862

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	EMPRENDIMIENTOS S & S			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**				
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo y marcación	m2	290.00	5,000	1,450,000
1.3		Retiro de Puertas Existentes	un	14.00	50,000	700,000
1.4		Demolición de Pilar en Galería	gl	1.00	1,500,000	1,500,000
1.5		Demolición de Pared para construcción Encadenado Superior (Según Plano)	gl	1.00	1,500,000	1,500,000
1.6		Remoción de techo	m2	343.00	15,000	5,145,000
1.7		Remoción de azulejo	gl	1.00	1,900,000	1,900,000
1.8		Remoción de piso existente	m2	290.00	15,000	4,350,000
1.9		Excavaciones	m3	9.40	150,000	1,410,000
2	72131601-004	**Estructura de H° A°**				
2.1		Pilar adosado a una cara por la pared de H°A° (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x0,35)	m3	3.24	1,800,000	5,832,000
2.2		Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20 en Galería con Zapata (0,80x0,80x0,30)	m3	2.56	1,800,000	4,608,000
2.3		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de H° A° ,4°de 16mm, y 2° de 10mm	ml	26.70	250,000	6,675,000
2.4		Encadenado Superior de H°A° (0,15 x 0,30)	m3	3.86	1,800,000	6,948,000
2.5		Encadenado Superior en Galería (0,20 x 0,25)	m3	1.33	1,800,000	2,394,000
3	72131601-005	**Mampostería**				
3.1		Elevación de mampostería áreas afectadas y sanitario pre-escolar	m2	36.00	75,000	2,700,000

Elizer Barrer

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019
"REPARACIÓN DE 3 (TRES) AULAS Y 01 (UN) SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2427 SAN ISIDRO LABRADOR"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371862

4	72131601-008	**Revoque: Fratachado y filtrado**				
4.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	m2	72.00	40,000	2,880,000
4.2		De pilares y vigas en galería	m2	69.00	40,000	2,760,000
4.3		De viga cumbrera de HºAº	m2	26.70	40,000	1,068,000
5	72131601-007	**Techo**				
5.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	301.60	300,000	90,480,000
6	72131601-010	**Aberturas de Madera**				
6.1		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	6.00	1,850,000	11,100,000
6.2		Puerta placa formicada para box (Incluye marco y pasador)	un	8.00	1,100,000	8,800,000
7	72131601-010	**Abertura Metálicas**				
7.1		Reposición de vidrio de 4 mm en áreas afectadas	gl	1.00	1,500,000	1,500,000
8	72131601-009	**Piso**				
8.1		Contra piso y carpeta de regularización para piso	m2	290.00	28,000	8,120,000
8.2		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico	m2	290.00	80,000	23,200,000
8.3		Zócalo Cerámico	ml	115.00	18,000	2,070,000
8.4		Reposición de azulejo en SS.HH. Áreas afectadas	m2	84.00	90,000	7,560,000
8.5		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	41.60	90,000	3,744,000
9	72131601-007	**Desagüe pluvial**				
9.1		Canaletas	ml	53.40	60,000	3,204,000
9.2		Bajadas	ml	20.80	60,000	1,248,000
10	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
10.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	un	3.00	250,000	750,000
10.2		Caja de llaves seccional, con termo magnética tipo francesa en sanitario	un	3.00	250,000	750,000
10.3		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	gl	1.00	5,000,000	5,000,000

Eliza M Barrera

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019
"REPARACIÓN DE 3 (TRES) AULAS Y 01 (UN) SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2427 SAN ISIDRO LABRADOR"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371862

10.4		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	un	15.00	140,000	2,100,000
10.5		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	un	10.00	100,000	1,000,000
10.6		Ventiladores de techo con caja metálica	un	6.00	620,000	3,720,000
11	72131601-012	**Pizarrón**				
11.1		Reposición de Pizarra , tamaño (3.10 x 1.20m) con marco y porta pincel de madera a lo largo	un	3.00	1,500,000	4,500,000
12	72131601-012	**Pintura**				
12.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	301.60	20,000	6,032,000
12.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	365.00	38,000	13,870,000
12.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	270.00	40,000	10,800,000
12.4		De abertura de madera	m2	32.00	20,000	640,000
12.5		De abertura metálica	m2	21.60	25,000	540,000
12.6		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	75.00	18,500	1,387,500
13	72131601-011	**Instalación Sanitaria:**				
13.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1.00	3,500,000	3,500,000
13.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	un	1.00	5,000,000	5,000,000
13.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1.00	3,500,000	3,500,000
14	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**				
		Sanitario Masculino				
14.1		Lavatorio con pedestal	un	4.00	600,000	2,400,000
14.2		Provicion y colocación de ducha .	un	1.00	180,000	180,000
14.3		Inodoro completo	un	3.00	700,000	2,100,000
14.4		Mingitorio	un	3.00	680,000	2,040,000
14.5		Espejo	m2	2.60	150,000	390,000
15	72131601-011	**Sanitario Femenino**				
15.1		Lavatorio con pedestal	un	4.00	600,000	2,400,000

Eliza M barrios

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2019
"REPARACIÓN DE 3 (TRES) AULAS Y 01 (UN) SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N°2427 SAN ISIDRO LABRADOR"
PLURIANUAL 2019 -2020 - ID 371862

5.2		Provicion y colocación de ducha .	un	1.00	180,000	180,000
15.3		Inodoro completo	un	3.00	700,000	2,100,000
15.4		Espejo	m2	2.60	150,000	390,000
16	72131601-011	**Sanitario Profesores**				
16.1		Lavatorio con pedestal	un	1.00	600,000	600,000
16.2		Inodoro completo	un	1.00	700,000	700,000
16.3		Espejo	m2	0.80	150,000	120,000
17	72131601-013	**Limpieza Final**				
17.1		Limpieza Final	gl	1.00	3,500,000	3,500,000
TOTAL GUARANÍES						**296,035,500**

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY