UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CONSTRUCCION CAPILLA SANTA ROSA - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTES					
					DIVINO NIÑO JESUS		BLUE FENIX		NUÑEZ CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	764,50	1.200	917.400	5.455	4.170.348	3.000	2.293.500
1.2		Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	25,00	200.000	5.000.000	174.545	4.363.625	100.000	2.500.000
1.3		Cartel de Obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	2.181.818	2.181.818	600.000	600.000
1.4		Replanteo y marcación.	m2	194,00	4.500	873.000	2.727	529.038	5.000	970.000
2	72131601-003	MOVIMIENTO DE SUELO								
2.1		Excavación para cimentaciones.	m3	21,40	45.000	963.000	27.273	583.642	25.000	535.000
2.2		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	195,00	60.000	11.700.000	174.545	34.036.275	40.000	7.800.000
3	72131601-004	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO								
3.1		Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	21,40	197.500	4.226.500	321.556	6.881.298	250.000	5.350.000
3.2		Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de	m3	6,42	30.001	192.606	1.586.073	10.182.589	1.200.000	7.704.000
3.3		Pilares de HºAº de 0,13mx0,30m.	ml	55,52	75.000	4.164.000	1.520.618	84.424.711	1.200.000	66.624.000
3.4		Losas y vigas de HºAº.	m3	59,00	1.500.000	88.500.000	1.550.618	91.486.462	1.200.000	70.800.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS								
4.1		Nivelación de 0,20 con ladrillo común.	m2	64,56	97.500	6.294.600	116.400	7.514.784	80.000	5.164.800
4.2		Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	3,31	75.000	248.250	92.212	305.222	60.000	198.600
4.3		Elevación de 0,15 con ladrillo común.	m2	115,64	67.500	7.805.700	92.212	10.663.396	50.000	5.782.000
4.4		Elevacion de 0,20 con ladrillo común	m2	306,00	97.500	29.835.000	116.400	35.618.400	80.000	24.480.000
4.5		Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml.	6,50	125.000	812.500	34.533	224.465	300.000	1.950.000

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU "Cnel. Oviedo - Paraguay"

5	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA								
5.1		Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	75,00	32.000	2.400.000	31.706	2.377.950	30.000	2.250.000
5.2		De techo plano - losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, contrapiso cascotes con pendiente, carpeta alisada con hidrófugo, membrana asfáltica revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	118,00	101.500	11.977.000	25.898	3.055.964	40.000	4.720.000
6	72131601-999	DINTELES								
6.1		Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común	ml.	99,00	21.000	2.079.000	25.898	2.563.902	20.000	1.980.000
6.2		Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml.	18,00	33.000	594.000	25.898	466.164	40.000	720.000
7	72131601-009	CONTRAPISOS								
7.1		De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, armadura emparrillado varilla 6mm c/ 25cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	110,00	45.000	4.950.000	44.455	4.890.050	25.000	2.750.000
7.2		De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	27,00	27.000	729.000	33.131	894.537	30.000	810.000
8	72131601-008	REVOQUES								
8.1		De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	115,64	18.000	2.081.520	26.607	3.076.833	25.000	2.891.000
8.2		De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo , terminación fratachado y fieltrado.	m2	115,64	20.000	2.312.800	28.244	3.266.136	30.000	3.469.200
8.4		De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	118,00	22.000	2.596.000	38.160	4.502.880	35.000	4.130.000
9	72131601-007	TECHOS								
9.1		Techo de teja española, con tejuelones y estructura de madera de lapacho	m2	107,00	297.500	31.832.500	646.503	69.175.821	150.000	16.050.000
10	72131601-009	PISOS								
10.1		Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	8,81	22.000	193.820	33.796	297.743	25.000	220.250

.2		De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	m2	8,81	55.000	484.550	73.309	645.852	60.000	528.600
.3		De granito reconstituido 30cmx30cm, color y granos a definir, terminación pulido y encerado.	m2	185,19	100.000	18.519.000	100.473	18.606.595	75.000	13.889.250
1	72101607-005	ZOCALOS								
.1		De granito reconstituido, ancho 10 cm, canto biselado, color y granos a definir. Terminación pulido y encerado.	ml.	67,00	55.000	3.685.000	17.416	1.166.872	30.000	2.010.000
2	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS								
.1		Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl.	3,00	1.500.000	4.500.000	3.178.909	9.536.727	2.000.000	6.000.000
3	72102304-007	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -								
.1		En sanitario publico	gl.	1,00	1.750.000	1.750.000	384.764	384.764	1.200.000	1.200.000
.2		En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	384.764	384.764	1.200.000	1.200.000
.3		En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	191.127	191.127	800.000	800.000
4	72102304-005	Desagüe Pluvial								
.1		Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4,00	150.000	600.000	76.364	305.456	300.000	1.200.000
.2		Bajadas caño PVC de 100mm.	ml.	18,00	25.000	450.000	25.091	451.638	30.000	540.000
.3		Instalacion de agua corriente en sanitario publico.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.155.218	1.155.218	1.000.000	1.000.000
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA								
.1		Instalaciones Electricas	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	6.812.657	6.812.657	12.000.000	12.000.000
6	72101903-001	CARPINTERIA DE MADERA								
.1		Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	3,00	575.000	1.725.000	1.219.960	3.659.880	600.000	1.800.000
.2		Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 2m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	3,00	1.325.000	3.975.000	1.252.688	3.758.064	1.400.000	4.200.000
.3		Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,80mx2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2,00	625.000	1.250.000	1.241.779	2.483.558	700.000	1.400.000
7	72101903-001	CARPINTERIA METALICA								

7.1		Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc. (ver detalle P1).	un	1,00	2.250.000	2.250.000	3.054.545	3.054.545	2.800.000	2.800.000
7.2		Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,50mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, cristal templado de 8 mm, herrajes, cerradura en bronce. (Ver	un	1,00	1.875.000	1.875.000	3.032.727	3.032.727	2.500.000	2.500.000
7.3		Ventana - V1 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3,00	1.275.000	3.825.000	1.225.309	3.675.927	900.000	2.700.000
7.4		Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	un	5,00	590.000	2.950.000	306.327	1.531.635	200.000	1.000.000
18	72131601-012	PINTURA								
8.1		Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	240,00	18.000	4.320.000	16.975	4.074.000	20.000	4.800.000
8.2		De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	136,00	20.000	2.720.000	17.708	2.408.288	20.000	2.720.000
8.3		Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	28,00	21.000	588.000	16.975	475.300	20.000	560.000
8.4		De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	21,00	21.000	441.000	27.751	582.771	30.000	630.000
8.5		De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	213,00	21.000	4.473.000	27.751	5.910.963	20.000	4.260.000
8.6		De abertura de madera, con tinta lustre.	m2	12,00	22.000	264.000	31.473	377.676	25.000	300.000
19	72131601-013	LIMPIEZA FINAL								
9.1		Limpieza final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.636.364	1.636.364	1.219.800	1.219.800
		TOTAL OFERTADO				298.422.746		464.037.421		314.000.000

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
"Cnel. Oviedo - Paraguay"