MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

6 de agosto y San Juan Bautista

Teléfono 0764-20303

ITAPUA -PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA CON REJAS PERIMETRAL en el COL. NAC. DR. BLAS GARAY con ID: 418290

				DANIEL QUINTANA FARIÑA		CESAR HERMES BOGADO SOSA		FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA		JORGE OMAR GARCIA ROLIN	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1								
1.1	Cartel de obra	Unidad	2	636.291	1.272.582	760.000	1.520.000	640.575	1.281.150	711.749	1.423.498
1.2	Limpieza y preparación de terreno	Unidad Medida Global	1	1.667.021	1.667.021	1.850.000	1.850.000	1.677.375	1.677.375	1.853.749	1.853.749
1.3	Demolición y retiro de planta a desmontar	Unidad Medida Global	1	2.297.604	2.297.604	2.250.000	2.250.000	2.311.875	2.311.875	2.568.750	2.568.750
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	29,72	400.000	11.888.000	400.000	11.888.000	356.535	10.596.220	396.150	11.773.578
3	Estructura	Unidad Medida Global	1								
3.1	Pilar nucleo de columna	Metros cúbicos	7	1.743.521	12.204.647	1.650.000	11.550.000	1.754.351	12.280.457	1.949.278	13.644.946
3.2	Zapata de HºAº	Metros cúbicos	10,08	1.700.000	17.136.000	1.650.000	16.632.000	1.740.150	17.540.712	1.933.499	19.489.670
3.3	Pilar de 0,45 x 0,45 visto con capitel, de ladrillo semiprensado	Metro lineal	160	167.843	26.854.880	200.000	32.000.000	168.885	27.021.600	187.650	30.024.000
4	Muralla de elevación :	Unidad Medida Global	1								
4.1	De 0,30 para nivelación	Metros cuadrados	56,6	125.714	7.115.412	146.000	8.263.600	126.495	7.159.617	140.550	7.955.130
4.2	De 0.15 m, ladrillo semiprensado con agüjeros macizo, visto dos cara	Metros cuadrados	165,92	88.214	14.636.467	96.000	15.928.320	88.762	14.727.391	98.624	16.363.694
4.3	Envarillado bajo dintel 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	244	22.969	5.604.436	26.500	6.466.000	23.112	5.639.328	25.679	6.265.676
5	Ladrillo colocado en sardinel	Metro lineal	244	52.826	12.889.544	66.000	16.104.000	58.185	14.197.140	64.649	15.774.356
6	Reja de hierro artística con detalles (punta de lanza y detalles de aluminio fundido), de varillas vertical 12mm cada 12cm y planchuela al medio - varillas y planchuela 1"x3/16 -marco perfil angulo 1X1/8"	Metros cuadrados	292,8	446.223	130.654.094	485.000	142.008.000	448.994	131.465.443	498.882	146.072.650
7	Pinturas :	Unidad Medida Global	1								
7.1	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente patinal D)	Metro lineal	160	37.835	6.053.600	44.000	7.040.000	38.070	6.091.200	42.300	6.768.000
7.2	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente)	Metros cuadrados	195,2	22.540	4.399.808	25.000	4.880.000	28.000	5.465.600	25.200	4.919.040
7.3	Reja con base anti óxido y fondo pintura sintética a dos manos.	Metros cuadrados	292,8	34.065	9.974.232	38.500	11.272.800	34.277	10.036.306	38.085	11.151.288
8	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.081.856	1.081.856	803.250	803.250	813.166	813.166

Carnelo Resquin
Encargado de UOC
Municipalidad de Itapua Poty

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY